

## CUBICACIÓN DE FIRMES

Estación inicial 0+000  
Estación final 0+113  
Intervalo 10

<u>Estación</u>	<u>L.b.int.</u>	<u>L.b.ex.iz.</u>	<u>L.b.ex.de.</u>	<u>Sup.cal.</u>	<u>Sup.ar.iz.</u>	<u>Sup.ar.de.</u>	<u>Vol.tot.</u>	<u>Sup.ref.</u>	<u>Vol.ref.</u>
0+000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12,22	7,78	80,00	12,50	7,50	36,94	0,00	0,00
0+010	0,00	12,22	7,78	80,00	12,50	7,50	36,94	0,00	0,00
	0,00	12,22	7,78	80,00	12,50	7,50	36,94	0,00	0,00
0+020	0,00	24,44	15,56	160,00	25,00	15,00	73,88	0,00	0,00
	0,00	12,22	7,78	80,00	12,50	7,50	36,94	0,00	0,00
0+030	0,00	36,67	23,33	240,00	37,50	22,50	110,81	0,00	0,00
	0,00	12,22	7,78	80,00	12,50	7,50	36,94	0,00	0,00
0+040	0,00	48,89	31,11	320,00	50,00	30,00	147,75	0,00	0,00
	0,00	12,22	7,78	80,00	12,50	7,50	36,94	0,00	0,00
0+050	0,00	61,11	38,89	400,00	62,50	37,50	184,69	0,00	0,00
	0,00	12,22	7,78	80,00	12,50	7,50	36,94	0,00	0,00
0+060	0,00	73,33	46,67	480,00	75,00	45,00	221,63	0,00	0,00
	0,00	12,22	7,78	80,00	12,50	7,50	36,94	0,00	0,00
0+070	0,00	85,56	54,44	560,00	87,50	52,50	258,57	0,00	0,00
	0,00	12,22	7,78	80,00	12,50	7,50	36,94	0,00	0,00
0+080	0,00	97,78	62,22	640,00	100,00	60,00	295,50	0,00	0,00
	0,00	12,22	7,78	80,00	12,50	7,50	36,94	0,00	0,00
0+090	0,00	110,00	70,00	720,00	112,50	67,50	332,44	0,00	0,00
	0,00	12,22	7,78	80,00	12,50	7,50	36,94	0,00	0,00
0+100	0,00	122,22	77,78	800,00	125,00	75,00	369,38	0,00	0,00
	0,00	12,22	7,78	80,00	12,50	7,50	36,94	0,00	0,00
0+110	0,00	134,44	85,56	880,00	137,50	82,50	406,32	0,00	0,00
	0,00	3,78	2,41	24,77	3,87	2,32	11,44	0,00	0,00
0+113,096	0,00	138,23	87,96	904,77	141,37	84,82	417,75	0,00	0,00
AC16-S			45,510m <sup>3</sup>						
AC22-S			57,651m <sup>3</sup>						
AC32-G			70,300m <sup>3</sup>						
SUELO CEMENTO			243,156m <sup>3</sup>						