

CUBICACIÓN DE FIRMES

Estación inicial 0+000
Estación final 0+126
Intervalo 10

<u>Estación</u>	<u>L.b.int.</u>	<u>L.b.ex.iz.</u>	<u>L.b.ex.de.</u>	<u>Sup.cal.</u>	<u>Sup.ar.iz.</u>	<u>Sup.ar.de.</u>	<u>Vol.tot.</u>	<u>Sup.ref.</u>	<u>Vol.ref.</u>
0+000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10,00	10,00	40,00	15,00	15,00	26,42	0,00	0,00
0+010	0,00	10,00	10,00	40,00	15,00	15,00	26,42	0,00	0,00
	0,00	10,00	10,00	40,00	15,00	15,00	26,45	0,00	0,00
0+020	0,00	20,00	20,00	80,00	30,00	30,00	52,87	0,00	0,00
	0,00	10,00	10,00	40,00	15,00	15,00	26,45	0,00	0,00
0+030	0,00	30,00	30,00	120,00	45,00	45,00	79,32	0,00	0,00
	0,00	10,00	10,00	40,00	15,00	15,00	26,45	0,00	0,00
0+040	0,00	40,00	40,00	160,00	60,00	60,00	105,76	0,00	0,00
	0,00	10,00	10,00	40,00	15,00	15,00	26,45	0,00	0,00
0+050	0,00	50,00	50,00	200,00	75,00	75,00	132,21	0,00	0,00
	0,00	10,00	10,00	40,00	15,00	15,00	26,45	0,00	0,00
0+060	0,00	60,00	60,00	240,00	90,00	90,00	158,66	0,00	0,00
	0,00	10,00	10,00	40,00	15,00	15,00	26,45	0,00	0,00
0+070	0,00	70,00	70,00	280,00	105,00	105,00	185,11	0,00	0,00
	0,00	10,00	10,00	40,00	15,00	15,00	26,45	0,00	0,00
0+080	0,00	80,00	80,00	320,00	120,00	120,00	211,56	0,00	0,00
	0,00	10,00	10,00	40,00	15,00	15,00	26,45	0,00	0,00
0+090	0,00	90,00	90,00	360,00	135,00	135,00	238,01	0,00	0,00
	0,00	10,00	10,00	40,00	15,00	15,00	26,45	0,00	0,00
0+100	0,00	100,00	100,00	400,00	150,00	150,00	264,46	0,00	0,00
	0,00	10,00	10,00	40,00	15,00	15,00	26,45	0,00	0,00
0+110	0,00	110,00	110,00	440,00	165,00	165,00	290,91	0,00	0,00
	0,00	10,00	10,00	40,00	15,00	15,00	26,45	0,00	0,00
0+120	0,00	120,00	120,00	480,00	180,00	180,00	317,36	0,00	0,00
AC16-S			33,879m ³						
AC22-S			43,170m ³						
AC32-G			52,983m ³						
SUELO CEMENTO			185,999m ³						