FASE III. MAQUETA DEL PROYECTO DE TRAZADO

ANEJO Nº 7. ESTUDIO GEOTÉCNICO DEL CORREDOR

ÍNDICE

ANEJO Nº 07. ESTUDIO GEOTÉCNICO DEL CORREDOR

7.1. INTRODUCCIÓN 3

7.2. CAMPAÑAS DE RECONOCIMIENTOS Y ENSAYOS 5

7.2.1. UTILIZACIÓN DE CAMPAÑAS PREVIAS 5

7.2.2. CAMPAÑA REALIZADA CON MOTIVO DE LA REDACCIÓN DEL PRESENTE PROYECTO 6

7.3. CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES 13

7.3.1. MATERIALES CUATERNARIOS 13

7.3.2. SUBSTRATO TERCIARIO (T): 16

7.3.3. TABLA RESUMEN Y PARÁMETROS PARA LOS DIFERENTES LITOTIPOS: 22

7.4. DESCRIPCIÓN GEOTÉCNICA DEL TRAZADO 22

7.5. GEOTECNIA DEL CORREDOR 24

7.6. DESMONTES. 24

7.6.1. CONSIDERACIONES GENERALES. 24

7.6.2. EXCAVABILIDAD. 24

7.6.3. METODOLOGÍA DE CÁLCULO. 24

7.6.4. PARÁMETROS DE CÁLCULO. 25

7.7. RELLENOS 27

7.7.1. CONSIDERACIONES GENERALES Y CRITERIO DE DISEÑO. 27

7.7.2. FORMACIÓN DEL RELLENO. MÉTODO Y MAQUINARIA A EMPLEAR EN SU EJECUCIÓN. 27

7.7.3. METODOLOGÍA PARA CÁLCULOS DE ESTABILIDAD DE LOS RELLENOS 28

7.7.4. PARÁMETROS EMPLEADOS PARA LOS CÁLCULOS DE ESTABILIDAD DEL RELLENO 28

7.7.5. CALCULO DE LA ESTABILIDAD DEL RELLENO 28

7.7.6. METODOLOGÍA PARA ANÁLISIS DE ASIENTOS 28

7.7.7. ANÁLISIS DE ASIENTOS DEL RELLENO 29

7.8. COEFICIENTES DE PASO Y ESPESORES DE TIERRA VEGETAL 32

7.9. DEFINICIÓN DE LA EXPLANADA. 33

APÉNDICES

APÉNDICE Nº 01. CARTOGRAFÍA GEOLÓGICO- GEOTÉCNICA A ESCALA 1:2.000

APÉNDICE Nº 02. PERFILES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICOS LONGITUDINALES

APÉNDICE Nº 03. REGISTROS DE LAS CALICATAS

APÉNDICE Nº 04. REGISTROS DE PROSPECCIONES DE CAMPAÑAS PREVIAS

APÉNDICE Nº 05. INFORMES DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO

APÉNDICE Nº 06. INVENTARIO DE LOS TALUDES

APÉNDICE Nº 07. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

7 ANEJO Nº 07. GEOTECNIA DEL CORREDOR

7.1. INTRODUCCIÓN

El presente documento recoge el estudio geotécnico del proyecto “Actuaciones a corto plazo para la mejora de la accesibilidad del transporte público en la Autovía del Nordeste A-2. Tramo: Enlace de Arturo Soria – Enlace de San Fernando – Coslada”.

El proyecto se divide en dos actuaciones:

ACTUACIÓN 1. Esta actuación se plantea para resolver la falta de capacidad y funcionalidad del trenzado existente en el tramo afectado, en la A2, en la margen izquierda. La actuación comienza en la conexión de la vía de servicio del margen izquierdo. Se amplía el trenzado a 2 carriles desde el paso superior de la C/ Guadalajara hasta la C/ Peonías, de forma que el carril derecho se emplee para el tráfico de continuidad de la vía de servicio y el izquierdo para el trenzado con el tronco. Para mejorar el funcionamiento de las líneas de autobuses metropolitanos se aumenta la longitud de la vía de servicio bidireccional en margen izquierda, diseñando también una glorieta para los giros a la izquierda en la intersección de los ejes 21, 22, 25 y 26 (ver plano de planta en los apéndices).

ACTUACIÓN 2. La vía de servicio existente en la margen izquierda de la A2 no es utilizada por el transporte público. La solución pasa por diseñar una plataforma bus adosada o carril de uso exclusivo para vehículos de transporte colectivo junto al tronco de la A-2 para reducir al mínimo la ocupación sobre esta margen (ver localización en los planos de planta de los apéndices). El aumento de ocupación para el nuevo carril bus provocará la reposición de las calles aledañas para mantener su continuidad. Por ello es necesario ampliar el paso inferior situado en el entorno del P.K. 1+750 del eje 43, sobre la M-22.

Para la elaboración este anejo se ha recopilado y analizado la siguiente documentación:

- ““Proyecto para el conocimiento del suelo y subsuelo del municipio de Madrid. Área de Geomorfología, Formaciones Superficiales y Geoquímica” Ayuntamiento de Madrid y Universidad Complutense de Madrid. 1984.

- "Inventario de los Vertederos de Residuos Sólidos Inertes del Municipio de Madrid". ITGE y Ayuntamiento de Madrid. 1997.
- Programa de actuaciones a corto, medio y largo plazo para mejorar la accesibilidad del transporte público de viajeros en el acceso por la carretera de titularidad estatal A-2 a Madrid. Prointec – Ministerio de Fomento Junio 2015.
- Estudio Geotécnico complementario para Conexión entre la calle Alcalá y la Avda. de Logroño y Vías de Servicio entre los P.K. 5+300 y 10+200 en la A-2. Brues y Fernández. Noviembre 2005.
- Autovía del Nordeste A-2. Acceso a Madrid. Plataformas reservadas para el transporte público, vías de servicio y actuaciones complementarias. P.K. 5,3 al 24,5. Tramo: Calle Arturo Soria – Alcalá de Henares. Prointec - Ministerio de Fomento. Diciembre 2008.
- PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN M-40. CALZADAS DE SERVICIO Y OTRAS ACTUACIONES. Tramo: M-11- Nudo de la Fortuna. P.K. 4,000 al 30,000. Subtramo: ENLACE CON LA M-11 (NUDO HORTALEZA) HASTA SOBREPASAR EL ENLACE CON LA M-201 (NUDO ARCENTALES). P.K. 4,000 AL 12,000.PROVINCIA DE MADRID.
- Proyecto de trazado: Autovía del Nordeste A-2. Remodelación del Nudo Eisenhower.
- Nota de Servicio 3/2012 sobre recomendaciones sobre la campaña geotécnica en los proyectos de la Dirección General de Carreteras.
- Norma de construcción Sismorresistente NCSE-02.
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes PG-3.

En los siguientes apartados se incluye una descripción de las características geotécnicas de los materiales existentes en la zona investigada, lo que a su vez será la base para la discretización de las unidades geotécnicas para las que se realiza una caracterización a los efectos de obtener sus parámetros geotécnicos.

Se cuenta además con un inventario de los taludes existentes en el entorno de la zona de proyecto. Estos taludes corresponden a los existentes en los distintos enlaces del entorno. En general son rellenos de terraplenes estables y vegetados, aunque también hay desmontes en terreno natural. Se adjuntan las fichas del inventario de taludes en el apéndice 5. Una vez recopilada y analizada la información precedente, se procedió a efectuar una primera diferenciación de los materiales afectados, y a reconocer los rasgos geomorfológicos del área, y analizar los taludes y desmontes.

A fin de confirmar y completar los trabajos de cartografía geológica, así como para complementar la caracterización geológico-geotécnica de las diferentes formaciones identificadas en el trazado, se ejecutó una campaña de investigación geotécnica mediante calicatas. Cabe destacar que las intervenciones de tierras en el trazado son muy escasas, con casi inexistencia de excavaciones o rellenos de entidad, salvo en las zonas asociadas a las nuevas estructuras Con la información obtenida tanto de las diferentes campañas disponibles, como de las nuevas prospecciones y ensayos de laboratorio realizados y del análisis global en gabinete, se obtuvo una cartografía geológica de detalle del trazado a escala 1:2.000. En el apéndice nº1 se puede consultar la citada cartografía, y en el nº 2 un perfil geológico-geotécnicos longitudinal de todos los ejes del proyecto en los que se prevén movimientos de tierras. En el presente Anejo se exponen primeramente las principales peculiaridades geotécnicas de las litologías diferenciadas, tanto en superficie como en profundidad. Estas unidades van a ser caracterizadas aportando sus parámetros geotécnicos. Una vez identificadas las unidades litoestratigráficas y geotécnicas, se ha tramificado el trazado y se ha confeccionado la definición de la geotecnia del corredor.

7.2. CAMPAÑAS DE RECONOCIMIENTOS Y ENSAYOS

7.2.1. UTILIZACIÓN DE CAMPAÑAS PREVIAS

En la zona en la que se prevén las dos actuaciones se cuenta con numerosa información procedente de proyectos previos, especialmente del de las plataformas reservadas, realizado por PROINTEC y fechado en Diciembre de 2008. A continuación, se enumeran las prospecciones reutilizables en el presente proyecto.

Sondeos geotécnicos de campañas previas

SONDEO	PROFUNDIDAD ALCANZADA (m)	FECHA	EMPRESA
(I) AUTOVÍA DEL NORDESTE A-2. ACCESO A MADRID. PLATAFORMAS RESERVADAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO, VÍAS DE SERVICIO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS. P.K. 5,3 AL 24,5. TRAMO: CALLE ARTURO SORIA – ALCALÁ DE HENARES.			
SE-25	21,00	09/07/2008	PROINTEC
SE-37	20,00	23/07/2008	PROINTEC
SE-38	20,00	01/07/2008	PROINTEC
SE-39	20,00	02/07/2008	PROINTEC
SE-81	3,80	06/08/2008	PROINTEC
SE-81B	18,00	07/08/2008	PROINTEC
SE-84	18,50	20/08/2008	PROINTEC
S-3	15,20	27/04/2006	PROINTEC
S-16	14,70	05/05/2006	PROINTEC
S-19	17,50	04/05/2006	PROINTEC
(II) PROYECTO DE LICITACIÓN REMODELACIÓN DEL ENLACE DE LA CN-II Y LA M-40			
S-2	13,00	29/07/1993	GEOTEYCO
(III) PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN AEROPUERTO- VARIANTE DE LA CARRETERA N-II Y VÍAS DE SERVICIO SUR BARAJAS			
S-0+740	14,70	17/11/1998	INECO
S-0+956	12,10	19/11/1998	INECO
S 1+028	13,22	18/11/1998	INECO
S 1+037	15,25	02/12/1998	INECO
(IV) INVESTIGACIONES GEOTÉCNICAS PARA PLATAFORMA RESERVADA PARA TRANSPORTE PÚBLICO. TRAMO: TORREJÓN-BARAJAS			
S-38P-12	20,50	22-25/02/2008	AEPO, S.A.
S-38P-13	20,40	21-22/02/2008	AEPO, S.A.
S-38P-16	25,40	25-26/02/2008	AEPO, S.A.
S-38P-18	24,60	05/03/2008	AEPO, S.A.
(V) CONEXIÓN ENTRE LA CALLE ALCALÁ Y LA AVDA DE LOGROÑÓ Y VÍAS DE SERVICIO ENTRE LOS P.K. 5+300 Y 10+200 EN A-2			
S-1	12,00	21-22/07/05	BRUES Y FERNÁNDEZ CONSTRUCTORES

Cuadro 7.a. Resumen de sondeos geotécnicos en campañas previas.

Calicatas mecánicas de campañas previas

REFERENCIA	PROFUNDIDAD ALCANZADA (m)	FECHA	EMPRESA
(I) AUTOVÍA DEL NORDESTE A-2. ACCESO A MADRID. PLATAFORMAS RESERVADAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO, VÍAS DE SERVICIO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS. P.K. 5,3 AL 24,5. TRAMO: CALLE ARTURO SORIA – ALCALÁ DE HENARES.			
C-4	3,0	07/06/2006	PROINTEC
C-5	3,0	07/06/2006	PROINTEC
C-7	3,0	07/06/2006	PROINTEC
C-8	3,0	07/06/2006	PROINTEC
C-9	3,0	07/06/2006	PROINTEC
(III) PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN AEROPUERTO- VARIANTE DE LA CARRETERA N-II Y VÍAS DE SERVICIO SUR BARAJAS			
C-16	3,50		INECO
C-17	3,20		INECO
C-18	3,00		INECO
(VI) PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CN-11 DE MADRID A FRANCIA POR BARCELONA. TRAMO CONEXIÓN ENTRE LA C/ALCALÁ Y LA AVENIDA DE LOGROÑO Y VÍAS DE SERVICIO EN LA N-II, ENTRE LOS P.K. 5,3 Y 10,2.			
C-1	5,00	10/09/2002	GEOTEYCO
(VII) PROYECTO DE TRAZADO. AUTOVÍA DEL NORDESTE A-2. REMODELACIÓN DEL NUDO EISENHOWER.			
C-10	3,80	03/06/2015	ENSAYA
C-11	2,15	03/06/2015	ENSAYA

Cuadro 7.b. Resumen calicatas en campañas previas.

Ensayos de penetración dinámica tipo DPSH:

REFERENCIA	PROFUNDIDAD ALCANZADA (m)	FECHA	EMPRESA
(I) AUTOVÍA DEL NORDESTE A-2. ACCESO A MADRID. PLATAFORMAS RESERVADAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO, VÍAS DE SERVICIO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS. P.K. 5,3 AL 24,5. TRAMO: CALLE ARTURO SORIA – ALCALÁ DE HENARES.			
P-3	2,60	22/04/2006	PROINTEC
P-4	5,20	22/04/2006	PROINTEC
P-5	4,20	22/04/2006	PROINTEC
P-6	7,40	13/07/2006	PROINTEC
P-17	1,60	13/07/2006	PROINTEC
P-18	0,60	13/07/2006	PROINTEC
PE-9	7,20	22/08/2008	PROINTEC
(V) CONEXIÓN ENTRE LA CALLE ALCALÁ Y LA AVDA DE LOGROÑÓ Y VÍAS DE SERVICIO ENTRE LOS P.K. 5+300 Y 10+200 EN A-2			
P-3	4,40	27/07/2005	BRUES Y FERNÁNDEZ CONSTRUCTORES
P-7	9,00	28/07/2005	BRUES Y FERNÁNDEZ CONSTRUCTORES
(VI) PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CN-11 DE MADRID A FRANCIA POR BARCELONA. TRAMO CONEXIÓN ENTRE LA C/ALCALÁ Y LA AVENIDA DE LOGROÑO Y VÍAS DE SERVICIO EN LA N-II, ENTRE LOS P.K. 5,3 Y 10,2.			
PD-4	6,00	23/09/2002	GEOTEYCO
(VII) PROYECTO DE TRAZADO. AUTOVÍA DEL NORDESTE A-2. REMODELACIÓN DEL NUDO EISENHOWER.			
PD-6A	0,9	3/06/2015	ENSAYA
PD-6B	0,9	3/06/2015	ENSAYA
PD-6C	0,9	3/06/2015	ENSAYA
PD-8	5,17	23/06/2015	ENSAYA

Cuadro 7.c. Resumen penetraciones dinámicas en campañas previas.

7.2.2. CAMPAÑA REALIZADA CON MOTIVO DE LA REDACCIÓN DEL PRESENTE PROYECTO

La campaña de investigación realizada para el presente proyecto ha consistido fundamentalmente en una campaña de calicatas. Algunas de las prospecciones inicialmente previstas, no fue posible su realización, al ser la zona de actuación de ámbito urbano, debido en ocasiones a falta de permiso para realizar las prospecciones, y en otros casos debido a la presencia de servicios afectados.

La campaña realizada, se ha complementado no obstante con la numerosa investigación previa, de modo que el conjunto de la información disponible se considera más que suficiente para los objetivos a cubrir en el anejo de geotecnia.

Debe tenerse en cuenta, que el presente proyecto los movimientos de tierras previstos son muy pequeños, y las necesidades de información geotécnica atañen fundamentalmente a la definición de las explanadas, y en algunos casos a pequeños movimientos de tierras (no hay desmontes ni rellenos de poco más de tres metros de altura máxima y los existentes son poco numerosos)

A fin de confirmar y completar los trabajos de cartografía geológica y la información previa disponible se ha realizado una campaña mediante la realización de seis calicatas entre calicatas manuales y mecánicas. Finalmente, no se pudieron realizar todas las prospecciones previstas debido a la presencia de numerosos servicios afectados, y a la falta de permiso en algún caso.

7.2.2.1. TRABAJOS DE CAMPO

A fin de confirmar y completar los trabajos de cartografía geológica, se ha realizado una campaña mediante la realización de seis calicatas entre calicatas manuales y mecánicas. Finalmente, no se pudieron realizar todas las calicatas previstas debido a la presencia de numerosos servicios afectados.

La distribución de estos trabajos se ha realizado con el fin de identificar y caracterizar, la zona de ocupación del trazado.

Inicialmente se preveían realizar nueve calicatas, pero debido a alguna denegación de permiso y a la enorme cantidad de servicios afectados finalmente sólo se pudieron realizar seis. En todo caso dado que el proyecto presenta un movimiento de tierras muy escaso, el proyectista considera que la investigación realizada alcanza los objetivos que se requerían cubrir con la misma.

7.2.2.1.1. CALICATAS

Se han realizado calicatas mecánicas y manuales con el objeto de caracterizar los materiales de los niveles superficiales, y como complemento a la cartografía geológico-geotécnica. Han alcanzado profundidades que han variado entre 1,0 y 2,90 m, procediéndose a su testificación *in situ*, descripción litológica y estratigráfica, realización de fotografías, y tomas de muestras en saco para la realización de los correspondientes ensayos de laboratorio.

Se han tomado muestras en saco en cantidad suficiente para poder realizar una identificación completa, un ensayo Próctor Modificado y un CBR. El peso de cada muestra ha superado en todos los casos los 60 kg, y han sido recogidas en sacos de plástico de suficiente consistencia para su transporte y precintados para evitar la pérdida de finos.

En total se han realizado seis (6) calicatas, que se relacionan a continuación (**Cuadro 7.d**) junto con el grupo litológico sobre el que se han realizado, las profundidades alcanzadas por las mismas, así como a las que se tomaron las muestras, y sus referencias de laboratorio:

Nº Y TIPO CALICATA	EJE	P.K.	GRUPO LITOLÓGICO	COORDENADAS			PROFUNDIDAD (m)	MUESTRAS PROFUNDIDAD (m)
				X	Y	Z		
C-1 Mecánica	43	0+065	Qt	453.890	4.477.738	581	2,40	1,50 | 2.10
C-2 Mecánica	43	0+735	T1	453.219	4.477.766	586	2,80	1,0
C-3 Mecánica	43	1+135	Rv/T1	452.774	4.477.828	591	2,90	2,0
C-4 Mecánica	43	1+725	T1	452.227	4.477.861	590	2,80	2,50
C-5 Manual	43	2+795	Rc	451.167	4.477.900	600	1,0	0,8
C-6 Mecánica	26	0+635	T2	477.321	4.477.950	669	1,0	0,9

Cuadro 7.d. Resumen de las calicatas mecánicas realizadas.

Los registros individuales pueden consultarse en el apéndice nº 3, y la localización de estas calicatas puede consultarse en el apéndice nº 1.

7.2.2.2. ENSAYOS DE LABORATORIO

7.2.2.2.1. ENSAYOS DE LABORATORIO REALIZADOS EN CAMPAÑAS PREVIAS

A continuación, se incluye un resumen de los ensayos de laboratorio, que se han recopilado, del proyecto “Autovía del Nordeste A-2. Acceso a Madrid. Plataformas reservadas para el transporte público, vías de servicio y actuaciones complementarias. P.K. 5,3 al 24,5. Tramo: Calle Arturo Soria – Alcalá de Henares. Prointec - Ministerio de Fomento. Diciembre 2008”, y que afectan a prospecciones que son reutilizables en el presente proyecto.

EMPRESA	PROSPECCIÓN	PROF. (m)	TIPO DE MUESTRA	UNIDAD GEOLÓGICO-GEOTECNICA	Estado				GRANULOMETRÍA (mm)					PLASTICIDAD-LÍMITES DE ATTERBERG				PARÁMETROS QUÍMICOS			RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE (suelos)		RESISTENCIA AL CORTE SOBRE MUESTRA INALTERADA			CLASIFICACIÓN	
					D. seca (g/cm³)	D. apa. (g/cm3)	Humedad (%)	D. rel part. (g/cm³)	20	5.0	2.0	0.4	0.08	No Plástico	LL (%)	LP (%)	IP (%)	Mat. org. (%)	Yeso (%)	Sulfatos (mg/kg)	σ_C (Kp/cm2)	% Def. en rotura	Tipo	C (kPa)	Φº	U.S.C.S.	PG-3
PROINTEC	SE-25	5.00	SPT	T1					100	100.00	98.6	62.0	32.52		65.7	59.7	6.0									SM	Marginal
PROINTEC	SE-25	9.70	MP	T1				2.75	100	100.00	100.0	100.0	98.80		99.8	71.1	28.7									MH	Inadecuado
PROINTEC	SE-25	15.00	MP	T1					100	100.00	100.0	100.0	98.23		73.4	41.9	31.5				6.11					MH	Marginal
PROINTEC	SE-25	17.70	MP	T1					100	100.00	100.0	99.39	98.87		76.2	43.0	33.2									MH	Marginal
PROINTEC	SE-25	19.40	MP	T1					100	100.00	100.0	100.0	99.68		85.2	50.1	35.1									MH	Marginal
PROINTEC	SE-37	5.00	MI	T2	1.90	2.17	8.80		100	99.90	93.00	64.90	41.50		27.4	15.6	11.8						CD	0.72	21.6	SC	Tolerable
PROINTEC	SE-37	6.50	MA	T2					100	98.60	91.30	59.60	26.30	x												SM	Tolerable
PROINTEC	SE-37	8.00	SPT	T2					100	100.00	99.90	89.00	65.00		31.8	19.8	12.0		0.14	600						CL	Tolerable
PROINTEC	SE-37	9.90	MP	T2	1.98	2.17	9.70		100	100.00	98.30	81.80	51.00		27.0	19.4	7.6				4.37	6.50				CL	Tolerable
PROINTEC	SE-37	12.30	MA	T2					100	99.80	97.60	86.00	71.40		34.6	22.1	12.5		0.00	0						CL	Tolerable
PROINTEC	SE-37	13.50	SPT	T2					100	100.00	95.30	75.50	53.30		30.0	18.8	11.2									CL	Tolerable
PROINTEC	SE-37	15.00	MI	T2	1.85	2.11	14.00		100	99.90	97.20	80.10	46.20		28.8	20.0	8.8						CD	0.74	37.7	SC	Tolerable
PROINTEC	SE-37	17.70	MP	T2	1.53	1.92	25.50														9.01	4.70					
PROINTEC	SE-38	2.00	SPT	T2					100	100.00	95.11	87.53	33.03	x												SM	Tolerable
PROINTEC	SE-38	5.00	SPT	T2					100	99.74	96.44	59.84	46.83		29.4	21.1	8.3	0.20		857						SC	Tolerable
PROINTEC	SE-38	10.00	SPT	T2					100	100.00	96.70	80.02	55.52		27.3	19.2	8.1									CL	Tolerable
PROINTEC	SE-38	15.30	MP	T2					100	100.00	99.71	96.96	93.43		43.4	26.4	17.0			566						ML	Marginal
PROINTEC	SE-38	19.50	MP	T2					100	100.00	100.0	94.93	79.73		66.1	41.6	24.5									MH	Marginal
PROINTEC	SE-39	5.00	MI	T2	1.84	2.11	14.80		100	100.00	97.75	67.77	48.54		32.0	21.2	10.8				0.82	4.29	CD	0.21	20.3	SC	Tolerable
PROINTEC	SE-39	10.00	SPT	T2					100	98.97	84.52	33.96	11.18	x												SW-SM	Tolerable
PROINTEC	SE-39	14.90	MP	T2					100	100.00	96.95	80.44	63.67		38.2	23.0	15.2									CL	Tolerable
PROINTEC	SE-39	17.50	MP	T2	1.90	2.15	13.00		100	100.00	98.98	84.54	51.65		32.3	24.3	8.0				2.77	8.2	CD	0.02	20.9	ML	Tolerable
PROINTEC	SE-81B	5.00	MI	Rc					100	82.44	61.74	21.26	9.96	x				0.17		202						SW-SM	Tolerable
PROINTEC	SE-81B	7.50	MI	T1					100	100.00	99.19	82.52	73.15		59.8	50.2	9.6									MH	Marginal
PROINTEC	SE-81B	10.00	SPT	T1					100	96.76	93.88	81.93	77.18		71.7	42.9	28.8									MH	Marginal
PROINTEC	SE-81B	13.00	SPT	T1					100	98.94	96.19	74.42	52.83		61.1	47.7	13.4			491						MH	Marginal
PROINTEC	SE-81B	16.00	SPT	T1					100	100.00	98.26	50.64	31.10		69.0	53.5	15.5									SC	Marginal
PROINTEC	SE-84	6.00	SPT	T1					100	94.10	91.90	89.90	87.70		59.3	35.8	23.5									MH	Marginal
PROINTEC	SE-84	11.50	MP	T1					100	100.00	100.0	99.70	99.20		58.8	33.2	25.6	2.97	1.27	5 900						MH	Marginal
PROINTEC	SE-84	14.30	MP	T1	1.66	2.00	20.50		100	98.20	94.80	82.20	79.20		44.5	29.8	14.7				4.95	7.50				MH	Marginal
PROINTEC	SE-84	18.00	MP	T1					94.1	62.50	51.00	37.90	29.10		16.4	12.3	4.1									SC	Tolerable
Nº ENSAYOS					7	7	7	1	30	30	30	30	30	4	26			3		7						30	30

Cuadro 7.e. Resumen de ensayos de laboratorio recopilados de proyectos previos.

7.2.2.2.2. ENSAYOS DE LABORATORIO CON MOTIVO DE LA REALIZACIÓN DEL PRESENTE PROYECTO

A partir de las calicatas realizadas en la campaña, se ha realizado una batería de ensayos de laboratorio. Los ensayos se han realizado en los laboratorios de INCOSA.

Se han realizado los correspondientes ensayos necesarios para la clasificación y definición de la explanada, según el artículo 330 en vigor del PG-3:

- Granulometría por tamizado.
- Límites de Atterberg.
- Humedad
- Próctor Modificado
- C.B.R.
- Contenido en materia orgánica
- Contenido en yeso
- Contenido en sales solubles
- Hinchamiento libre
- Colapso

Esta batería de ensayos se ha realizado sobre cinco de las muestras obtenidas durante la realización de las calicatas.

A continuación, se incluyen los resultados de los ensayos de laboratorio de las muestras ensayadas en la campaña realizada con motivo de la redacción del presente proyecto.

PROSPECCIÓN	PROF. (m)	TIPO DE MUESTRA	UNIDAD GEOLÓGICO-GEOTECNICA	Humedad (%)	GRANULOMETRÍA (mm)								PLASTICIDAD-LÍMITES DE ATTERBERG				COLAPSO (%)	HINCHAMIENTO LIBRE (%)	PROCTOR MODIFICADO		C.B.R. 100 % PM		PARÁMETROS QUÍMICOS			CLASIFICACIÓN		
					100	50	20	10.0	5.0	2.0	0.4	0.08	No Plástico	LL (%)	LP (%)	IP (%)			D max (t/m³)	Hop (%)	Indice C.B.R.	Hinch. (%)	Mat. org. (%)	Sales solubles (%)	Yeso (%)	U.S.C.S.	Clasificación H.R.B.	PG-3
C-1	1,50	MA	Qt	3,90	100	85,8	67,4	63,30	61,60	56,30	32,20	16,10	x				0,00	0,00	2,146	6,60	84,40	0,30	0,15	0,27	0,10	SM	A-1-b (0)	Tolerable
C-2	1,00	MA	T1	9,90	100	100	100,0	100,0	100,0	98,40	70,40	41,90		30,9	14,7	16,2	0,21	3,47	1,886	9,40	1,30	5,50	1,02	0,37	0,08	SC	A-6 (3)	Marginal
C-4	2,50	MA	T1	10,4	100	100	100	98,8	97,6	90,3	57,7	36		29,3	16,4	12,9	0,00	0,53	2,054	7,5	3,7	3,8	0,59	0,45	0,14	SC	A-6 (1)	Tolerable
C-5	0,80	MA	Qv	6,70	100	100	100	98,50	95,90	83,30	41,70	25,10	x				0,00	0,11	2,005	4,60	27,50	0,10	0,41	0,20	0,09	SM	A-2-4 (0)	Tolerable
C-6	0,90	MA	T2	11,50	100	100	100,0	100,0	100,00	97,60	78,30	47,50		35,7	18,5	17,2	0,53	2,68	1,953	10,60	2,10	6,10	0,62	0,37	0,06	SC	A-6 (5)	Tolerable
Nº ENSAYOS				5	5								2	3			5		5		5		5	5	5	5	5	5

Cuadro 7.f Tabla resumen de los ensayos de laboratorio.

Los ensayos de laboratorio por litotipos quedarían del siguiente modo:

EMPRESA	PROSPECCIÓN	PROF. (m)	TIPO DE MUESTRA	UNIDAD GEOLÓGICO-GEOTECNICA	Estado				GRANULOMETRÍA (mm)								PLASTICIDAD-LÍMITES DE ATTERBERG				COLAPSO (%)	HINCHAMIENTO LIBRE (%)	PROCTOR MODIFICADO		C.B.R. 100 % PM		PARÁMETROS QUÍMICOS				CLASIFICACIÓN		
					D. seca (g/cm³)	D. apa. (g/cm3)	Humedad (%)	D. rel part. (g/cm³)	100	50	20	10.0	5.0	2.0	0.4	0.08	No Plástico	LL (%)	LP (%)	IP (%)			D max (t/m³)	Hop (%)	Indice C.B.R.	Hinch. (%)	Mat. org. (%)	Sales solubles (%)	Yeso (%)	Sulfatos (mg/kg)	U.S.C.S.	Clasificación H.R.B.	PG-3
INCOSA	C-5	0.80	MA	Qv			6.70		100	100	100	98.50	95.90	83.30	41.70	25.10	x				0.00	0.11	2.005	4.60	27.50	0.10	0.41	0.20	0.09	0.09	SM	A-2-4 (0)	Tolerable
PROINTEC	SE-81B	5.00	MI	Rc							100		82.44	61.74	21.26	9.96	x										0.17			202	SW-SM		Tolerable

Cuadro 7.g Tabla resumen de los ensayos de laboratorio para el litotipo Rc.

EMPRESA	PROSPECCIÓN	PROF. (m)	TIPO DE MUESTRA	UNIDAD GEOLÓGICO-GEOTECNICA	Estado				GRANULOMETRÍA (mm)								PLASTICIDAD-LÍMITES DE ATTERBERG				COLAPSO (%)	HINCHAMIENTO LIBRE (%)	PROCTOR MODIFICADO		C.B.R.		PARÁMETROS QUÍMICOS				CLASIFICACIÓN		
																									100 % PM									
					D. seca (g/cm³)	D. apa. (g/cm3)	Humedad (%)	D. rel part. (g/cm³)	100	50	20	10.0	5.0	2.0	0.4	0.08	No Plástico	LL (%)	LP (%)	IP (%)			D max (t/m³)	Hop (%)	Indice C.B.R.	Hinch. (%)	Mat. org. (%)	Sales solubles (%)	Yeso (%)	Sulfatos (mg/kg)	U.S.C.S.	Clasificación H.R.B.	PG-3
INCOSA	C-1	1.50	MA	Qt			3.90		100	85.8	67.4	63.30	61.60	56.30	32.20	16.10	x				0.00	0.00	2.146	6.60	84.40	0.30	0.15	0.27	0.10	0.10	SM	A-1-b (0)	Tolerable

Cuadro 7.h Tabla resumen de los ensayos de laboratorio para el litotipo Qt.

EMPRESA	PROSPECCIÓN	PROF. (m)	TIPO DE MUESTRA	UNIDAD GEOLÓGICO-GEOTECNICA	Estado				GRANULOMETRÍA (mm)								PLASTICIDAD-LÍMITES DE ATTERBERG				COLAPSO (%)	HINCHAMIENTO LIBRE (%)	PROCTOR MODIFICADO		C.B.R.		PARÁMETROS QUÍMICOS				RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE (suelos)		CLASIFICACIÓN		
																									100 % PM											
					D. seca (g/cm³)	D. apa. (g/cm3)	Humedad (%)	D. rel part. (g/cm³)	100	50	20	10.0	5.0	2.0	0.4	0.08	No Plástico	LL (%)	LP (%)	IP (%)			D max (t/m³)	Hop (%)	Indice C.B.R.	Hinch. (%)	Mat. org. (%)	Sales solubles (%)	Yeso (%)	Sulfatos (mg/kg)	σc (Kp/cm2)	% Def. en rotura	U.S.C.S.	Clasificación H.R.B.	PG-3
INCOSA	C-2	1.00	MA	T1			9.90		100	100	100.0	100.0	100.0	98.40	70.40	41.90		30.9	14.7	16.2	0.21	3.47	1.886	9.40	1.30	5.50	1.02	0.37	0.08	800			SC	A-6 (3)	Marginal
INCOSA	C-4	2.50	MA	T1			10.4		100	100	100	98.8	97.6	90.3	57.7	36		29.3	16.4	12.9	0.00	0.53	2.054	7.5	3.7	3.8	0.59	0.45	0.14	1400			SC	A-6 (1)	Tolerable
PROINTEC	SE-25	5.00	SPT	T1							100		100.00	98.6	62.0	32.52		65.7	59.7	6.0													SM		Marginal
PROINTEC	SE-25	9.70	MP	T1				2.75			100		100.00	100.0	100.0	98.80		99.8	71.1	28.7													MH		Marginal
PROINTEC	SE-25	15.00	MP	T1							100		100.00	100.0	100.0	98.23		73.4	41.9	31.5										6.11			MH		Marginal
PROINTEC	SE-25	17.70	MP	T1							100		100.00	100.0	99.39	98.87		76.2	43.0	33.2													MH		Marginal
PROINTEC	SE-25	19.40	MP	T1							100		100.00	100.0	100.0	99.68		85.2	50.1	35.1													MH		Marginal
PROINTEC	SE-81B	7.50	MI	T1							100		100.00	99.19	82.52	73.15		59.8	50.2	9.6													MH		Marginal
PROINTEC	SE-81B	10.00	SPT	T1							100		96.76	93.88	81.93	77.18		71.7	42.9	28.8													MH		Marginal
PROINTEC	SE-81B	13.00	SPT	T1							100		98.94	96.19	74.42	52.83		61.1	47.7	13.4										491			MH		Marginal
PROINTEC	SE-81B	16.00	SPT	T1							100		100.00	98.26	50.64	31.10		69.0	53.5	15.5													SC		Marginal
PROINTEC	SE-84	6.00	SPT	T1							100		94.10	91.90	89.90	87.70		59.3	35.8	23.5													MH		Marginal
PROINTEC	SE-84	11.50	MP	T1							100		100.00	100.0	99.70	99.20		58.8	33.2	25.6							2.97		1.27	5 900			MH		Marginal
PROINTEC	SE-84	14.30	MP	T1	1.66	2.00	20.50				100		98.20	94.80	82.20	79.20		44.5	29.8	14.7										4.95	7.50	MH		Marginal
PROINTEC	SE-84	18.00	MP	T1							94.1		62.50	51.00	37.90	29.10		16.4	12.3	4.1													SC		Tolerable
MEDIA					1.66	2.00	13.60	2.75	100.0	100.0	99.61	99.40	96.54	94.17	79.25	69.03		60.07	40.2	19.9	0.11	2.00	1.97	8.45	2.50	4.65	1.53	0.41	0.50	2 148	5,53	7.50			
MEDIANA					1.7	2.0	10.4	2.8	100.0	100.0	100.0	99.4	100.0	98.4	82.2	77.2		61.1	42.9	16.2	0.1	2.0	2.0	8.5	2.5	4.7	1.0	0.4	0.1	1 100	5,53	7.5			
VALOR MÁXIMO					1.7	2.0	20.5	2.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.7		99.8	71.1	35.1	0.2	3.5	2.1	9.4	3.7	5.5	3.0	0.5	1.3	5 900	6,11	7.5			
VALOR MÍNIMO					1.7	2.0	9.9	2.8	100.0	100.0	94.1	98.8	62.5	51.0	37.9	29.1		16.4	12.3	4.1	0.0	0.5	1.9	7.5	1.3	3.8	0.6	0.4	0.1	491.0	4,95	7.5			
DESV. TÍPICA					-	-	6.0	-	0.0	0.0	1.5	0.8	9.6	12.4	20.1	28.6		22.1	16.8	10.2	0.1	2.1	0.1	1.3	1.7	1.2	1.3	0.1	0.7	2 530	-	-			
COEF. VARIACIÓN					-	-	0.4	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.4		0.4	0.4	0.5	1.4	1.0	0.1	0.2	0.7	0.3	0.8	0.1	1.3	1.2	-	-			
Nº ENSAYOS					1	1	3	1	2	2	15	2	15	15	15	15	0	15	15	15	2	2	2	2	2	2	3	2	3	4	2	1			

Cuadro 7.i Tabla resumen de los ensayos de laboratorio para el litotipo T1.

EMPRESA	PROSPECCIÓN	PROF. (m)	TIPO DE MUESTRA	UNIDAD GEOLÓGICO-GEOTECNICA	Estado			GRANULOMETRÍA (mm)								PLASTICIDAD-LÍMITES DE ATTERBERG				COLAPSO (%)	HINCHAMIENTO LIBRE (%)	PROCTOR MODIFICADO		C.B.R.		PARÁMETROS QUÍMICOS				RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE (suelos)		RESISTENCIA AL CORTE SOBRE MUESTRA INALTERADA			CLASIFICACIÓN		
																								100 % PM														
					D. seca (g/cm³)	D. apa. (g/cm3)	Humedad (%)	100	50	20	10.0	5.0	2.0	0.4	0.08	No Plástico	LL (%)	LP (%)	IP (%)			D max (t/m³)	Hop (%)	Indice C.B.R.	Hinch. (%)	Mat. org. (%)	Sales solubles (%)	Yeso (%)	Sulfatos (mg/kg)	σc (Kp/cm2)	% Def. en rotura	Tipo	C (kp/cm²)	Φº	U.S.C.S.	Clasificación H.R.B.	PG-3
INCOSA	C-6	0.90	MA	T2			11.50	100	100	100.0	100.0	100.00	97.60	78.30	47.50		35.7	18.5	17.2	0.53	2.68	1.953	10.60	2.10	6.10	0.62	0.37		0.06						SC	A-6 (5)	Tolerable
PROINTEC	SE-37	5.00	MI	T2	1.90	2.17	8.80			100		99.90	93.00	64.90	41.50		27.4	15.6	11.8													CD	0.72	21.6	SC		Tolerable
PROINTEC	SE-37	6.50	MA	T2						100		98.60	91.30	59.60	26.30	x	0.0	0.0	0.0															SM		Tolerable
PROINTEC	SE-37	8.00	SPT	T2						100		100.00	99.90	89.00	65.00		31.8	19.8	12.0									0.14	600					CL		Tolerable
PROINTEC	SE-37	9.90	MP	T2	1.98	2.17	9.70			100		100.00	98.30	81.80	51.00		27.0	19.4	7.6											4.37	6.50				CL		Tolerable
PROINTEC	SE-37	12.30	MA	T2						100		99.80	97.60	86.00	71.40		34.6	22.1	12.5									0.00	0					CL		Tolerable
PROINTEC	SE-37	13.50	SPT	T2						100		100.00	95.30	75.50	53.30		30.0	18.8	11.2															CL		Tolerable
PROINTEC	SE-37	15.00	MI	T2	1.85	2.11	14.00			100		99.90	97.20	80.10	46.20		28.8	20.0	8.8													CD	0.74	37.7	SC		Tolerable
PROINTEC	SE-37	17.70	MP	T2	1.53	1.92	25.50																							9.01	4.70						
PROINTEC	SE-38	2.00	SPT	T2						100		100.00	95.11	87.53	33.03	x	0.0	0.0	0.0															SM		Tolerable
PROINTEC	SE-38	5.00	SPT	T2						100		99.74	96.44	59.84	46.83		29.4	21.1	8.3							0.20			857					SC		Tolerable
PROINTEC	SE-38	10.00	SPT	T2						100		100.00	96.70	80.02	55.52		27.3	19.2	8.1															CL		Tolerable
PROINTEC	SE-38	15.30	MP	T2						100		100.00	99.71	96.96	93.43		43.4	26.4	17.0										566					ML		Marginal
PROINTEC	SE-38	19.50	MP	T2						100		100.00	100.0	94.93	79.73		66.1	41.6	24.5															MH		Marginal
PROINTEC	SE-39	5.00	MI	T2	1.84	2.11	14.80			100		100.00	97.75	67.77	48.54		32.0	21.2	10.8											0.82	4.29	CD	0.21	20.3	SC		Tolerable
PROINTEC	SE-39	10.00	SPT	T2						100		98.97	84.52	33.96	11.18	x	0.0	0.0	0.0															SW-SM		Tolerable
PROINTEC	SE-39	14.90	MP	T2						100		100.00	96.95	80.44	63.67		38.2	23.0	15.2															CL		Tolerable
PROINTEC	SE-39	17.50	MP	T2	1.90	2.15	13.00			100		100.00	98.98	84.54	51.65		32.3	24.3	8.0											2.77	8.2	CD	0.02	20.9	ML		Tolerable
MEDIA					1.83	2.11	13.90	100.0	100.0	100.0	100.0	99.82	96.26	76.54	52.10		28.47	18.3	10.2	0.53	2.68	1.95	10.60	2.10	6.10	0.41	0.37	0.07	404.6	4.24	5.91		0.42	25.1			
MEDIANA					1.9	2.1	13.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	97.2	80.1	51.0		30.0	19.8	10.8	0.5	2.7	2.0	10.6	2.1	6.1	0.4	0.4	0.1	566.0	3.6	5.6		0.5	21.2			
VALOR MÁXIMO					2.0	2.2	25.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	97.0	93.4		66.1	41.6	24.5	0.5	2.7	2.0	10.6	2.1	6.1	0.6	0.4	0.1	857.0	9.0	8.2		0.7	37.7			
VALOR MÍNIMO					1.5	1.9	8.8	100.0	100.0	100.0	100.0	98.6	84.5	34.0	11.2		0.0	0.0	0.0	0.5	2.7	2.0	10.6	2.1	6.1	0.2	0.4	0.0	0.0	0.8	4.3		0.0	20.3			
DESV. TÍPICA					0.2	0.1	5.6	-	-	0.0	-	0.4	3.8	15.5	19.5		16.4	10.4	6.5	-	-	-	-	-	-	0.3	-	0.1	386.1	3.5	1.8		0.4	8.4			
COEF. VARIACIÓN					0.1	0.0	0.4	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.2	0.4		0.6	0.6	0.6	-	-	-	-	-	-	0.7	-	1.4	1.0	0.8	0.3		0.9	0.3			
Nº ENSAYOS					6	6	7	1	1	17	1	17	17	17	17	3	17	17	17	1	1	1	1	1	1	2	1	2	5	4	4	4	4	4			

Cuadro 7.j Tabla resumen de los ensayos de laboratorio para el litotipo T2.

7.3. CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES

A continuación, se describen las características geotécnicas de las unidades litoestratigráficas diferenciadas, por orden cronológico de techo a base.

Dentro de los **materiales cuaternarios**, se pueden diferenciar tres tipos de depósitos antrópicos: rellenos controlados de terraplén, rellenos incontrolados de pequeña altura, y grandes vertidos y escombreras.

- Relleno controlado de terraplén y obras de tierra (R_C)
- Relleno antrópico de Vertidos (R_V)

En cuanto a los **materiales cuaternarios Holocenos,** los únicos que tienen una representación destacable a nivel cartográfico son:

- Depósitos de terraza (Qt): gravas poligénicas con arenas y limos.
- Depósitos de fondo de Valle (Qv): Arenas cuarzofeldespáticas, arcillas y limos arenosos con gravas dispersas.

  Los **materiales terciarios** están constituidos por

- Arcillas verdosas y marrones localmente micáceas, niveles de carbonato y silex (T1).
- Arenas gruesas arcósicas, en ocasiones con cantos. Niveles de arcillas pardas y rojizas (T2).

En el siguiente apartado se van a resumir, para cada unidad, sus características tanto naturales como de deformabilidad y resistencia, tratando de establecer unos parámetros geomecánicos, con el fin de conocer lo más ampliamente posible los efectos que pueda plantear la intervención constructiva del trazado sobre dichas unidades.

La distribución espacial de los distintos materiales, puede consultarse en el Perfil geológico-geotécnico del apéndice 2. A continuación se incluye un análisis de cada una de las unidades geológico-geotécnicas que se han establecido en el Proyecto, teniendo en cuenta las observaciones in situ, los ensayos de campo y de laboratorio efectuados en las mismas.

Se incluye a continuación información bibliográfica sobre las litologías afectadas en el área de proyecto. Los parámetros geotécnicos propuestos para la ampliación del metro de Madrid, en la publicación “Sobre los sistemas y parámetros geotécnicos de diseño en la ampliación del metro de Madrid” (Carlos Oteo Mazo, José Mª Rodríguez Ortiz y Felipe Mendaña Saavedra – 2003), serían los siguientes:

PARÁMETROS GEOTÉCNICOS PARA LOS PROYECTOS DE LA AMPLIACIÓN DEL METRO DE MADRID (1999-2003)

TIPO DE SUELO	PESO ESPECÍFICO APARENTE φ= (t/m3)	COHESIÓN c'= (t/m2)	ÁNGULO DE ROZM. INTERNO Φ (º)	MÓDULO DE DEFORM. E (t/m²)	COEFICIENTE DE POISSON	COEFC. DE BALASTO K (t/m³)
Rellenos antrópicos	1.80	0.0	28	800-1000	0.35	2000
Rellenos compactados	2.00	1,0	33	3500 4500	0.28	8000 10000
Rellenos seleccionados. Bien compactados	2.10	2.0	34	20000	0.28	20000
Aluviales	2.00	0.0	32	1000-1500	0.32	5000
Arenas de miga	2.00	0.5-1.0	35	5500 7500	0.30	15000 20000
Arenas tosquizas	2.05	1.0-1.5	33	8000 10000	0.30	15000 20000
Toscos arenosos	2.08	2.0-2.5	32.5	13000	0.30	25000 35000
Toscos	2.10	3.0-4.0	30	15000 18000	0.30	30000 40000
Peñuelas verdes y grises	2.00	5.0-6.0	28	20000	0.28	35000 50000
Peñuelas verdes o grises con yesos	2.10	5.0-8.0	30	25000	0.27	40000 55000
Peñuelas reblandecidas con yesos (redepositadas o rellenos)	2.00	0-1	28	1000	0.35	5000
Sepiolitas	1.60	2	28	5000 10000	0.28	20000
Caliches niveles litificados	2.20	1.5	32	60000	0.25	80000 100000
Yesos	2.30	7.0-10.0	28	40000	0.26	60000

NOTA: Cuando aparecen dos valores, el superior es para niveles profundos (>10 m) o más consolidados o cementados.

Cuadro 7.k Parámetros propuestos en la publicación “Sobre los sistemas y parámetros geotécnicos de diseño en la ampliación del metro de Madrid”.

Las unidades geológico-geotécnicas diferenciadas, son las siguientes:

7.3.1. MATERIALES CUATERNARIOS

7.3.1.1. RELLENOS ANTRÓPICOS DE VERTIDOS (R_V).

Algunas zonas de la zona de proyecto adyacentes al trazado se encuentran cubiertas de rellenos antrópicos, originados por la actividad humana. Estos rellenos se han observado en las calicatas C-1, C-3 y C-5.

Estos materiales son muy heterogéneos, y por lo general presentan pobres características geotécnicas.

Aptitud de los materiales para su uso en terraplén:

Dadas las características heterogéneas e imprevisible de estos materiales se deberán descartar para este uso y deberán ser llevados a vertedero.

Deformabilidad y Resistencia:

La experiencia en rellenos antrópicos obliga a ser prudentes al estimar la resistencia al corte en materiales cuya procedencia es desconocida, y que suelen ser producto de la actividad constructiva o de vertidos aleatorios.

A partir de la experiencia de los autores y de los datos bibliográficos, se proponen para los mismos los siguientes parámetros geotécnicos:

- Densidad: 1,7 – 2,0 (1,8) t/m^3
- Cohesión: 0 t/m^2
- Ángulo rozamiento: 28º
- Coeficiente de Poisson: 0,35

Los rellenos antrópicos vertidos podrán presentar una deformabilidad muy variable y grande en algunos casos. Los rellenos antrópicos vertidos deberán ser retirados en toda la zona de proyecto. De modo estimativo, y sólo afectos de incluir en la caracterización geotécnica, se propone un módulo de deformación para estos materiales de 3 MPa.

7.3.1.2. RELLENOS COMPACTADOS DE OBRAS DE TIERRA (Rc)

Corresponden a obras de tierra de las infraestructuras existentes en la zona investigada, fundamentalmente las asociadas a la A-2 y otras obras viales transversales a la A2 o adyacentes. Por lo general son o arenas limosas tomadas de la facies Madrid (T2), o materiales de terraza (Qt) y que se han compactado para conformar las obras de tierra.

Cabe destacar que en algunas de las prospecciones disponibles estos rellenos alcanzan potencias notables de incluso aproximadamente 4,0 m en el entorno del P.K.0+100 del eje 22, en la actuación 1; y de algo más de 8,0 m en la actuación 2, en el entorno del P.K.2+700 del eje 43. Es estas zonas se han detectado también antiguos pavimentos profundos, sobre los que posteriormente se realizaron los rellenos compactados. Estos materiales se han observado en la calicata C-5.

Identificación:

Se muestra a continuación la representación granulométrica de la muestra ensayada de este material:




Figura 7.1 Huso granulométrico de la unidad litológica correspondiente a Rellenos compactados (Rc).

La muestra ensayada no ha presentado límites de Atterberg. Los materiales se han clasificado utilizando la clasificación unificada de suelos (USCS), como SM y SW-SM, es decir arenas limosas o algo limosas.

Aptitud para su uso en terraplén: La muestra ensayada se ha clasificado como material Tolerable, por lo que este material podrá ser empleado para núcleo de terraplén.

Los resultados obtenidos en los diferentes ensayos de laboratorio, se pueden consultar en la tabla resumen de ensayos de laboratorio.

Deformabilidad y Resistencia:

A partir de referencias bibliográficas de la zona de Madrid, se podrían asignar a los rellenos compactados los siguientes parámetros del lado de la seguridad:

- Densidad: 2,0 t/m^3
- Cohesión: 0,5-4 (Valor recomendado:1) t/m^2
- Ángulo rozamiento: 32º
- Coeficiente de Poisson: 0,28

A partir de información bibliográfica, se puede estimar un módulo de deformación para estos materiales del orden de 35 MPa. Los rellenos compactados presentarán permeabilidades medias.

7.3.1.3. TERRAZA ALUVIAL (QT):

Estos materiales aparecen en el principio del trazado, hacia la zona en la que se ubica el río Jarama. Están constituidos por gravas poligénicas con matriz de arenas y limos. Estos materiales se han observado en la calicata C-1.

Identificación:

Se muestra a continuación la representación granulométrica de la muestra ensayada de este material:




Figura 7.2 Resultado granulométrico de la unidad litológica correspondiente a fondos de valle (Qt).

La muestra ensayada no ha arrojado límites de Atterberg. Los materiales se han clasificado utilizando la clasificación unificada de suelos (USCS), como SM, es decir arenas limosas.

Aptitud para su uso en terraplén: Se trata de materiales que presentan características idóneas para su empleo en terraplén. Por lo general se clasifican como materiales adecuados o seleccionados. En todo caso la muestra ensayada se ha clasificado como **Tolerable** debido al contenido en sales solubles.

Deformabilidad y Resistencia:

A partir de la experiencia de los autores del documento y de las referencias bibliográficas consideradas (para suelos aluviales), se pueden asignar los siguientes parámetros geotécnicos a estos materiales:

- Densidad: 1,9-2,1 t/m^3
- Cohesión: 0 – 1 t/m^2
- Ángulo rozamiento: 32-35º
- Coeficiente de Poisson: 0,32

Considerando la dificultad de excavación que presentaron estos materiales en la calicata C-1 y considerando información bibliográfica se puede asignar un módulo de deformación a estos materiales, de modo general, de entre 15 y 35 MPa, del lado de la seguridad.

7.3.1.4. FONDOS DE VALLE (QV):

Se presentan discontinuos y por lo general con poco espesor, constituidos por arenas cuarzo-feldespáticas, arcillas y limos arenosos con gravas dispersas provenientes de los fondos de valle, lechos de canales y cauces abandonados. Se encuentran en la proximidad del trazado, si bien no se espera que se vean interceptados por el mismo.

No se dispone de ensayos de estos materiales.

Deformabilidad y Resistencia:

A partir de la experiencia de los autores del documento y de las referencias bibliográficas consideradas (para suelos aluviales), se pueden asignar los siguientes parámetros geotécnicos a estos materiales.

Los parámetros recomendados para este nivel son los siguientes:

- Densidad: 1,8 - 2,0 t/m^3
- Cohesión: 0 t/m^2
- Ángulo rozamiento: 32º
- Coeficiente de Poisson: 0,32

Igualmente a partir de información bibliográfica se puede asignar un módulo de deformación a estos materiales, de modo general, del orden de 10 MPa.

7.3.2. SUBSTRATO TERCIARIO (T):

Se incluyen en este grupo los materiales del sustrato terciario que afectan a la mayor parte del trazado.

Dentro de la de la zona objeto de proyecto se diferencian dos grupos litológicos diferentes, denominados 4 y 11 en la hoja geológica del plan MAGNA, que en la cartografía geológico geotécnica se han denominado como T1 los materiales constituidos por arcillas marrones y verdosas, arenas micáceas, y como T2 las arenas arcósicas de grano medio a fino, con intercalaciones de limos y arcillas marrones.

7.3.2.1. ARCILLAS Y ARENAS LIMOARCILLOSAS VERDOSAS Y MARRONES LOCALMENTE MICÁCEAS, NIVELES DE CARBONATO Y SILEX (T1)

Estos materiales corresponden a arcillas (o limos inorgánicos de alta plasticidad), o arenas arcillosas, intercalan algunos lechos de arenas finas, muy ricas en micas negras, con espesor decimétrico. La composición de las arcillas de esta unidad presenta sensibles diferencias respecto a las del ámbito más evaporítico. La sepiolita no se ha detectado en ninguna de las prospecciones realizadas.

Identificación:

Se muestra a continuación la representación granulométrica de las muestras ensayadas de este material:




Figura 7.3 Husos granulométricos de la unidad litológica correspondiente a arcillas y arenas arcillosas verdosas y marrones (T1).

La representación de la unidad T1 en la Carta de Plasticidad de Casagrande se muestra a continuación.




Figura 7.4 Representación en la carta de plasticidad de Casagrande de la unidad litológica correspondiente a arcillas y arenas arcillosas verdosas y marrones (T1).

Los materiales se han clasificado utilizando la clasificación unificada de suelos (USCS), como SC, SM y MH, es decir arenas arcillosas y limos arenosos inorgánicos de alta plasticidad.

Es destacable que los materiales obtenidos en las calicatas más someros se han clasificado como SC, mientras que buena parte de los materiales profundos obtenidos a partir de sondeos se obtengan clasificaciones MH correspondientes a limos de alta plasticidad

Los contenidos en yeso obtenidos en los ensayos de laboratorio para esta litología han sido de entre 0,08 y 1,27%. Los contenidos en sultfatos oscilan entre 800 y 5900 mg/Kg, que corresponden a agresividades de no agresivas a medias.

Análisis de la expansividad de los materiales:

Se analiza a continuación la expansividad, para las muestras obtenidas en las calicatas (más superficiales) en rojo, y las obtenidas en sondeos (más profundas) con color verde.

Se han representado los parámetros (rojo), Humedad/Límite líquido y Límite líquido correspondientes a este litotipo en la Tabla de la Expansividad (Oteo, 1986).

Para las muestras obtenidas en las calicatas, se ha considerado una humedad de 10,1% y un límite líquido de 30,9 que sitúa estos materiales en el campo de Expansividad nula a baja (rojo).

Para las muestras obtenidas en sondeos, se ha considerado una humedad de 20,5% y un límite líquido de 64,7 que sitúa estos materiales en el campo de Expansividad nula a baja (verde).




Figura 7.5 Criterio de peligrosidad a partir de la expansividad (Oteo, 1986), para los promedios del litotipo T1.

UNIDAD	FINOS (%)	LÍMITE LÍQUIDO	GRADO	EXPANSIVIDAD
T1 catas máximo	41.9	30,9	II	Baja a media
T1 catas medio	38,95	30,1	II	Baja a media
T1 catas mínimo	36	29,3	II	Baja a media
T1 máximo	99.7	99.8	IV	Muy alta
T1 medio	69.03	60.07	III	Media a alta
T1 mínimo	29.1	16.4	I	Baja
PARÁMETROS DE HINCHAMIENTO	< 30	< 35	I	Baja
	30 – 60	35 - 50	II	Baja a media
	60 – 95	50 – 65	III	Media a alta
	> 95	> 65	IV	Muy alta

Cuadro 7.I Grado de expansividad de la unidad T1 según los criterios recogidos en González de Vallejo et al. (2002).

De los ensayos de laboratorio realizados se deduce que se pueden descartar los problemas de expansividad en los materiales más superficiales atravesados en las calicatas, mientras que si podrán existir problemas de expansividad en materiales más profundos. En todo caso para los materiales profundos debe considerarse qué a profundidades mayores de 4 m, se alcanza zona isohídrica pudiendo ya descartar problemáticas de expansividad.

Aptitud de los materiales para su uso en terraplén:

Las muestras ensayadas se han clasificado como materiales de tolerables a marginales (por un hinchamiento libre de 3,47 %). Se ha comprobado que estos materiales por lo general cumplen para ser empleados en la estabilización con cemento (aunque ocasionalmente algún nivel arcilloso pudiera superar el rango máximo de índice de plasticidad). En todos los casos podrán ser empleados para su estabilización con cal. Por lo general se podrán emplear para la conformación de suelos estabilizados con cemento, aunque si apareciese algún nivel eminentemente arcilloso se recomienda mezclarlo con el resto de materiales de modo previo a la estabilización. Caso de no ser usados para material estabilizado estos materiales deben ser retirados a vertedero.

Caso de que se excavaran materiales profundos (profundidad mayor a 3 m), lo cual no está previsto, estos deberían ser descartados por su posible alta plasticidad y deberán ser llevados a vertedero.

Los resultados obtenidos en los diferentes ensayos de laboratorio, se pueden consultar en la tabla resumen de ensayos de laboratorio.

Deformabilidad y Resistencia:

A partir de la experiencia de los autores del documento y de las referencias bibliográficas consideradas (Peñuelas, tosco arenoso y arenas tosquizas), se pueden asignar los siguientes parámetros geotécnicos a estos materiales, del lado de la seguridad.

- Densidad: 1,9 - 2,1 (2,0) t/m^3
- Cohesión: 1 – 4 (2) t/m^2
- Ángulo rozamiento: 28 – 32 (28)º
- Coeficiente de Poisson: 0,30

En el estudio previo “AUTOVÍA DEL NORDESTE A-2. ACCESO A MADRID. PLATAFORMAS RESERVADAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO, VÍAS DE SERVICIO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS. P.K. 5,3 AL 24,5. TRAMO: CALLE ARTURO SORIA – ALCALÁ DE HENARES.”, en el que se dispone de numerosos sondeos, con ensayos de penetración estándar y ensayos de compresión simple, se proponen para los materiales del sustrato terciario módulos de deformación de entre 55 y >200 MPa.

Por otro lado, se dispone de un ensayo de resistencia a compresión simple en estos materiales con un valor de 4,95 Kp/cm^2. Al tratarse de materiales sobreconsolidados, se puede asumir que su comportamiento será elástico, pudiéndose considerar el módulo no drenado. Para obtener el módulo de deformación del terreno, se podrá emplear la siguiente expresión:

AUTOR	CORRELACIÓN	TIPO DE MATERIAL
Butler (1974)	Eu (kp/cm^2) = 400 C_u	Arcillas

Cuadro 7.m Correlación de Butler para la obtención del módulo de deformación no drenado en materiales cohesivos.

Se obtendría un módulo elástico del orden de 1000 Kp/cm^2 ≈ 100MPa. Así pues, un valor de 50 MPa se encontraría del lado de la seguridad.

A partir de esta información y contrastándola también con información bibliográfica se puede asignar un módulo de deformación a estos materiales, de entre 50 y 180 MPa, que en todo caso será mayor de 50 MPa. Se podrá adoptar un valor de 50 MPa del lado de la seguridad.

Caracterización hidrogeológica

Este litotipo se incluye dentro del terciario del entorno de Madrid, que se considera en los modelos como un acuífero libre, heterogéneo y anisótropo, aunque puede ser concebido como un acuífero multicapa compuesto por una alternancia de acuíferos y acuitardos (de baja permeabilidad, pero transmisores de agua en vertical) que se recarga por infiltración de agua de lluvia en los interfluvios y se descarga en los valles de los ríos.

Las transmisividades más frecuentes oscilan entre 5 y 50 m^2/d. Se puede considerar que la permeabilidad media es de 0,11 m/día. Este valor medio de la permeabilidad es propio de arenas limosas y limos (Silin-Bekchurin, en Custodio y Llamas, 1983). Para el caso de los niveles arcillosos estos presentarán los valores inferiores de los rangos señalados.

7.3.2.2. ARENAS GRUESAS ARCÓSICAS, EN OCASIONES CON CANTOS. NIVELES DE ARCILLAS PARDAS Y ROJIZAS (T2).

Estos materiales se han reconocido en la calicata C-6, y en varios sondeos de las campañas previas, como son os sondeos SE-37, SE-38 y SE-39.

Litológicamente, esta unidad está constituida por una alternancia monótona de arcosas, generalmente muy arcillosas, y arcillas arenosas, de tonos pardo-amarillentos y rojizos que se encuentran en la mayor parte de los casos en secuencias granodecrecientes de arcosas-arcillas arenosas, con espesores variables. Presentan un aspecto masivo, reconociéndose bases en general suavemente erosivas, estructuras de “cut and fill” y mesosecuencias erosivas granodecrecientes (lentejones) truncadas entre sí dentro de los paquetes arcósicos. La edad de esta unidad arcósica abarca un amplio intervalo temporal, al menos desde el Aragoniense inferior hasta el Aragoniense superior.

Identificación:

Se muestra a continuación la representación granulométrica de la muestra ensayada de este material:




Figura 7.6 Huso granulométrico de la unidad litológica correspondiente a arenas arcósicas con niveles de arcillas (T2).

La representación de la unidad T2 en la Carta de Plasticidad de Casagrande se muestra a continuación.




Figura 7.7 Representación en la carta de plasticidad de Casagrande de la unidad litológica correspondiente a arenas arcósicas con niveles de arcillas (T2).

Los materiales se han clasificado utilizando la clasificación unificada de suelos (USCS), como SC, CL, SM, ML, SW-SM y MH es decir predominantemente arenas limoarcillosas y arcillas arenosas de baja plasticidad, y ocasionales limos arenosos. Una sóla muestra profunda (19,5 m) ha arrojado plasticidad alta.

Los contenidos en yeso obtenidos en los ensayos de laboratorio para esta litología han sido de 0 y 0,14%, cantidad que puede considerarse casi despreciable. Se descartan problemáticas asociadas a estos contenidos de yeso.

Análisis de la expansividad de los materiales:

A la vista de la posible presencia de sepiolitas en la zona, se analiza a continuación la expansividad.

Se han representado los parámetros (rojo para la calicata y verde para el promedio)), de Humedad/Límite líquido frente a límite líquido correspondientes a este litotipo en la tabla de la expansividad (Oteo, 1986).

En el caso de las calicatas se ha considerado una humedad de 11,5% y un límite líquido de 35,7 que sitúa estos materiales en el campo de expansividad nula a baja (rojo).

Por otro lado, se han considerado valores promedios en el litotipo con una humedad de 13,9% y un límite líquido de 28,5 que sitúa estos materiales en el campo de expansividad nula a baja (verde).




Figura 7.8 Criterio de peligrosidad a partir de la expansividad (Oteo, 1986), para los promedios del litotipo T2.

UNIDAD	FINOS (%)	LÍMITE LÍQUIDO	GRADO	EXPANSIVIDAD
T2	52,1	28,4	II	Baja a media
PARÁMETROS DE HINCHAMIENTO	< 30	< 35	I	Baja
	30 – 60	35 - 50	II	Baja a media
	60 – 95	50 – 65	III	Media a alta
	> 95	> 65	IV	Muy alta

Figura 7.9 Grado de expansividad de la unidad T2 según los criterios recogidos en González de Vallejo et al. (2002).

Dadas las características de los materiales se descartan posibles problemas de expansividad.

Aptitud de los materiales para su uso en terraplén:

Estos materiales se han clasificado como tolerables, alguna muestra ocasional y profunda como marginal. En cualquier caso el CBR arrojado por la muestra tomada resultó ser inferior a 3, por lo que no podrían ser empleados en núcleo de terraplén, siendo recomendable que se empleen para la conformación de suelos estabilizados.

Deformabilidad y Resistencia:

Se cuenta en estos materiales con tres ensayos de corte directo consolidado y drenado, que arrojaron los siguientes resultados:

- Cohesión: 0,2 – 7,4 t/m^2
- Ángulo rozamiento: 20,3 – 37,7º

Cabe destacar que algunos de los valores de ángulo de rozamiento internos arrojados son anómalos muy por debajo de los ángulos recomendados en las bibliografías.

A partir de la experiencia de los autores del documento y de las referencias bibliográficas consideradas (arena tosquiza y tosco, ocasionalmente arena de miga), se pueden asignar los siguientes parámetros geotécnicos a estos materiales, del lado de la seguridad.

Considerando estos ensayos y las referencias bibliográficas consideradas (arena tosquiza y tosco, ocasionalmente arena de miga), se pueden asignar los siguientes parámetros geotécnicos a estos materiales, del lado de la seguridad.

- Densidad: 2,0 - 2,10 (2,0) t/m^3
- Cohesión: 0,5 – 4 (1) t/m^2
- Ángulo rozamiento: 30 – 35 (32)º
- Coeficiente de Poisson: 0,30

En el estudio previo “AUTOVÍA DEL NORDESTE A-2. ACCESO A MADRID. PLATAFORMAS RESERVADAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO, VÍAS DE SERVICIO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS. P.K. 5,3 AL 24,5. TRAMO: CALLE ARTURO SORIA – ALCALÁ DE HENARES.”, en el que se dispone de numerosos sondeos, con ensayos de penetración estándar, se proponen para los materiales del sustrato terciario módulos de deformación de entre 55 y >200 MPa.

Por otro lado, se ha considerado el valor promedio obtenido en los ensayos SPT disponibles en el perfil geológico-geotécnico en este litotipo. Para la obtención del promedio se ha limitado el valor de los ensayos de penetración estándar a 50, al objeto de ir del lado de la seguridad.

SONDEO PREVIO	VALOR SPT	VALOR SPT LIMITADO
SE-39 (I)	11	11
SE-39 (I)	R	50
SE-39 (I)	R	50
SE-39 (I)	R	50
SE-38 (I)	11	11
SE-38 (I)	41	41
SE-38 (I)	83	50
SE-38 (I)	48	48
SE-38 (I)	61	50
SE-38 (I)	46	46
S-3 (I)	21	21
S-3 (I)	84	50
S-3 (I)	41	41
S-3 (I)	40	40
S-1 (V)	12	12
S-1 (V)	15	15
S-1 (V)	32	32
S-1 (V)	35	35
S-1 (V)	R	50
S-1 (V)	74	50
Promedio		37,65

Cuadro 7.n índice promedio obtenido en ensayos SPT, de campañas previas, para el litotipo T2.

AUTOR	CORRELACIÓN	TIPO DE MATERIAL
D´Appolonia (1970)	E (MPa) =1,043 N_{SPT} + 36,79	Arenas sobreconsolidadas

Cuadro 7.o Correlación de D´Appolonia para la obtención del módulo de deformación en arenas sobreconsolidadeas a partir de los resultados obtenidos en los ensayos de penetración estándar (SPT).

Empleando la expresión señalada se obtiene un módulo de deformación de 76,06 MPa, que se encontraría del lado de la seguridad frente al valor finalmente propuesto.

A partir de esta información y contrastándola también con información bibliográfica se puede asignar un módulo de deformación a estos materiales, de entre 50 y 180 MPa, que en todo caso será mayor de 50 MPa. Se podrá adoptar un valor de 50 MPa del lado de la seguridad.

Caracterización hidrogeológica

Este litotipo se incluye dentro del terciario den entorno de Madrid, que se considera en los modelos como un acuífero libre, heterogéneo y anisótropo, aunque puede ser concebido como un acuífero multicapa compuesto por una alternancia de acuíferos y acuitardos (de baja permeabilidad, pero transmisores de agua en vertical) que se recarga por infiltración de agua de lluvia en los interfluvios y se descarga en los valles de los ríos. Las transmisividades más frecuentes oscilan entre 5 y 50 m^2/d. Se puede considerar que la permeabilidad media es de 0,11 m/día. Este valor medio de la permeabilidad es propio de arenas limosas y limos (Silin-Bekchurin, en Custodio y Llamas, 1983).

7.3.3. TABLA RESUMEN Y PARÁMETROS PARA LOS DIFERENTES LITOTIPOS:

A continuación, y a modo de conclusión, se incluye una tabla que resumen las características geotécnicas de cada una de las unidades geotécnicas que se acaban de describir.

UNIDAD GEOLÓGICO GEOTÉCNICA		Rellenos antrópicos de vertederos y escombreras (R_V)	Rellenos compactados de obras de tierra (R_C)	Depósitos aluviales de terraza (Qt)	Depósitos de Fondos de Valle (Q_V)	Substrato Terciario (T1)	Substrato Terciario (T2)
PARÁMETROS GEOTÉCNICOS	Densidad Aparente (g/cm^3)	2,0	2,0	1,9-2,1 (2,0)*	1,8 - 2,0 (1,9)	1,9-2,1 (2,0)*	2,0 -2,10 (2,0)*
	ϕ (º)	28	32	32 – 35 (33)*	32	28 – 32 (28)*	30 – 35 (32)*
	C (t/m^2)	0	0,5 – 4 (1)*	0 – 1 (0,5)*	0	1 – 4 (2)*	0,5 – 4 (1)*
	Coeficiente de Poisson	0,35	0,28	0,32	0,32	0,3	0,3
	Módulo de elasticidad (MPa)	3	35	15-35	10	50 – 180 (50*)	50 – 180 (50*)

Cuadro 7.p. Resumen de los parámetros geotécnicos representativos para las unidades geológico-geotécnicas. (*) Valor recomendado.

7.4. DESCRIPCIÓN GEOTÉCNICA DEL TRAZADO

ACTUACIÓN 1. MARGEN IZQUIERDA Eje 26 P.K. 0+000 a P.K. 0+736 (correspondería aproximadamente a la kilometración 7+800 a 8+400 de la A2).

Esta actuación se plantea para resolver la falta de capacidad y funcionalidad del trenzado existente en el tramo afectado, en la A2, en la margen izquierda. La actuación comienza en la conexión de la vía de servicio del margen izquierdo. Se amplía el trenzado a 2 carriles desde el paso superior de la C/ Guadalajara hasta la C/ Peonías, de forma que el carril derecho se emplee para el tráfico de continuidad de la vía de servicio y el izquierdo para el trenzado con el tronco. Para mejorar el funcionamiento de las líneas de autobuses metropolitanos se aumenta la longitud de la vía de servicio bidireccional en margen izquierda, diseñando también una glorieta para los giros a la izquierda en la intersección de los ejes 21, 22, 25 y 26 (ver plano de planta en los apéndices).

Toda esta actuación se realiza sobre una zona muy antropizada (rellenos antrópicos) que sobreyace materiales terciarios correspondientes a Arenas arcósicas de grano medio a fino, limos y arcillas marrones (T2).

ACTUACIÓN 2. MARGEN IZQUIERDA Eje 43 P.K. 0+000 a p.k.3+346 (correspondería aproximadamente a la kilometración 11+500 A 14+450 de la A2)

La vía de servicio existente en la margen izquierda de la A2 no es utilizada por el transporte público. La solución pasa por diseñar una plataforma bus adosada o carril de uso exclusivo para vehículos de transporte colectivo junto al tronco de la A-2 para reducir al mínimo la ocupación sobre esta margen (ver localización en los planos de planta de los apéndices). El aumento de ocupación para el nuevo carril bus provocará la reposición de las calles aledañas para mantener su continuidad. Por ello es necesario ampliar el paso inferior situado en el entorno del P.K. 1+750 del eje 43, sobre la M-22.

El paso inferior sobre la M-22 afecta a la formación T1 (arcillas limoarenosas verdosas y marrones, localmente con arenas micáceas y Niveles de carbonataos y sílex).

En la parte final se afecta a materiales Qv de fondo de Valle, constituidos por arenas, arcillas y limos arenosos con gravas dispersas, e infrayacentemente a estos materiales aparecerían materiales de la formación terciaria T1. Con las profundidades de excavación previstas no se prevé afectar a niveles freáticos.

Esta zona está también muy antropizada, con rellenos de urbanizaciones y viales, encontrándose por debajo materiales terciarios correspondientes a arcillas marrones y verdosas, arenas micáceas (T1). Cubriendo estos materiales de modo superficial también podrán aparecer materiales cuaternarios Depósitos de fondo de valle (Qv), correspondientes a arenas cuarzo-feldespáticas, arcillas y limos arenosos con gravas dispersas.

La parte inicial de la actuación 2 se emplaza sobre Terrazas del Valle del Jarama (Q_T). Las terrazas del río Jarama y los depósitos de llanura de inundación están formados por barras y canales rellenos de gravas, cantos y algún bloque (cuarcita, cuarzo, pizarras y granitoides).

A continuación, se incluye una tramificación litológica de la actuación, la cual discurre prácticamente plana.

EJE	Eje	PK inicial	PK final	Long (m)	Litología afectada
Actuación 1	21	0+000	0+075	75	Rc/T2
Actuación 1	22	0+000	0+239	239	Rc/T2
Actuación 1	23	0+000	0+034	34	Rc/T2
Actuación 1	24	0+000	0+036	36	Rc/T2
Actuación 1	25	0+000	0+033	33	Rc/T2
Actuación 1	26	0+000	0+731	731	Rc/T2
Actuación 2	43	0+000	0+670	670	Rc/Qt
Actuación 2	43	0+670	1+430	760	Rc/T1
Actuación 2	43	1+430	1+630	200	Rc/Qt/T1
Actuación 2	43	1+630	3+345	1715	Rc/Qt
Actuación 2	41	0+000	0+164	164	Rc/Qt
Actuación 2	44	0+000	0+337	337	Rc/Qt
Actuación 2	46	0+000	0+292	292	Rc/T1
Actuación 2	47	0+000	0+065	65	Rc/T1
Actuación 2	48	0+000	0+269	269	Rc/T1
Actuación 2	49	0+000	0+106	106	Rc/Qv
Actuación 2	16	0+000	0+183	183	Rc/T1
Actuación 2	17	0+000	0+098	89	Rc/T1

Cuadro 7.q Tramificación por litología.

.

7.5. GEOTECNIA DEL CORREDOR

En los apartados sucesivos se exponen las características geotécnicas de las principales obras de tierra del trazado objeto de proyecto. No existen en la intervención prevista movimientos de tierras especialmente destacables.

A continuación,, se incluye una tabla resumen de la tramificación geotécnica confeccionada para el proyecto (no se incluyen ejes que no implican movimientos de tierras):

EJE	Nombre	margen	PK inicial	PK final	Long (m)	Altura max. (m)	Litología afectada
Eje 43	D-1	derecha	1+120	1+200	80	1.5	Rc/Qt/T1
Eje 43	R-1	derecha	1+600	1+680	80	1.5	Rc/T1
Eje 43	D-2	derecha	2+540	2+820	280	3.5	Rc/T1
Eje 43	R-2	derecha	2+920	3+020	100	1.5	Rc/T1
Eje 43	D-3	derecha	3+060	3+110	50	3.0	Rc/T1
Eje 46	R-3	derecha	0+050	0+170	120	3.0	Rc/T1
Eje 46	R-4	derecha	0+220	0+250	30	1.0	Rc/T1

Cuadro 7.r Tabla resumen de tramificación, para los ejes del proyecto que implican algún movimiento de tierra.

Dada la escasa entidad de rellenos y desmontes se plantea para todos ellos pendientes 3H:2V al objeto de ir del lado de la seguridad.

7.6. DESMONTES.

7.6.1. CONSIDERACIONES GENERALES.

En este apartado se estudiarán los desmontes a fin de establecer los taludes estables. Se analizará así mismo la excavabilidad de los materiales afectados, y se considerará la posible reutilización de los materiales aportados por la excavación de los mismos. En el trazado de los ejes objeto de este proyecto, se contabilizan escasos desmontes de pequeña entidad:

EJE	Nombre	PK inicial	PK final	Long (m)	Altura max. (m)	Litología afectada
Eje 43	D-1	1+120	1+200	80	1.5	Rc/Qt/T1
Eje 43	D-2	2+540	2+820	280	3.5	Rc/T1
Eje 43	D-3	3+060	3+110	50	3.0	Rc/T1

Cuadro 7.s Resumen de los desmontes de la zona objeto de proyecto.

En los materiales terciarios y cuaternarios, las precipitaciones torrenciales, con el tiempo acaban provocando erosiones diferenciales entre niveles más duros y más blandos, y cárcavas, que producen una degradación notable del talud. Mediante la erosión, y a lo largo del tiempo, el talud tiende a suavizar su geometría. En estos materiales, independientemente de los resultados de los cálculos de estabilidad, será recomendable el establecer una serie de medidas que eviten la erosión. Podrán adoptarse medidas preventivas, de modo que los taludes se diseñen adecuadamente a fin de que todas las posibles aguas de escorrentía sean reconducidas a drenajes que las alejen del área de influencia de los desmontes (bajantes para conducir el agua al pie del talud sin afectar al desmonte, y drenajes en cabecera de los taludes).

7.6.2. EXCAVABILIDAD.

Todos los materiales correspondientes a rellenos antrópicos, cuaternarios y terciarios presentes en la zona de estudio serán excavables mediante medios mecánicos convencionales.

7.6.3. METODOLOGÍA DE CÁLCULO.

Partiendo de los parámetros geotécnicos determinados para los diferentes niveles que definen cada talud y que se presentan en el siguiente apartado, y utilizando el programa de ordenador SLIDE 5.0, se ha realizado un cálculo de estabilidad para los taludes modelizados. SLIDE 5.0, es un programa confeccionado por Rocscience, que emplea métodos del equilibrio límite en los que se calcula por rebanadas verticales. Este programa permite realizar los cálculos mediante diversas metodologías (Bishop, Janbu, Spencer, GLE Morgenstern-Price, Fellenius, etc...).

Para introducir los datos al programa se han confeccionado perfiles transversales al talud estudiado en cada caso, a partir de datos existentes.

El programa utiliza una técnica aleatoria de búsqueda de superficies potenciales de rotura, con objeto de determinar aquellas más críticas y sus coeficientes de seguridad correspondientes. Se pueden generar superficies de deslizamiento circulares, de bloques deslizantes y en general, superficies irregulares con un contorno arbitrario. Para el presente anejo, dado el tipo de materiales afectados, se ha utilizado un modelo de roturas circulares.

Meyerhof, en 1.985, recomendó que para estructuras de contención de tierras y excavaciones se alcanzasen factores de seguridad de entre 1,5 y 2,0 siguiendo los criterios establecidos en 1.967 por Terzaghi y Peck. A la vista de que para la realización de los cálculos se han considerado unos parámetros del lado de la seguridad, se ha considerado suficiente un factor de seguridad próximo a 1,5 para garantizar la estabilidad (valor habitual adoptado para excavaciones definitivas).

7.6.4. PARÁMETROS DE CÁLCULO.

A efectos de realizar los cálculos, se han utilizado los parámetros propuestos para los diferentes grupos de materiales en el apartado de caracterización de materiales.

Los desmontes previstos se desarrollan sobre materiales terciarios y rellenos compactados.

Los parámetros utilizados para realizar los cálculos han sido los siguientes:

Materiales Terciarios: Arcillas o arenas arcillosas marrones y verdosas (T1):

Densidad natural (γ): 20 KN/m^3
Cohesión (c): 20 KPa
Ángulo de rozamiento interno (ϕ): 28º

Rellenos compactados.: Arenas arcillosas (T1):

Densidad natural (γ): 20 KN/m^3
Cohesión (c): 10 KPa
Ángulo de rozamiento interno (ϕ): 28º

A continuación, se incluyen salidas de Slide, suponiendo un talud constituido por materiales terciarios y otro caso en el que el talud está constituido en su totalidad por rellenos compactados. En ambos casos, puede comprobarse como el factor de seguridad obtenido es superior al recomendado. Las salidas de Slide son las siguientes:




Figura 7.10. Análisis de estabilidad para un talud de 3,5 m de altura en los materiales T1




Figura 7.11. Análisis de estabilidad para un talud de 3,5 m de altura en los materiales T1

A continuación, se muestra una tabla resumen de desmontes, en la que se incluye la ubicación y altura, la litología afectada, los taludes estables, la excavabilidad, la reutilización prevista para los materiales, y las observaciones:

Tabla resumen de los desmontes de proyecto.

EJE	Nombre	PK inicial	PK final	Long (m)	Altura max. (m)	Litología afectada	ESTABILIDAD		Excavabilidad	Reutilización de materiales	Observaciones
							INCLINACIÓN	F.S.			
Eje 43	D-1	1+120	1+200	80	1.5	Rc/Qt/T1	3H:2V	>1,5	100% Medios mecánicos.	Qt: Tolerable; T1:Marginal	Revegetar.
Eje 43	D-2	2+540	2+820	280	3.5	Rc/T1	3H:2V	>1,5	100% Medios mecánicos.	Marginal	Revegetar.
Eje 43	D-3	3+060	3+110	50	3.0	Rc/T1	3H:2V	>1,5	100% Medios mecánicos.	Marginal	Revegetar.

Cuadro 7.t. Tabla resumen de los desmontes del proyecto.

A los efectos de minimizar los efectos de la erosión, y homogeneizar soluciones de proyecto se recomienda ejecutar todos los taludes de desmonte en materiales terciarios y rellenos consolidados con pendientes 3H:2V.

7.7. RELLENOS

En el estudio de los rellenos se van a abordar dos aspectos fundamentales el de los asientos producidos tanto en el propio relleno como en el terreno de apoyo y el de la estabilidad del relleno que fundamentalmente viene dada por la inclinación de los taludes, el material empleado y la topografía del terreno de apoyo.

7.7.1. CONSIDERACIONES GENERALES Y CRITERIO DE DISEÑO.

Los rellenos de terraplén a ejecutar en el trazado son los siguientes:

EJE	Nombre	PK inicial	PK final	Long (m)	Altura max. (m)	Litología afectada
Eje 43	R-1	1+600	1+680	80	3,0	Rc/T1
Eje 43	R-2	2+920	3+020	100	1,0	Rc/T1
Eje 46	R-3	0+050	0+170	120	3,0	Rc/T1
Eje 46	R-4	0+220	0+250	30	1,0	Rc/T1

Cuadro 7.u Resumen de los rellenos de la zona objeto de proyecto.

7.7.2. FORMACIÓN DEL RELLENO. MÉTODO Y MAQUINARIA A EMPLEAR EN SU EJECUCIÓN.

Los equipos de extendido, humectación y compactación deberán ser suficientes para garantizar la ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias del pliego general de condiciones PG-3 en vigor. Así mismo para la ejecución de los terraplenes se deberá seguir el citado pliego. De modo general para el compactado de los materiales, y a la vista del predominio de los materiales arenoso-arcillosos, se podrán emplear rodillos pesados.

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos tipo terraplén se homogeneizará los materiales, desmontando 1,00 m de la coronación del terraplén existente y recreciéndolo a la vez que el nuevo terraplén, hasta igualar en los dos la coronación. No obstante, teniendo en cuenta que el relleno adosado será eminentemente granular y que la cimentación se hará sobre terreno competente sobreconsolidado, los asientos que se puedan producir serán casi inmediatos y se producirán en su gran mayoría durante la fase de construcción por lo que el asiento postconstructivo previsiblemente será pequeño. Además, se incidirá en la correcta compactación del material reforzando la vigilancia y control durante la ejecución.

En la zona de ampliación el escalonado se hará con bermas de un ancho mínimo de 2,5 m. El detalle de los escalonados en la zona de ampliación puede verse en los planos 2.8.1 y 2.8.2 perfiles transversales del proyecto.

Las transiciones de desmonte a relleno tipo terraplén se realizarán, tanto transversal como longitudinalmente de la forma más suave posible, excavando el terreno de apoyo hasta conseguir una pendiente no mayor de un medio (2H:1V). Dicha pendiente se mantendrá hasta alcanzar una profundidad por debajo de la explanada de al menos un metro.

El espesor de las tongadas será el adecuado para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. Dicho espesor, en general será de treinta centímetros. En todo caso el espesor de las tongadas ha de ser superior a tres medios del tamaño máximo del material a utilizar. El extendido se programará y realizará de forma tal que los materiales de cada tongada sean de características uniformes, y si no lo fueran, se conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con maquinaria adecuada para ello. Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal necesaria, en general en torno al 4%, para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión y para evitar la concentración de vertidos.

Deberá conseguirse que todo el perfil del relleno tipo terraplén quede debidamente compactado, para lo cual, se podrá dar un sobreancho a la tongada del orden de 1 m, que permita el acercamiento del compactador al borde.

En el caso de que sea preciso añadir agua para conseguir el grado de compactación previsto, se efectuará esta operación humectando uniformemente los materiales, bien en las zonas de procedencia (préstamos o canteras), bien en acopios intermedios o bien en la tongada.

La zona de trasdós de obras de fábrica, zanjas, y aquellas qué por su reducida extensión, u otras causas, no puedan compactarse con los medios habituales tendrá la consideración de rellenos localizados y se estará a lo dispuesto en el artículo 332 - PG-3.

7.7.3. METODOLOGÍA PARA CÁLCULOS DE ESTABILIDAD DE LOS RELLENOS

La metodología empleada en el cálculo de estabilidad de los terraplenes ha sido exactamente la misma que se ha expuesto en el apartado de desmontes, es decir empleando el programa de ordenador SLIDE 5.0, a partir de modelizaciones realizadas con la información existente de campo. Los cálculos se han iniciado suponiendo un ángulo de talud 3H:2V.

Los asientos debidos a los materiales cuaternarios, serán fundamentalmente instantáneos, careciendo de importancia sobre el terraplén finalizado. Por otra parte, los asientos provocados por el peso propio de los materiales del relleno serán pequeños y se producirán de manera rápida.

7.7.4. PARÁMETROS EMPLEADOS PARA LOS CÁLCULOS DE ESTABILIDAD DEL RELLENO

Como ya se ha comentado en el apartado anterior, los parámetros utilizados para los diferentes grupos litológicos, han sido los propuestos en el apartado de caracterización de materiales.

Materiales Terciarios: Arcillas o arenas arcillosas marrones y verdosas (T1):

Densidad natural (γ): 20 KN/m^3
Cohesión (c): 20 KPa
Ángulo de rozamiento interno (ϕ): 28º

Para los parámetros para el cuerpo del relleno, y partiendo de la información recopilada de los suelos de Madrid y los resultados de los ensayos de laboratorio, se pueden proponer los siguientes parámetros:

Densidad natural (γ): 20 KN/m^3
Cohesión (c): 10 KPa
Ángulo de rozamiento interno (ϕ): 32º

7.7.5. CALCULO DE LA ESTABILIDAD DEL RELLENO

Como se ha comentado los rellenos de mayor entidad presentan una altura de aproximadamente 3 m.

A continuación, se analiza la estabilidad del relleno pésimo para el caso de que se construya con una pendiente 3H:2V. Se incluye una sobrecarga de 20 kN/m^2, que estará de lado de la seguridad frente al tráfico que podría afectar a la vía. La salida gráfica es la siguiente:




Figura 7.12. Estabilidad terraplén pésimo de 3 m de altura. P.K. 0+235 del eje 46.

Puede comprobarse que considerando pendientes 3H:2V, la estabilidad de los taludes está garantizada, con un factor de seguridad de 2,34, que se sitúa del lado de la seguridad.

7.7.6. METODOLOGÍA PARA ANÁLISIS DE ASIENTOS

Para el cálculo de asientos se ha utilizado la aplicación informática Settle 3D desarrollada por la Compañía Rocscience Inc, en el año 2007.

Este programa permite el análisis de asientos y consolidaciones verticales bajo una cimentación. Este análisis se realiza de forma unidimensional, si bien los resultados pueden verse en tres dimensiones. El reparto de cargas en profundidad a través del terreno se ha modelizado, en este caso, mediante la teoría de Boussinesq.

A continuación, se detallan los parámetros a introducir en el programa para el análisis de los movimientos verticales, dependiendo del asiento a calcular (asiento instantáneo o de consolidación) y de si el material presenta un comportamiento lineal o no lineal:

- Peso específico
- Asiento inmediato: módulo de Young y coeficiente de Poisson.
- Asiento de consolidación para materiales tipo lineal: coeficiente de compresibilidad.
- Asiento de consolidación para materiales tipo no lineal: índices de compresión y recompresión, índice de poros inicial y razón de sobreconsolidación.
- Tiempo de consolidación: coeficientes de consolidación vertical y horizontal y permeabilidad.

El programa permite además introducir una variación en la magnitud de estos parámetros con la profundidad.

Settle 3D trabaja con mallas triangulares en cuyos nodos se introducen los espesores de los horizontes de material involucrados en el cálculo. La distribución de los módulos del terreno en puntos intermedios se realiza por interpolación lineal dentro del triángulo. Los resultados obtenidos pueden verse a lo largo de cualquier vertical (línea o plano) que intersecte con la superficie estudiada. Este punto o línea de intersección (intersección línea o plano vertical con la superficie) es lo que el programa conoce como punto o línea de consulta, y en el presente caso estará siempre situado en el centro del área cargada, indicándonos, como es lógico, los movimientos máximos.

Se estima que los asientos que se generarán en los cuerpos de los rellenos, para el caso de que los terraplenes estén construidos con los materiales tolerables o adecuados, sean instantáneos y de escasa importancia. Estos asientos serán función de la compactación que se realice durante la ejecución de los terraplenes, debiendo alcanzarse una densidad relativa elevada. En todos los casos deberá obtenerse una densidad seca mayor de la correspondiente al 95% del próctor modificado.

7.7.7. ANÁLISIS DE ASIENTOS DEL RELLENO.

Todos los rellenos antrópicos deberán ser saneados en obra. Se ha realizado un cálculo mediante Settle, asumiendo asientos instantáneos, y empleando el módulo de deformación de los materiales terciarios sobre los que se emplazaría el relleno, que en el apartado de caracterización geotécnica se estima en aproximadamente 50 MPa.

Los materiales terciarios darían lugar a asientos elásticos por tratarse de materiales sobreconsolidados. La salida de Settle obtenida es la siguiente:




Figura 7.13. Análisis asientos terraplén pésimo – 3 m de altura.

Se obtiene un asiento de 1,25 cm, muy inferior a los admisibles.

En la guía de cimentaciones en obras de carretera del Ministerio de Fomento se asignan valores límite del movimiento postconstructivo en la calzada de 20 cm para vías con IMD> 500, y de 30 cm para vías con IMD< 500.

A continuación, se muestra una tabla resumen de rellenos, en la que se incluye la ubicación y altura, la litología afectada, los taludes estables, las observaciones sobre saneos, las recomendaciones sobre tratamientos especiales, y la reutilización prevista para los saneos:

Tabla resumen de los rellenos de proyecto.

EJE	Nombre	PK inicial	PK final	Long (m)	Altura max. (m)	Litología afectada	Inclinación de talud	F.S	Recomendaciones constructivas
Eje 43	R-1	1+600	1+680	80	3.0	Rc/T1	3H:2V	>1,5	Saneo de rellenos antrópicos.
Eje 43	R-2	2+920	3+020	100	1.0	Rc/T1	3H:2V	>1,5	Saneo de rellenos antrópicos.
Eje 46	R-3	0+050	0+170	120	3.0	Rc/T1	3H:2V	>1,5	Saneo de rellenos antrópicos.
Eje 46	R-4	0+220	0+250	30	1.0	Rc/T1	3H:2V	>1,5	Saneo de rellenos antrópicos.

***Se recomienda que los saneos de los rellenos antrópicos sean supervisados en obra por técnico especialista.**

Cuadro 7.v. Tabla resumen de los rellenos del proyecto.

7.8. COEFICIENTES DE PASO Y ESPESORES DE TIERRA VEGETAL

Los coeficientes de paso o esponjamiento, se calculan como cociente entre la densidad seca "in situ" del material y la densidad de referencia recomendada para su puesta en obra, habiéndose considerado como densidad de referencia para la construcción de los terraplenes (núcleo y cimiento), el 95% de la densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado.

El coeficiente de paso podrá expresarse a través de la siguiente relación:

Volumen de material extraído x densidad natural seca = Volumen de material extraído x 95 % densidad próctor x Coeficiente de paso (Cp)

Por tanto, Cp= densidad natural seca / 95 % densidad óptima ensayo próctor modificado.

Las densidades próctor empleadas para cada litotipo van a ser las obtenidas en los ensayos de laboratorio. Teniendo en cuenta estas consideraciones se va a proceder a calcular el coeficiente de paso para los diferentes materiales afectados por el trazado:

Depósitos Terciarios (T1: Arcillas, y arenas arcillosas verdosas y marrones localmente micáceas, niveles de carbonato y sílex):

Se estima para estos materiales una densidad seca de 1,82 t/m^3, y la densidad próctor modificado media es de 1,97 t/m^3. Se va a presuponer que la compactación sea el 95% del próctor modificado (1,87).

Atendiendo a estos valores de obtiene un Cp= 0,97

Depósitos Terciarios (T2: Arenas gruesas arcósicas, en ocasiones con cantos. Niveles de arcillas pardas y rojizas).

Se estima para estos materiales una densidad seca de 1,8 t/m^3, y la densidad próctor modificado con un valor de 1,95 t/m^3. Se va a presuponer que la compactación sea el 95% del próctor modificado (1,85).

Atendiendo a estos valores de obtiene un Cp= 0,97

Depósitos de terraza aluvial (Qt):

Se estima para estos materiales una densidad seca de 1,93 t/m^3, y la densidad próctor modificado con un valor de 2,14 t/m^3. Se va a presuponer que la compactación sea el 95% del próctor modificado (2,03).

Atendiendo a estos valores de obtiene un Cp= 0,95

Rellenos compactados (Rc):

Se estima para estos materiales una densidad seca de 1,8 t/m^3, y la densidad próctor modificado con un valor de 2,05 t/m^3. Se va a presuponer que la compactación sea el 95% del próctor modificado (1,94).

Atendiendo a estos valores de obtiene un Cp= 0,92

Para el cálculo del coeficiente de paso a vertedero se considerará una densidad del 75% de la de puesta en obra.

A continuación, se incluye una tabla resumen de los coeficientes de paso estimados para las distintas formaciones:

Material	Densidad seca t/m^3	Densidad Próctor Modificado t/m^3 (95%PM)	Coeficiente de paso
T1:Arcillas verdosas y marrones	1,82	1,97 (1,87)	0,97
T2:Arenas gruesas arcósicas	1,8	1,95 (1,85)	0,97
Qt: Depósitos de terraza aluvial	1,93	2,14 (2,03)	0,95
Rc: Rellenos compactados	1,8	2,05 (1,94)	0,92

Cuadro 7.w. Tabla resumen de los coeficientes de paso para las diferentes litologías.

Material	Densidad seca t/m^3	Densidad estimada en vertedero	Coeficiente de paso
T1:Arcillas verdosas y marrones	1,82	1,40	1,32
T2:Arenas gruesas arcósicas	1,8	1,39	1,29
Qt: Depósitos de terraza aluvial	1,93	1,52	1,26
Rc: Rellenos compactados	1,8	1,45	1,24

Cuadro 7.x. Tabla resumen de los coeficientes de paso a vertedero para las diferentes litologías.

A los efectos de realizar una estimación del espesor de los niveles superficiales (tierra vegetal y/o relleno antrópico), se introduce a continuación una tabla resumen de los resultados obtenidos en las calicatas


Calicata	Tipo de material superficial	Espesor
C-1	Relleno antrópico	0,5
C-2	-	0
C-3	Relleno antrópico	0,4
C-4	Tierra vegetal	0,4
C-5	Relleno antrópico	0,1
C-6	Tierra vegetal	0,3

Cuadro 7.y. Tabla resumen de los espesores de los niveles superficiales.

Aunque el nivel de tierra vegetal no se ha discretizado como nivel geotécnico dada su baja entidad, a lo largo de la zona investigada se pueden reconocer la presencia de un recubrimiento vegetal/Rellenos antrópicos, que puede presentar espesores de entre 0 y 0,50 m, siendo el espesor más común 0,3 a 0,4 m. De modo general, dado que las actuaciones se desarrollan en buena parte sobre viales podrá adoptarse un espesor de suelo vegetal de 0,3 m del lado de la seguridad, teniendo presente que éste podrá ser algo mayor puntualmente.

7.9. DEFINICIÓN DE LA EXPLANADA.

A continuación, se recoge una figura, referente a la instrucción 8.1.I.C. “Secciones de firme”, que permite dimensionar la explanada atendiendo a las características de los materiales:



Cuadro 7.z. Explanada en función del terreno subyacente. Figura de la instrucción 8.1.I.C. “Secciones de firme”.

De modo general puede establecerse que el material que aparecerá en fondo de excavación corresponderá a materiales del sustrato terciario (T2 en actuación 1), si bien en la actuación 2 en la parte inicial del eje 43 (600 m) aparecen materiales de terraza (Qt). También del p.k. 2+800 a 3+000 en el eje 43 aparecen materiales de fondo de valle (Qv), aunque se espera que el espesor de estos sea limitado y variable, apareciendo por debajo de los mismos las arcillas o arenas arcillosas de T1.

Se deberá dimensionar el firme previendo que los materiales existentes provenientes del litotipo Qt son tolerables, y que los de los litotipos T1 y T2 deben considerarse

marginales, y la categoría de la explanada se considerará de tipo E3, de acuerdo con las especificaciones de la Instrucción vigente de Firmes y Carreteras.

Las alternativas para definir una explanada E3 serán en el caso de suelos tolerables:

- 30 cm. de suelo estabilizado in situ tipo 3 + 30 cm. de suelo seleccionado (CBR≥10).
- 30 cm. de suelo estabilizado in situ tipo 3 + 50 cm suelo adecuado.

Para el caso de los materiales de la unidad T1 se deberá dimensionar el firme previendo que estos son marginales (por hinchamiento libre), y que la categoría de la explanada se considerará de tipo E3, de acuerdo con las especificaciones de la Instrucción vigente de Firmes y Carreteras.

En el caso de los materiales de la litología Qv, dado su escaso espesor y a la vista de que infrayacentemente a estos aparecen materiales T1, se les considerará marginales al objeto de ir del lado de la seguridad.

Los materiales de T2 que se han clasificado de tolerables a marginales, se considerarán marginales igualmente, también al objeto de ir del lado de la seguridad.

Las alternativas para definir una explanada E3 serán en el caso de suelos marginales son las siguientes:

- 30 cm. de suelo estabilizado in situ tipo 3 + 50 cm. de suelo seleccionado (CBR≥10).
- 30 cm. de suelo estabilizado in situ tipo 3 + 75 cm suelo adecuado.
- 30 cm. de suelo estabilizado in situ tipo 3 + 50 (25+25) cm. de suelo estabilizado in situ tipo 1.

En cualquier caso y para la selección del modo de conformar la explanada deben tenerse también en cuenta otras circunstancias que afectan a la obra, tales como que se encuentra en el casco urbano de Madrid, con las complicaciones que ello conlleva para el trasporte de materiales desde áreas fuente, y que no hay en el emplazamiento materiales adecuados o seleccionados, y que estos se deberían traer de graveras.

APÉNDICES

APÉNDICE Nº 1

CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA-GEOTÉCNICA A ESCALA 1:2000

LITOLOGÍA

CUATERNARIO	Rc	Relleno compactado, asociado a vías de comunicación
	Rv	Relleno vertidos (tierras, escombros, etc.)
	Qv	Suelo aluvial (arenas cuarzo feldespáticas, arcillas y limos arenosos con gravas dispersas)
	Qt	Terraza aluvial (cantos y gravas poligénicos, arenas y limos)
TERCIARIO	T1	Arcillas verdosas y marrones, localmente arenas micáceas, niveles de carbonatos y silex
	T2	Arenas gruesas arcósicas, en ocasiones con cantos. Niveles de arcillas pardas y rojizas

SIMBOLOGÍA

Contacto litológico

1 Localización, dirección y número de foto

PROSPECCIONES

Prospecciones geotécnicas realizadas

C-1 Calicata mecánica / manual

(I) Prospecciones geotécnicas previas (Autovía del Nordeste A-2. Acceso a Madrid. Plataformas reservadas para el transporte público, vías de servicio y actuaciones complementarias. P.K. 5+300 al 24+500. tramo: calle Arturo Soria - Alcalá de Henares)

S-1 (I) Sondeo geotécnico

P-1 (I) Penetración dinámica

C-1 (I) Calicata mecánica

(II) Prospecciones geotécnicas previas (Proyecto de licitación remodelación del enlace de la N-II y la M-40)

S-1 (II) Sondeo geotécnico

(III) Prospecciones geotécnicas previas (Proyecto de construcción conexión aeropuerto- variante de la carretera N-II y vías de servicio sur Barajas)

C-1 (III) Calicata mecánica

(IV) Prospecciones geotécnicas previas (Investigaciones geotécnicas para plataforma reservada a transporte público. Tramo: Torrejón-Barajas)

S-1 (IV) Sondeo geotécnico

(V) Prospecciones geotécnicas previas (Conexión entre la calle de Alcalá y Avda. de Logroñó y vías de servicio entre los P.K. 5+300 y 10+200 en A-2)

S-1 (V) Sondeo geotécnico

P-1 (V) Penetración dinámica

(VI) Prospecciones geotécnicas previas (Proyecto de construcción N-II de Madrid a Francia por Barcelona. Tramo conexión entre la calle de Alcalá y Avda. de Logroño y vías de servicio en la N-II, entre los P.K. 5+300 y 10+200)

P-1 (VI) Penetración dinámica


C-1 (VI) Calicata mecánica

(VII) Prospecciones geotécnicas previas (Proyecto de trazado. Autovía del Nordeste A-2. Remodelación del nudo Eisenhower)


P-1 (VII) Penetración dinámica

C-1 (VII) Calicata mecánica


GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA	SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO	Consultora: incosa INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD S.A.U.	Autor del Proyecto: Carmen Olmeda Clemares, Ingeniera Caminos, C Y P.	Ingeniero Director del Contrato: Alfredo López de la Fuente	Examinado la ingeniera jefe de la demarcación: Gloria Ramos Palop	Escalas: S/E En original UNE A1	Título de Proyecto: ACTUACIONES A CORTO PLAZO PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVÍA DEL NORDESTE, A-2. TRAMO: ENLACE DE ARTURO SORIA A ENLACE DE SAN FERNANDO-COSLADA	Clave: 19-M-14430	Nº Plano: A7.1.0	Designación: PLANTA GEOLÓGICA	Fecha: Mayo 2021 Hoja 1 de 1




GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA	SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO	Consultora: incosa INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD S.L.U.	Autor del Proyecto: Carmen Olmeda Clemares, Ingeniera Caminos, C y P.	Ingeniero Director del Contrato: Alfredo López de la Fuente	Examinado la ingeniera jefe de la demarcación: Gloria Ramos Palop	Escalas: 1/1.000 (En original UNE A1) 0 10 20 40m	Título de Proyecto: ACTUACIONES A CORTO PLAZO PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PUBLICO EN LA AUTOVÍA DEL NORDESTE, A-2. TRAMO: ENLACE DE ARTURO SORIA A ENLACE DE SAN FERNANDO-COSLADA	Clave: 19-M-14430	Nº Plano: A7.1.1	Designación: PLANTA GEOLÓGICA ACTUACIÓN 1	Fecha: Mayo 2021 Hoja 1 de 2




GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA	SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO	Consultora: incosa INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD S.A.U.	Autor del Proyecto: Carmen Olmeda Clemares, Ingeniera Caminos, C y P.	Ingeniero Director del Contrato: Alfredo López de la Fuente	Examinado la ingeniera jefe de la demarcación: Gloria Ramos Palop	Escalas: 1/1.000 (En original UNE A1); 0 10 20 40m	Título de Proyecto: ACTUACIONES A CORTO PLAZO PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVÍA DEL NORDESTE, A-2. TRAMO: ENLACE DE ARTURO SORIA A ENLACE DE SAN FERNANDO-COSLADA	Clave: 19-M-14430	Nº Plano: A7.1.1	Designación: PLANTA GEOLÓGICA ACTUACIÓN 1	Fecha: Mayo 2021 Hoja 2 de 2




GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA	SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO	Consultora: incosa INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD S.A.U.	Autor del Proyecto: Carmen Olmeda Clemares, Ingeniera Caminos, C.Y.P.	Ingeniero Director del Contrato: Alfredo López de la Fuente	Examinado la ingeniera jefe de la demarcación: Gloria Ramos Palop	Escalas: 1/1.000 (En original UNE A1) 0 10 20 40m	Título de Proyecto: ACTUACIONES A CORTO PLAZO PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVÍA DEL NORDESTE, A-2. TRAMO: ENLACE DE ARTURO SORIA A ENLACE DE SAN FERNANDO-COSLADA	Clave: 19-M-14430	Nº Plano: A7.1.2	Designación: PLANTA GEOLÓGICA ACTUACION 2	Fecha: Mayo 2021 Hoja 1 de 6




GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA	SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO	Consultora: incosa INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD S.A.U.	Autor del Proyecto: Carmen Olmeda Clemares Ingeniera Caminos, C Y P.	Ingeniero Director del Contrato: Alfredo López de la Fuente	Examinado la ingeniera jefe de la demarcación: Gloria Ramos Palop	Escalas: 1/1.000 En original UNE A1 0 10 20 40m	Título de Proyecto: ACTUACIONES A CORTO PLAZO PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVÍA DEL NORDESTE, A-2. TRAMO: ENLACE DE ARTURO SORIA A ENLACE DE SAN FERNANDO-COSLADA	Clave: 19-M-14430	Nº Plano: A7.1.2	Designación: PLANTA GEOLÓGICA ACTUACIÓN 2	Fecha: Mayo 2021 Hoja 2 de 6




GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA	SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO	Consultora: incosa INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD S.A.U.	Autor del Proyecto: Carmen Olmeda Clemares, Ingeniera Caminos, C y P.	Ingeniero Director del Contrato: Alfredo López de la Fuente	Examinado la ingeniera jefe de la demarcación: Gloria Ramos Palop	Escalas: 1/1.000 (0 10 20 40m) En original UNE A1	Título de Proyecto: ACTUACIONES A CORTO PLAZO PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PUBLICO EN LA AUTOVÍA DEL NORDESTE, A-2. TRAMO: ENLACE DE ARTURO SORIA A ENLACE DE SAN FERNANDO-COSLADA	Clave: 19-M-14430	Nº Plano: A7.1.2	Designación: PLANTA GEOLÓGICA ACTUACIÓN 2	Fecha: Mayo 2021 Hoja 3 de 6



GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA	SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO	Consultora: INCOSA INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD S.A.U.	Autor del Proyecto: Carmen Olmeda Clemares, Ingeniera Caminos, C Y P.	Ingeniero Director del Contrato: Alfredo López de la Fuente	Examinado la ingeniera jefe de la demarcación: Gloria Ramos Palop	Escalas: 1/1.000 (En original UNE A1); 0 10 20 40m	Título de Proyecto: ACTUACIONES A CORTO PLAZO PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVÍA DEL NORDESTE, A-2. TRAMO: ENLACE DE ARTURO SORIA A ENLACE DE SAN FERNANDO-COSLADA	Clave: 19-M-14430	Nº Plano: A7.1.2	Designación: PLANTA GEOLÓGICA ACTUACIÓN 2	Fecha: Mayo 2021 Hoja 4 de 6


1 2 3 4 5 6
Solapa con Hoja 4
Rv
Tl
S-38 P-12 (IV)
Qv
C-7 (I)
Rc
Zaragoza
Eje 43
Plataforma Bus
Madrid Centro
C-16 (III)
SE-81 (I)
P-18 (II)
E-81B (I)
S-38 (I)
IV (III)
C5
C-17 (III)
Solapa con Hoja 6
T1
C-18 (III)
S-16 (I)
Eje 49
Conexión Ctra.
Eisenhower con A-2
Conexión Ctra. Eisenhower
R=53
R=48735
R=355
A=36
A=36
0+066.10
0+105.37
0+100
0+000.00
2+800
2+900
3+000
3+100
3+200
3+300
3+400
3+500
3+600
3+700
3+800
3+900
4+000
4+100
4+200
4+300
4+400
4+500
4+600
4+700
4+800
4+900
5+000
5+100
5+200
5+300
5+400
5+500
5+600
5+700
5+800
5+900
6+000
6+100
6+200
6+300
6+400
6+500
6+600
6+700
6+800
6+900
7+000
7+100
7+200
7+300
7+400
7+500
7+600
7+700
7+800
7+900
8+000
8+100
8+200
8+300
8+400
8+500
8+600
8+700
8+800
8+900
9+000
9+100
9+200
9+300
9+400
9+500
9+600
9+700
9+800
9+900
10+000
10+100
10+200
10+300
10+400
10+500
10+600
10+700
10+800
10+900
11+000
11+100
11+200
11+300
11+400
11+500
11+600
11+700
11+800
11+900
12+000
12+100
12+200
12+300
12+400
12+500
12+600
12+700
12+800
12+900
13+000
13+100
13+200
13+300
13+400
13+500
13+600
13+700
13+800
13+900
14+000
14+100
14+200
14+300
14+400
14+500
14+600
14+700
14+800
14+900
15+000
15+100
15+200
15+300
15+400
15+500
15+600
15+700
15+800
15+900
16+000
16+100
16+200
16+300
16+400
16+500
16+600
16+700
16+800
16+900
17+000
17+100
17+200
17+300
17+400
17+500
17+600
17+700
17+800
17+900
18+000
18+100
18+200
18+300
18+400
18+500
18+600
18+700
18+800
18+900
19+000
19+100
19+200
19+300
19+400
19+500
19+600
19+700
19+800
19+900
20+000
20+100
20+200
20+300
20+400
20+500
20+600
20+700
20+800
20+900
21+000
21+100
21+200
21+300
21+400
21+500
21+600
21+700
21+800
21+900
22+000
22+100
22+200
22+300
22+400
22+500
22+600
22+700
22+800
22+900
23+000
23+100
23+200
23+300
23+400
23+500
23+600
23+700
23+800
23+900
24+000
24+100
24+200
24+300
24+400
24+500
24+600
24+700
24+800
24+900
25+000
25+100
25+200
25+300
25+400
25+500
25+600
25+700
25+800
25+900
26+000
26+100
26+200
26+300
26+400
26+500
26+600
26+700
26+800
26+900
27+000
27+100
27+200
27+300
27+400
27+500
27+600
27+700
27+800
27+900
28+000
28+100
28+200
28+300
28+400
28+500
28+600
28+700
28+800
28+900
29+000
29+100
29+200
29+300
29+400
29+500
29+600
29+700
29+800
29+900
30+000
30+100
30+200
30+300
30+400
30+500
30+600
30+700
30+800
30+900
31+000
31+100
31+200
31+300
31+400
31+500
31+600
31+700
31+800
31+900
32+000
32+100
32+200
32+300
32+400
32+500
32+600
32+700
32+800
32+900
33+000
33+100
33+200
33+300
33+400
33+500
33+600
33+700
33+800
33+900
34+000
34+100
34+200
34+300
34+400
34+500
34+600
34+700
34+800
34+900
35+000
35+100
35+200
35+300
35+400
35+500
35+600
35+700
35+800
35+900
36+000
36+100
36+200
36+300
36+400
36+500
36+600
36+700
36+800
36+900
37+000
37+100
37+200
37+300
37+400
37+500
37+600
37+700
37+800
37+900
38+000
38+100
38+200
38+300
38+400
38+500
38+600
38+700
38+800
38+900
39+000
39+100
39+200
39+300
39+400
39+500
39+600
39+700
39+800
39+900
40+000
40+100
40+200
40+300
40+400
40+500
40+600
40+700
40+800
40+900
41+000
41+100
41+200
41+300
41+400
41+500
41+600
41+700
41+800
41+900
42+000
42+100
42+200
42+300
42+400
42+500
42+600
42+700
42+800
42+900
43+000
43+100
43+200
43+300
43+400
43+500
43+600
43+700
43+800
43+900
44+000
44+100
44+200
44+300
44+400
44+500
44+600
44+700
44+800
44+900
45+000
45+100
45+200
45+300
45+400
45+500
45+600
45+700
45+800
45+900
46+000
46+100
46+200
46+300
46+400
46+500
46+600
46+700
46+800
46+900
47+000
47+100
47+200
47+300
47+400
47+500
47+600
47+700
47+800
47+900
48+000
48+100
48+200
48+300
48+400
48+500
48+600
48+700
48+800
48+900
49+000
49+100
49+200
49+300
49+400
49+500
49+600
49+700
49+800
49+900
50+000
50+100
50+200
50+300
50+400
50+500
50+600
50+700
50+800
50+900
51+000
51+100
51+200
51+300
51+400
51+500
51+600
51+700
51+800
51+900
52+000
52+100
52+200
52+300
52+400
52+500
52+600
52+700
52+800
52+900
53+000
53+100
53+200
53+300
53+400
53+500
53+600
53+700
53+800
53+900
54+000
54+100
54+200
54+300
54+400
54+500
54+600
54+700
54+800
54+900
55+000
55+100
55+200
55+300
55+400
55+500
55+600
55+700
55+800
55+900
56+000
56+100
56+200
56+300
56+400
56+500
56+600
56+700
56+800
56+900
57+000
57+100
57+200
57+300
57+400
57+500
57+600
57+700
57+800
57+900
58+000
58+100
58+200
58+300
58+400
58+500
58+600
58+700
58+800
58+900
59+000
59+100
59+200
59+300
59+400
59+500
59+600
59+700
59+800
59+900
60+000
60+100
60+200
60+300
60+400
60+500
60+600
60+700
60+800
60+900
61+000
61+100
61+200
61+300
61+400
61+500
61+600
61+700
61+800
61+900
62+000
62+100
62+200
62+300
62+400
62+500
62+600
62+700
62+800
62+900
63+000
63+100
63+200
63+300
63+400
63+500
63+600
63+700
63+800
63+900
64+000
64+100
64+200
64+300
64+400
64+500
64+600
64+700
64+800
64+900
65+000
65+100
65+200
65+300
65+400
65+500
65+600
65+700
65+800
65+900
66+000
66+100
66+200
66+300
66+400
66+500
66+600
66+700
66+800
66+900
67+000
67+100
67+200
67+300
67+400
67+500
67+600
67+700
67+800
67+900
68+000
68+100
68+200
68+300
68+400
68+500
68+600
68+700
68+800
68+900
69+000
69+100
69+200
69+300
69+400
69+500
69+600
69+700
69+800
69+900
70+000
70+100
70+200
70+300
70+400
70+500
70+600
70+700
70+800
70+900
71+000
71+100
71+200
71+300
71+400
71+500
71+600
71+700
71+800
71+900
72+000
72+100
72+200
72+300
72+400
72+500
72+600
72+700
72+800
72+900
73+000
73+100
73+200
73+300
73+400
73+500
73+600
73+700
73+800
73+900
74+000
74+100
74+200
74+300
74+400
74+500
74+600
74+700
74+800
74+900
75+000
75+100
75+200
75+300
75+400
75+500
75+600
75+700
75+800
75+900
76+000
76+100
76+200
76+300
76+400
76+500
76+600
76+700
76+800
76+900
77+000
77+100
77+200
77+300
77+400
77+500
77+600
77+700
77+800
77+900
78+000
78+100
78+200
78+300
78+400
78+500
78+600
78+700
78+800
78+900
79+000
79+100
79+200
79+300
79+400
79+500
79+600
79+700
79+800
79+900
80+000
80+100
80+200
80+300
80+400
80+500
80+600
80+700
80+800
80+900
81+000
81+100
81+200
81+300
81+400
81+500
81+600
81+700
81+800
81+900
82+000
82+100
82+200
82+300
82+400
82+500
82+600
82+700
82+800
82+900
83+000
83+100
83+200
83+300
83+400
83+500
83+600
83+700
83+800
83+900
84+000
84+100
84+200
84+300
84+400
84+500
84+600
84+700
84+800
84+900
85+000
85+100
85+200
85+300
85+400
85+500
85+600
85+700
85+800
85+900
86+000
86+100
86+200
86+300
86+400
86+500
86+600
86+700
86+800
86+900
87+000
87+100
87+200
87+300
87+400
87+500
87+600
87+700
87+800
87+900
88+000
88+100
88+200
88+300
88+400
88+500
88+600
88+700
88+800
88+900
89+000
89+100
89+200
89+300
89+400
89+500
89+600
89+700
89+800
89+900
90+000
90+100
90+200
90+300
90+400
90+500
90+600
90+700
90+800
90+900
91+000
91+100
91+200
91+300
91+400
91+500
91+600
91+700
91+800
91+900
92+000
92+100
92+200
92+300
92+400
92+500
92+600
92+700
92+800
92+900
93+000
93+100
93+200
93+300
93+400
93+500
93+600
93+700
93+800
93+900
94+000
94+100
94+200
94+300
94+400
94+500
94+600
94+700
94+800
94+900
95+000
95+100
95+200
95+300
95+400
95+500
95+600
95+700
95+800
95+900
96+000
96+100
96+200
96+300
96+400
96+500
96+600
96+700
96+800
96+900
97+000
97+100
97+200
97+300
97+400
97+500
97+600
97+700
97+800
97+900
98+000
98+100
98+200
98+300
98+400
98+500
98+600
98+700
98+800
98+900
99+000
99+100
99+200
99+300
99+400
99+500
99+600
99+700
99+800
99+900
100+000
100+100
100+200
100+300
100+400
100+500
100+600
100+700
100+800
100+900
101+000
101+100
101+200
101+300
101+400
101+500
101+600
101+700
101+800
101+900
102+000
102+100
102+200
102+300
102+400
102+500
102+600
102+700
102+800
102+900
103+000
103+100
103+200
103+300
103+400
103+500
103+600
103+700
103+800
103+900
104+000
104+100
104+200
104+300
104+400
104+500
104+600
104+700
104+800
104+900
105+000
105+100
105+200
105+300
105+400
105+500
105+600
105+700
105+800
105+900
106+000
106+100
106+200
106+300
106+400
106+500
106+600
106+700
106+800
106+900
107+000
107+100
107+200
107+300
107+400
107+500
107+600
107+700
107+800
107+900
108+000
108+100
108+200
108+300
108+400
108+500
108+600
108+700
108+800
108+900
109+000
109+100
109+200
109+300
109+400
109+500
109+600
109+700
109+800
109+900
110+000
110+100
110+200
110+300
110+400
110+500
110+600
110+700
110+800
110+900
111+000
111+100
111+200
111+300
111+400
111+500
111+600
111+700
111+800
111+900
112+000
112+100
112+200
112+300
112+400
112+500
112+600
112+700
112+800
112+900
113+000
113+100
113+200
113+300
113+400
113+500
113+600
113+700
113+800
113+900
114+000
114+100
114+200
114+300
114+400
114+500
114+600
114+700
114+800
114+900
115+000
115+100
115+200
115+300
115+400
115+500
115+600
115+700
115+800
115+900
116+000
116+100
116+200
116+300
116+400
116+500
116+600
116+700
116+800
116+900
117+000
117+100
117+200
117+300
117+400
117+500
117+600
117+700
117+800
117+900
118+000
118+100
118+200
118+300
118+400
118+500
118+600
118+700
118+800
118+900
119+000
119+100
119+200
119+300
119+400
119+500
119+600
119+700
119+800
119+900
120+000
120+100
120+200
120+300
120+400
120+500
120+600
120+700
120+800
120+900
121+000
121+100
121+200
121+300
121+400
121+500
121+600
121+700
121+800
121+900
122+000
122+100
122+200
122+300
122+400
122+500
122+600
122+700
122+800
122+900
123+000
123+100
123+200
123+300
123+400
123+500
123+600
123+700
123+800
123+900
124+000
124+100
124+200
124+300
124+400
124+500
124+600
124+700
124+800
124+900
125+000
125+100
125+200
125+300
125+400
125+500
125+600
125+700
125+800
125+900
126+000
126+100
126+200
126+300
126+400
126+500
126+600
126+700
126+800
126+900
127+000
127+100
127+200
127+300
127+400
127+500
127+600
127+700
127+800
127+900
128+000
128+100
128+200
128+300
128+400
128+500
128+600
128+700
128+800
128+900
129+000
129+100
129+200
129+300
129+400
129+500
129+600
129+700
129+800
129+900
130+000
130+100
130+200
130+300
130+400
130+500
130+600
130+700
130+800
130+900
131+000
131+100
131+200
131+300
131+400
131+500
131+600
131+700
131+800
131+900
132+000
132+100
132+200
132+300
132+400
132+500
132+600
132+700
132+800
132+900
133+000
133+100
133+200
133+300
133+400
133+500
133+600
133+700
133+800
133+900
134+000
134+100
134+200
134+300
134+400
134+500
134+600
134+700
134+800
134+900
135+000
135+100
135+200
135+300
135+400
135+500
135+600
135+700
135+800
135+900
136+000
136+100
136+200
136+300
136+400
136+500
136+600
136+700
136+800
136+900
137+000
137+100
137+200
137+300
137+400
137+500
137+600
137+700
137+800
137+900
138+000
138+100
138+200
138+300
138+400
138+500
138+600
138+700
138+800
138+900
139+000
139+100
139+200
139+300
139+400
139+500
139+600
139+700
139+800
139+900
140+000
140+100
140+200
140+300
140+400
140+500
140+600
140+700
140+800
140+900
141+000
141+100
141+200
141+300
141+400
141+500
141+600
141+700
141+800
141+900
142+000
142+100
142+200
142+300
142+400
142+500
142+600
142+700
142+800
142+900
143+000
143+100
143+200
143+300
143+400
143+500
143+600
143+700
143+800
143+900
144+000
144+100
144+200
144+300
144+400
144+500
144+600
144+700
144+800
144+900
145+000
145+100
145+200
145+300
145+400
145+500
145+600
145+700
145+800
145+900
146+000
146+100
146+200
146+300
146+400
146+500
146+600
146+700
146+800
146+900
147+000
147+100
147+200
147+300
147+400
147+500
147+600
147+700
147+800
147+900
148+000
148+100
148+200
148+300
148+400
148+500
148+600
148+700
148+800
148+900
149+000
149+100
149+200
149+300
149+400
149+500
149+600
149+700
149+800
149+900
150+000
150+100
150+200
150+300
150+400
150+500
150+600
150+700
150+800
150+900
151+000
151+100
151+200
151+300
151+400
151+500
151+600
151+700
151+800
151+900
152+000
152+100
152+200
152+300
152+400
152+500
152+600
152+700
152+800
152+900
153+000
153+100
153+200
153+300
153+400
153+500
153+600
153+700
153+800
153+900
154+000
154+100
154+200
154+300
154+400
154+500
154+600
154+700
154+800
154+900
155+000
155+100
155+200
155+300
155+400
155+500
155+600
155+700
155+800
155+900
156+000
156+100
156+200
156+300
156+400
156+500
156+600
156+700
156+800
156+900
157+000
157+100
157+200
157+300
157+400
157+500
157+600
157+700
157+800
157+900
158+000
158+100
158+200
158+300
158+400
158+500
158+600
158+700
158+800
158+900
159+000
159+100
159+200
159+300
159+400
159+500
159+600
159+700
159+800
159+900
160+000
160+100
160+200
160+300
160+400
160+500
160+600
160+700
160+800
160+900
161+000
161+100
161+200
161+300
161+400
161+500
161+600
161+700
161+800
161+900
162+000
162+100
162+200
162+300
162+400
162+500
162+600
162+700
162+800
162+900
163+000
163+100
163+200
163+300
163+400
163+500
163+600
163+700
163+800
163+900
164+000
164+100
164+200
164+300
164+400
164+500
164+600
164+700
164+800
164+900
165+000
165+100
165+200
165+300
165+400
165+500
165+600
165+700
165+800
165+900
166+000
166+100
166+200
166+300
166+400
166+500
166+600
166+700
166+800
166+900
167+000
167+100
167+200
167+300
167+400
167+500
167+600
167+700
167+800
167+900
168+000
168+100
168+200
168+300
168+400
168+500
168+600
168+700
168+800
168+900
169+000
169+100
169+200
169+300
169+400
169+500
169+600
169+700
169+800
169+900
170+000
170+100
170+200
170+300
170+400
170+500
170+600
170+700
170+800
170+900
171+000
171+100
171+200
171+300
171+400
171+500
171+600
171+700
171+800
171+900
172+000
172+100
172+200
172+300
172+400
172+500
172+600
172+700
172+800
172+900
173+000
173+100
173+200
173+300
173+400
173+500
173+600
173+700
173+800
173+900
174+000
174+100
174+200
174+300
174+400
174+500
174+600
174+700
174+800
174+900
175+000
175+100
175+200
175+300
175+400
175+500
175+600
175+700
175+800
175+900
176+000
176+100
176+200
176+300
176+400
176+500
176+600
176+700
176+800
176+900
177+000
177+100
177+200
177+300
177+400
177+500
177+600
177+700
177+800
177+900
178+000
178+100
178+200
178+300
178+400
178+500
178+600
178+700
178+800
178+900
179+000
179+100
179+200
179+300
179+400
179+500
179+600
179+700
179+800
179+900
180+000
180+100
180+200
180+300
180+400
180+500
180+600
180+700
180+800
180+900
181+000
181+100
181+200
181+300
181+400
181+500
181+600
181+700
181+800
181+900
182+000
182+100
182+200
182+300
182+400
182+500
182+600
182+700
182+800
182+900
183+000
183+100
183+200
183+300
183+400
183+500
183+600
183+700
183+800
183+900
184+000
184+100
184+200
184+300
184+400
184+500
184+600
184+700
184+800
184+900
185+000
185+100
185+200
185+300
185+400
185+500
185+600
185+700
185+800
185+900
186+000
186+100
186+200
186+300
186+400
186+500
186+600
186+700
186+800
186+900
187+000
187+100
187+200
187+300
187+400
187+500
187+600
187+700
187+800
187+900
188+000
188+100
188+200
188+300
188+400
188+500
188+600
188+700
188+800
188+900
189+000
189+100
189+200
189+300
189+400
189+500
189+600
189+700
189+800
189+900
190+000
190+100
190+200
190+300
190+400
190+500
190+600
190+700
190+800
190+900
191+000
191+100
191+200
191+300
191+400
191+500
191+600
191+700
191+800
191+900
192+000
192+100
192+200
192+300
192+400
192+500
192+600
192+700
192+800
192+900
193+000
193+100
193+200
193+300
193+400
193+500
193+600
193+700
193+800
193+900
194+000
194+100
194+200
194+300
194+400
194+500
194+600
194+700
194+800
194+900
195+000
195+100
195+200
195+300
195+400
195+500
195+600
195+700
195+800
195+900
196+000
196+100
196+200
196+300
196+400
196+500
196+600
196+700
196+800
196+900
197+000
197+100
197+200
197+300
197+400
197+500
197+600
197+700
197+800
197+900
198+000
198+100
198+200
198+300
198+400
198+500
198+600
198+700
198+800
198+900
199+000
199+100
199+200
199+300
199+400
199+500
199+600
199+700
199+800
199+900
200+000
200+100
200+200
200+300
200+400
200+500
200+600
200+700
200+800
200+900
201+000
201+100
201+200
201+300
201+400
201+500
201+600
201+700
201+800
201+900
202+000
202+100
202+200
202+300
202+400
202+500
202+600
202+700
202+800
202+900
203+000
203+100
203+200
203+300
203+400
203+500
203+600
203+700
203+800
203+900
204+000
204+100
204+200
204+300
204+400
204+500
204+600
204+700
204+800
204+900
205+000
205+100
205+200
205+300
205+400
205+500
205+600
205+700
205+800
205+900
206+000
206+100
206+200
206+300
206+400
206+500
206+600
206+700
206+800
206+900
207+000
207+100
207+200
207+300
207+400
207+500
207+600
207+700
207+800
207+900
208+000
208+100
208+200
208+300
208+400
208+500
208+600
208+700
208+800
208+900
209+000
209+100
209+200
209+300
209+400
209+500
209+600
209+700
209+800
209+900
210+000
210+100
210+200
210+300
210+400
210+500
210+600
210+700
210+800
210+900
211+000
211+100
211+200
211+300
211+400
211+500
211+600
211+700
211+800
211+900
212+000
212+100
212+200
212+300
212+400
212+500
212+600
212+700
212+800
212+900
213+000
213+100
213+200
213+300
213+400
213+500
213+600
213+700
213+800
213+900
214+000
214+100
214+200
214+300
214+400
214+500
214+600
214+700
214+800
214+900
215+000
215+100
215+200
215+300
215+400
215+500
215+600
215+700
215+800
215+900
216+000
216+100
216+200
216+300
216+400
216+500
216+600
216+700
216+800
216+900
217+000
217+100
217+200
217+300
217+400
217+500
217+600
217+700
217+800
217+900
218+000
218+100
218+200
218+300
218+400
218+500
218+600
218+700
218+800
218+900
219+000
219+100
219+200
219+300
219+400
219+500
219+600
219+700
219+800
219+900
220+000
220+100
220+200
220+300
220+400
220+500
220+600
220+700
220+800
220+900
221+000
221+100
221+200
221+300
221+400
221+500
221+600
221+700
221+800
221+900
222+000
222+100
222+200
222+300
222+400
222+500
222+600
222+700
222+800
222+900
223+000
223+100
223+200
223+300
223+400
223+500
223+600
223+700
223+800
223+900
224+000
224+100
224+200
224+300
224+400
224+500
224+600
224+700
224+800
224+900
225+000
225+100
225+200
225+300
225+400
225+500
225+600
225+700
225+800
225+900
226+000
226+100
226+200
226+300
226+400
226+500
226+600
226+700
226+800
226+900
227+000
227+100
227+200
227+300
227+400
227+500
227+600
227+700
227+800
227+900
228+000
228+100
228+200
228+300
228+400
228+500
228+600
228+700
228+800
228+900
229+000
229+100
229+200
229+300
229+400
229+500
229+600
229+700
229+800
229+900
230+000
230+100
230+200
230+300
230+400
230+500
230+600
230+700
230+800
230+900
231+000
231+100
231+200
231+300
231+400
231+500
231+600
231+700
231+800
231+900
232+000
232+100
232+200
232+300
232+400
232+500
232+600
232+700
232+800
232+900
233+000
233+100
233+200
233+300
233+400
233+500
233+600
233+700
233+800
233+900
234+000
234+100
234+200
234+300
234+400
234+500
234+600
234+700
234+800
234+900
235+000
235+100
235+200
235+300
235+400
235+500
235+600
235+700
235+800
235+900
236+000
236+100
236+200
236+300
236+400
236+500
236+600
236+700
236+800
236+900
237+000
237+100
237+200
237+300
237+400
237+500
237+600
237+700
237+800
237+900
238+000
238+100
238+200
238+300
238+400
238+500
238+600
238+700
238+800
238+900
239+000
239+100
239+200
239+300
239+400
239+500
239+600
239+700
239+800
239+900
240+000
240+100
240+200
240+300
240+400
240+500
240+600
240+700
240+800
240+900
241+000
241+100
241+200
241+300
241+400
241+500
241+600
241+700
241+800
241+900
242+000
242+100
242+200
242+300
242+400
242+500
242+600
242+700
242+800
242+900
243+000
243+100
243+200
243+300
243+400
243+500
243+600
243+700
243+800
243+900
244+000
244+100
244+200
244+300
244+400
244+500
244+600
244+700
244+800
244+900
245+000
245+100
245+200
245+300
245+400
245+500
245+600
245+700
245+800
245+900
246+000
246+100
246+200
246+300
246+400
246+500
246+600
246+700
246+800
246+900
247+000
247+100
247+200
247+300
247+400
247+500
247+600
247+700
247+800
247+900
248+000
248+100
248+200
248+300
248+400
248+500
248+600
248+700
248+800
248+900
249+000
249+100
249+200
249+300
249+400
249+500
249+600
249+700
249+800
249+900
250+000
250+100
250+200
250+300
250+400
250+500
250+600
250+700
250+800
250+900
251+000
251+100
251+200
251+300
251+400
251+500
251+600
251+700
251+800
251+900
252+000
252+100
252+200
252+300
252+400
252+500
252+600
252+700
252+800
252+900
253+000
253+100
253+200
253+300
253+400
253+500
253+600
253+700
253+800
253+900
254+000
254+100
254+200
254+300
254+400
254+500
254+600
254+700
254+800
254+900
255+000
255+100
255+200
255+300
255+400
255+500
255+600
255+700
255+800
255+900
256+000
256+100
256+200
256+300
256+400
256+500
256+600
256+700
256+800
256+900
257+000
257+100
257+200
257+300
257+400
257+500
257+600
257+700
257+800
257+900
258+000
258+100
258+200
258+300
258+400
258+500
258+600
258+700
258+800
258+900
259+000
259+100
259+200
259+300
259+400
259+500
259+600
259+700
259+800
259+900
260+000
260+100
260+200
260+300
260+400
260+500
260+600
260+700
260+800
260+900
261+000
261+100
261+200
261+300
261+400
261+500
261+600
261+700
261+800
261+900
262+000
262+100
262+200
262+300
262+400
262+500
262+600
262+700
262+800
262+900
263+000
263+100
263+200
263+300
263+400
263+500
263+600
263+700
263+800
263+900
264+000
264+100
264+200
264+300
264+400
264+500
264+600
264+700
264+800
264+900
265+000
265+100
265+200
265+300
265+400
265+500
265+600
265+700
265+800
265+900
266+000
266+100
266+200
266+300
266+400
266+500
266+600
266+700
266+800
266+900
267+000
267+100
267+200
267+300
267+400
267+500
267+600
267+700
267+800
267+900
268+000
268+100
268+200
268+300
268+400
268+500
268+600
268+700
268+800
268+900
269+000
269+100
269+200
269+300
269+400
269+500
269+600
269+700
269+800
269+900
270+000
270+100
270+200
270+300
270+400
270+500
270+600
270+700
270+800
270+900
271+000
271+100
271+200
271+300
271+400
271+500
271+600
271+700
271+800
271+900
272+000
272+100
272+200
272+300
272+400
272+500
272+600
272+700
272+800
272+900
273+000
273+100
273+200
273+300
273+400
273+500
273+600
273+700
273+800
273+900
274+000
274+100
274+200
274+300
274+400
274+500
274+600
274+700
274+800
274+900
275+000
275+100
275+200
275+300
275+400
275+500
275+600
275+700
275+800
275+900
276+000
276+100
276+200
276+300
276+400
276+500
276+600
276+700
276+800
276+900
277+000
277+100
277+200
277+300
277+400
277+500
277+600
277+700
277+800
277+900
278+000
278+100
278+200
278+300
278+400
278+500
278+600
278+700
278+800
278+900
279+000
279+100
279+200
279+300
279+400
279+500
279+600
279+700
279+800
279+900
280+000
280+100
280+200
280+300
280+400
280+500
280+600
280+700
280+800
280+900
281+000
281+100
281+200
281+300
281+400
281+500
281+600
281+700
281+800
281+900
282+000
282+100
282+200
282+300
282+400
282+500
282+600
282+700
282+800
282+900
283+000
283+100
283+200
283+300
283+400
283+500
283+600
283+700
283+800
283+900
284+000
284+100
284+200
284+300
284+400
284+500
284+600
284+700
284+800
284+900
285+000
285+100
285+200
285+300
285+400
285+500
285+600
285+700
285+800
285+900
286+000
286+100
286+200
286+300
286+400
286+500
286+600
286+700
286+800
286+900
287+000
287+100
287+200
287+300
287+400
287+500
287+600
287+700
287+800
287+900
288+000
288+100
288+200
288+300
288+400
288+500
288+600
288+700
288+800
288+900
289+000
289+100
289+200
289+300
289+400
289+500
289+600
289+700
289+800
289+900
290+000
290+100
290+200
290+300
290+400
290+500
290+600
290+700
290+800
290+900
291+000
291+100
291+200
291+300
291+400
291+500
291+600
291+700
291+800
291+900
292+000
292+100
292+200
292+300
292+400
292+500
292+600
292+700
292+800
292+900
293+000
293+100
293+200
293+300
293+400
293+500
293+600
293+700
293+800
293+900
294+000
294+100
294+200
294+300
294+400
294+500
294+600
294+700
294+800
294+900
295+000
295+100
295+200
295+300
295+400
295+500
295+600
295+700
295+800
295+900
296+000
296+100
296+200
296+300
296+400
296+500
296+600
296+700
296+800
296+900
297+000
297+100
297+200
297+300
297+400
297+500
297+600
297+700
297+800
297+900
298+000
298+100
298+200
298+300
298+400
298+500
298+600
298+700
298+800
298+900
299+000
299+100
299+200
299+300
299+400
299+500
299+600
299+700
299+800
299+900
300+000
300+100
300+200
300+300
300+400
300+500
300+600
300+700
300+800
300+900
301+000
301+100
301+200
301+300
301+400
301+500
301+600
301+700
301+800
301+900
302+000
302+100
302+200
302+300
302+400
302+500
302+600
302+700
302+800
302+900
303+000
303+100
303+200
303+300
303+400
303+500
303+600
303+700
303+800
303+900
304+000
304+100
304+200
304+300
304+400
304+500
304+600
304+700
304+800
304+900
305+000
305+100
305+200
305+300
305+400
305+500
305+600
305+700
305+800
305+900
306+000
306+100
306+200
306+300
306+400
306+500
306+600
306+700
306+800
306+900
307+000
307+100
307+200
307+300
307+400
307+500
307+600
307+700
307+800
307+900
308+000
308+100
308+200
308+300
308+400
308+500
308+600
308+700
308+800
308+900
309+000
309+100
309+200
309+300
309+400
309+500
309+600
309+700
309+800
309+900
310+000
310+100
310+200
310+300
310+400
310+500
310+600
310+700
310+800
310+900
311+000
311+100
311+200
311+300
311+400
311+500
311+600
311+700
311+800
311+900
312+000
312+100
312+200
312+300
312+400
312+500
312+600
312+700
312+800
312+900
313+000
313+100
313+200
313+300
313+400
313+500
313+600
313+700
313+800
313+900
314+000
314+100
314+200
314+300
314+400
314+500
314+600
314+700
314+800
314+900
315+000
315+100
315+200
315+300
315+400
315+500
315+600
315+700
315+800
315+900
316+000
316+100
316+200
316+300
316+400
316+500
316+600
316+700
316+800
316+900
317+000
317+100
317+200
317+300
317+400
317+500
317+600
317+700
317+800
317+900
318+000
318+100
318+200
318+300
318+400
318+500
318+600
318+700
318+800
318+900
319+000
319+100
319+200
319+300
319+400
319+500
319+600
319+700
319+800
319+900
320+000
320+100
320+200
320+300
320+400
320+500
320+600
320+700
320+800
320+900
321+000
321+100
321+200
321+300
321+400
321+500
321+600
321+700
321+800
321+900
322+000
322+100
322+200
322+300
322+400
322+500
322+600
322+700
322+800
322+900
323+000
323+100
323+200
323+300
323+400
323+500
323+600
323+700
323+800
323+900
324+000
324+100
324+200
324+300
324+400
324+500
324+600
324+700
324+800
324+900
325+000
325+100
325+200
325+300
325+400
325+500
325+600
325+700
325+800
325+900
326+000
326+100
326+200
326+300
326+400
326+500
326+600
326+700
326+800
326+900
327+000
327+100
327+200
327+300
327+400
327+500
327+600
327+700
327+800
327+900
328+000
328+100
328+200
328+300
328+400
328+500
328+600
328+700
328+800
328+900
329+000
329+100
329+200
329+300
329+400
329+500
329+600
329+700
329+800
329+900
330+000
330+100
330+200
330+300
330+400
330+500
330+600
330+700
330+800
330+900
331+000
331+100
331+200
331+300
331+400
331+500
331+600
331+700
331+800
331+900
332+000
332+100
332+200
332+300
332+400
332+500
332+600
332+700
332+800
332+900
333+000
333+100
333+200
333+300
333+400
333+500
333+600
333+700
333+800
333+900
334+000
334+100
334+200
334+300
334+400
334+500
334+600
334+700
334+800
334+900
335+000
335+100
335+200
335+300
335+400
335+500
335+600
335+700
335+800
335+900
336+000
336+100
336+200
336+300
336+400
336+500
336+600
336+700
336+800
336+900
337+000
337+100
337+200
337+300
337+400
337+500
337+600
337+700
337+800
337+900
338+000
338+100
338+200
338+300
338+400
338+500
338+600
338+700
338+800
338+900
339+000
339+100
339+200
339+300
339+400
339+500
339+600
339+700
339+800
339+900
340+000
340+100
340+200
340+300
340+400
340+500
340+600
340+700
340+800
340+900
341+000
341+100
341+200
341+300
341+400
341+500
341+600
341+700
341+800
341+900
342+000
342+100
342+200
342+300
342+400
342+500
342+600
342+700
342+800
342+900
343+000
343+100
343+200
343+300
343+400
343+500
343+600
343+700
343+800
343+900
344+000
344+100
344+200
344+300
344+400
344+500
344+600
344+700
344+800
344+900
345+000
345+100
345+200
345+300
345+400
345+500
345+600
345+700
345+800
345+900
346+000
346+100
346+200
346+300
346+400
346+500
346+600
346+700
346+800
346+900
347+000
347+100
347+200
347+300
347+400
347+500
347+600
347+700
347+800
347+900
348+000
348+100
348+200
348+300
348+400
348+500
348+600
348+700
348+800
348+900
349+000
349+100
349+200
349+300
349+400
349+500
349+600
349+700
349+800
349+900
350+000
350+100
350+200
350+300
350+400
350+500
350+600
350+700
350+800
350+900
351+000
351+100
351+200
351+300
351+400
351+500
351+600
351+700
351+800
351+900
352+000
352+100
352+200
352+300
352+400
352+500
352+600
352+700
352+800
352+900
353+000
353+100
353+200
353+300
353+400
353+500
353+600
353+700
353+800
353+900
354+000
354+100
354+200
354+300
354+400
354+500
354+600
354+700
354+800
354+900
355+000
355+100
355+200
355+300
355+400
355+500
355+600
355+700
355+800
355+900
356+000
356+100
356+200
356+300
356+400
356+500
356+600
356+700
356+800
356+900
357+000
357+100
357+200
357+300
357+400
357+500
357+600
357+700
357+800
357+900
358+000
358+100
358+200
358+300
358+400
358+500
358+600
358+700
358+800
358+900
359+000
359+100
359+200
359+300
359+400
359+500
359+600
359+700
359+800
359+900
360+000
360+100
360+200
360+300
360+400
360+500
360+600
360+700
360+800
360+900
361+000
361+100
361+200
361+300
361+400
361+500
361+600
361+700
361+800
361+900
362+000
362+100
362+200
362+300
362+400
362+500
362+600
362+700
362+800
362+900
363+000
363+100
363+200
363+300
363+400
363+500
363+600
363+700
363+800
363+900
364+000
364+100
364+200
364+300
364+400
364+500
364+600
364+700
364+800
364+900
365+000
365+100
365+200
365+300
365+400
365+500
365+600
365+700
365+800
365+900
366+000
366+100
366+200
366+300
366+400
366+500
366+600
366+700
366+800
366+900
367+000
367+100
367+200
367+300
367+400
367+500
367+600
367+700
367+800
367+900
368+000
368+100
368+200
368+300
368+400
368+500
368+600
368+700
368+800
368+900
369+000
369+100
369+200
369+300
369+400
369+500
369+600
369+700
369+800
369+900
370+000
370+100
370+200
370+300
370+400
370+500
370+600
370+700
370+800
370+900
371+000
371+100
371+200
371+300
371+400
371+500
371+600
371+700
371+800
371+900
372+000
372+100
372+200
372+300
372+400
372+500
372+600
372+700
372+800
372+900
373+000
373+100
373+200
373+300
373+400
373+500
373+600
373+700
373+800
373+900
374+000
374+100
374+200
374+300
374+400
374+500
374+600
374+700
374+800
374+900
375+000
375+100
375+200
375+300
375+400
375+500
375+600
375+700
375+800
375+900
376+000
376+100
376+200
376+300
376+400
376+500
376+600
376+700
376+800
376+900
377+000
377+100
377+200
377+300
377+400
377+500
377+600
377+700
377+800
377+900
378+000
378+100
378+200
378+300
378+400
378+500
378+600
378+700
378+800
378+900
379+000
379+100
379+200
379+300
379+400
379+500
379+600
379+700
379+800
379+900
380+000
380+100
380+200
380+300
380+400
380+500
380+600
380+700
380+800
380+900
381+000
381+100
381+200
381+300
381+400
381+500
381+600
381+700
381+800
381+900
382+000
382+100
382+200
382+300
382+400
382+500
382+600
382+700
382+800
382+900
383+000
383+100
383+200
383+300
383+400
383+500
383+600
383+700
383+800
383+900
384+000
384+100
384+200
384+300
384+400
384+500
384+600
384+700
384+800
384+900
385+000
385+100
385+200
385+300
385+400
385+500
385+600
385+700
385+800
385+900
386+000
386+100
386+200
386+300
386+400
386+500
386+600
386+700
386+800
386+900
387+000
387+100
387+200
387+300
387+400
387+500
387+600
387+700
387+800
387+900
388+000
388+100
388+200
388+300
388+400
388+500
388+600
388+700
388+800
388+900
389+000
389+100
389+200
389+300
389+400
389+500
389+600
389+700
389+800
389+900
390+000
390+100
390+200
390+300
390+400
390+500
390+600
390+700
390+800
390+900
391+000
391+100
391+200
391+300
391+400
391+500
391+600
391+700
391+800
391+900
392+000
392+100
392+200
392+300
392+400
392+500
392+600
392+700
392+800
392+900
393+000
393+100
393+200
393+300
393+400
393+500
393+600
393+700
393+800
393+900
394+000
394+100
394+200
394+300
394+400
394+500



GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA	SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO	Consultora: incosa	Autor del Proyecto: Carmen Olmeda Clemares, Ingeniera Caminos, C y P.	Ingeniero Director del Contrato: Alfredo López de la Fuente	Examinado la ingeniera jefe de la demarcación: Gloria Ramos Palop	Escalas: 1/1.000 (En original UNE A1) 0 10 20 40m	Título de Proyecto: ACTUACIONES A CORTO PLAZO PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVÍA DEL NORDESTE, A-2. TRAMO: ENLACE DE ARTURO SORIA A ENLACE DE SAN FERNANDO-COSLADA	Clave: 19-M-14430	Nº Plano: A7.1.2	Designación: PLANTA GEOLÓGICA ACTUACIÓN 2	Fecha: Mayo 2021 Hoja 6 de 6

APÉNDICE Nº 2

PERFIL GEOLOGICO GEOTECNICO A ESCALA 1:2.000H

1:200V

LITOLOGÍA

CUATERNARIO	Rc	Relleno compactado, asociado a vías de comunicación
	Rv	Relleno vertidos (tierras, escombros, etc.)
	Qv	Suelo aluvial (arenas cuarzo feldespáticas, arcillas y limos arenosos con gravas dispersas)
	Qt	Terraza aluvial (cantos y gravas poligénicos, arenas y limos)
TERCIARIO	T1	Arcillas verdosas y marrones, localmente arenas micáceas, niveles de carbonatos y silex
	T2	Arenas gruesas arcósicas, en ocasiones con cantos. Niveles de arcillas pardas y rojizas

SIMBOLOGÍA

Contacto litológico

NF Nivel freático

PROSPECCIONES

Prospecciones geotécnicas realizadas

C-1 Calicata mecánica / manual

(I) Prospecciones geotécnicas previas (Autovía del Nordeste A-2. Acceso a Madrid. Plataformas reservadas para el transporte público, vías de servicio y actuaciones complementarias. P.K. 5+300 al 24+500. tramo: calle Arturo Soria - Alcalá de Henares)

S-1 (I) Sondeo geotécnico

P-1 (I) Penetración dinámica

C-1 (I) Calicata mecánica

(II) Prospecciones geotécnicas previas (Proyecto de licitación remodelación del enlace de la N-II y la M-40)

S-1 (II) Sondeo geotécnico

(III) Prospecciones geotécnicas previas (Proyecto de construcción conexión aeropuerto- variante de la carretera N-II y vías de servicio sur Barajas)

C-1 (III) Calicata mecánica

(IV) Prospecciones geotécnicas previas (Investigaciones geotécnicas para plataforma reservada a transporte público. Tramo: Torrejón-Barajas)

S-1 (IV) Sondeo geotécnico

(V) Prospecciones geotécnicas previas (Conexión entre la calle de Alcalá y Avda. de Logroñó y vías de servicio entre los P.K. 5+300 y 10+200 en A-2)

S-1 (V) Sondeo geotécnico

P-1 (V) Penetración dinámica

(VI) Prospecciones geotécnicas previas (Proyecto de construcción N-II de Madrid a Francia por Barcelona. Tramo conexión entre la calle de Alcalá y Avda. de Logroño y vías de servicio en la N-II, entre los P.K. 5+300 y 10+200)

P-1 (VI) Penetración dinámica


C-1 (VI) Calicata mecánica

(VII) Prospecciones geotécnicas previas (Proyecto de trazado. Autovía del Nordeste A-2. Remodelación del nudo Eisenhower)

P-1 (VII) Penetración dinámica

C-1 (VII) Calicata mecánica

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA	SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO	Consultora: incosa INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD S.A.U.	Autor del Proyecto: Carmen Olmeda Clemares, Ingeniera Caminos, C Y P.	Ingeniero Director del Contrato: Alfredo López de la Fuente	Examinado la ingeniera jefe de la demarcación: Gloria Ramos Palop	Escalas: S/E En original UNE A1	Título de Proyecto: ACTUACIONES A CORTO PLAZO PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVÍA DEL NORDESTE, A-2. TRAMO: ENLACE DE ARTURO SORIA A ENLACE DE SAN FERNANDO-COSLADA	Clave: 19-M-14430	Nº Plano: A7.2.0	Designación: PERFIL GEOLÓGICO	Fecha: Mayo 2021 Hoja 1 de 1



GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO

Consultora: incosa INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD S.A.U.

Autor del Proyecto: Carmen Olmeda Clemares, Ingeniera Caminos, C Y P.

Ingeniero Director del Contrato: Alfredo López de la Fuente

Examinado la ingeniera jefe de la demarcación: Gloria Ramos Palop

Escalas: EH: 1/1.000, EV: 1/200. En original UNE A1. 0 10 20 40m / 0 2 4 8m

Título de Proyecto: ACTUACIONES A CORTO PLAZO PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PUBLICO EN LA AUTOVÍA DEL NORDESTE, A-2. TRAMO: ENLACE DE ARTURO SORIA A ENLACE DE SAN FERNANDO-COSLADA


Clave: 19-M-14430

Nº Plano: A7.2.1

Designación: PERFIL GEOLÓGICO ACTUACIÓN 1 EJE 26

Fecha: Mayo 2021

Hoja 1 de 2



EJE 26

Vial C/Peonías (sent. Mad.)

EH:1/1000
EV:1/100

650

P.K.		0+700				
COTAS	RASANTE	669.177	669.737	670.297	670.857	670.888
	TERRENO	669.16	669.79	670.34	670.88	670.89
TRAMO						
UNIDAD INFRAYACENTE						
TV/RELLENOS						
DESMONTES	EXCAVABILIDAD					
	REUTILIZACIÓN					
	TALUD					
RELLENOS	TALUD					
	CIMENTACIÓN					
OBSERVACIONES						

Rc y T2										
0.3 - 0.4										

GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO

Consultora: incosa INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD S.A.U.

Autor del Proyecto: Carmen Olmeda Clemares, Ingeniera Caminos, C Y P.

Ingeniero Director del Contrato: Alfredo López de la Fuente

Examinado la ingeniera jefe de la demarcación: Gloria Ramos Palop

Escalas: EH: 1/1.000, EV: 1/200 — En original UNE A1 — 0 10 20 40m / 0 2 4 8m


Título de Proyecto: ACTUACIONES A CORTO PLAZO PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVÍA DEL NORDESTE, A-2. TRAMO: ENLACE DE ARTURO SORIA A ENLACE DE SAN FERNANDO-COSLADA

Clave: 19-M-14430


Nº Plano: A7.2.1

Designación: PERFIL GEOLÓGICO ACTUACIÓN 1 EJE 26

Fecha: Mayo 2021



GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA	SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO	Consultora: incosa INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD S.A.U.	Autor del Proyecto: Carmen Olmeda Clemares, Ingeniera Caminos, C Y P.	Ingeniero Director del Contrato: Alfredo López de la Fuente	Examinado la ingeniera jefe de la demarcación: Gloria Ramos Palop	Escalas: EH: 1/1.000, EV: 1/200, En original UNE A1; 0 10 20 40m / 0 2 4 8m	Título de Proyecto: ACTUACIONES A CORTO PLAZO PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVÍA DEL NORDESTE, A-2. TRAMO: ENLACE DE ARTURO SORIA A ENLACE DE SAN FERNANDO-COSLADA	Clave: 19-M-14430	Nº Plano: A7.2.2	Designación: PERFIL GEOLÓGICO ACTUACIÓN 1 EJE 22	Fecha: Mayo 2021 Hoja 1 de 1



EJE 43

Plataforma Bus

EH:1/1000
EV:1/100

P.K.		0+000	0+100	0+200	0+300	0+400	0+500	0+600	0+700
COTAS	PASANTE	586.97	586.943	586.504	585.989	585.332	584.575	583.814	583.116
	TERRENO		586.94	586.50	586.00	585.34	584.58	583.81	583.14
		582.580	582.207	581.998	581.952	582.069	582.262	582.451	582.607
		582.61	582.22	581.97	581.88	582.04	582.26	582.47	582.59
		582.734	582.858	582.982	583.106	583.230	583.354	583.478	583.608
		582.73	582.86	582.98	583.08	583.25	583.35	583.46	583.61
		583.760	583.935	584.133	584.354	584.592	584.830	585.069	585.307
		583.76	583.96	584.13	584.42	584.56	584.77	585.00	585.22
		585.546	585.784	586.023	586.261				
		585.50	585.78	586.00	586.23				

TRAMO		Rc y Qt	Rc y Qt / Rc y T1
UNIDAD INFRAYACENTE		0.5 - 0.3	
TV/RELLENOS			
DESMONTES	EXCAVABILIDAD		
	REUTILIZACIÓN		
	TALUD		
RELLENOS	TALUD		
	CIMENTACIÓN		
OBSERVACIONES			

GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN MADRID

Consultora: incosa INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD S.A.U.

Autor del Proyecto: Carmen Olmeda Clemares, Ingeniera Caminos, C Y P.

Ingeniero Director del Contrato: Alfredo López de la Fuente

Examinado la ingeniera jefe de la demarcación: Gloria Ramos Palop

Escalas: EH: 1/1.000, EV: 1/200 — En original UNE A1 — 0 10 20 40m / 0 2 4 8m


Título de Proyecto: ACTUACIONES A CORTO PLAZO PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVÍA DEL NORDESTE, A-2. TRAMO:ENLACE DE ARTURO SORIA A ENLACE DE SAN FERNANDO-COSLADA

Clave: 19-M-14430

Nº Plano: A7.2.3

Designación: PERFIL GEOLÓGICO ACTUACIÓN 2 EJE 43

Fecha: Mayo 2021




EJE 43

Plataforma Bus

EH:1/1000
EV:1/100

P.K.		0+700	0+800	0+900	1+000	1+100	1+200	1+300	1+400
COTAS	RASANTE	586.261	586.600	586.738	586.977	587.215	587.454	587.692	587.931
	TERRENO	586.23	586.51	586.69	586.91	587.18	587.40	587.67	587.93
TRAMO						D-1			
UNIDAD INFRAYACENTE		Rc y T1							Rc y T1
TV/RELLENOS		0 - 0.4							
DESMONTES	EXCAVABILIDAD					MEDIOS MECANICOS			
	REUTILIZACIÓN					RELLENOS ANTRÓPICOS: INADECUADO T1: MARGINAL			
	TALUD					3H:2V			
RELLENOS	TALUD								
	CIMENTACIÓN								
OBSERVACIONES									

| | | | | | | | | |



EJE 43

Plataforma Bus

EH:1/1000
EV:1/100

P.K.		1+400		1+500		1+600		1+700		1+800		1+900		2+000		2+100
COTAS	RASANTE	591.095	591.090	591.083	591.082	591.098	591.129	591.177	591.241	591.322	591.413	591.505	591.597	591.689	591.780	591.872
	TERRENO	591.05	591.19	591.08	591.04	591.06	591.12	591.14	591.23	591.32	591.39	591.34	591.54	591.61	591.67	591.76
	RASANTE	591.964	592.056	592.147	592.239	592.331	592.423	592.514	592.606	592.698	592.790	592.885	592.983	593.083	593.183	593.284
	TERRENO	591.84	591.94	592.10	592.16	592.38	592.44	592.51	592.46	592.66	592.84	592.88	592.87	592.97	593.04	593.19
	RASANTE	593.384	593.485	593.586	593.686	593.787	593.888									
	TERRENO	593.34	593.47	593.55	593.65	593.78	593.91									

TRAMO			R-1	
UNIDAD INFRAYACENTE		Rc y T1		Rc y T1
TV/RELLENOS			0.4 - 3	
DESMONTES	EXCAVABILIDAD			
	REUTILIZACIÓN			
	TALUD			
RELLENOS	TALUD		3H:2V	
	CIMENTACIÓN		ESPESOR DE SANEO : 1 - 2.5 m	
OBSERVACIONES			ESTRUCTURA	

GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN MADRID

Consultora: incosa INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD S.A.U.

Autor del Proyecto: Carmen Olmeda Clemares, Ingeniera Caminos, C y P.

Ingeniero Director del Contrato: Alfredo López de la Fuente

Examinado la ingeniera jefe de la demarcación: Gloria Ramos Palop

Escalas: EH: 1/1.000, EV: 1/200 — En original UNE A1 — 0 10 20 40m / 0 2 4 8m


Título de Proyecto: ACTUACIONES A CORTO PLAZO PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVÍA DEL NORDESTE, A-2. TRAMO:ENLACE DE ARTURO SORIA A ENLACE DE SAN FERNANDO-COSLADA

Clave: 19-M-14430

Nº Plano: A7.2.3

Designación: PERFIL GEOLÓGICO ACTUACIÓN 2 EJE 43

Fecha: Mayo 2021




EJE 43

Plataforma Bus

EH:1/1000
EV:1/100

P.K.		2+100	2+200	2+300	2+400	2+500	2+600	2+700	2+800
COTAS	RASANTE	593.888	593.988	594.089	594.189	594.302	594.440	594.602	594.788
	TERRENO	593.91	594.01	594.10	594.19	594.30	594.43	594.55	594.78

| | | |



P.K.		599.494	599.708	599.889	600.087	600.276	600.464	600.655	600.863	601.091	601.340	601.606	601.876	602.146	602.416	602.685	602.865	603.225	603.494	603.764	604.034	604.303	604.573	604.843	605.113	605.382	605.652	605.922	606.191	606.461	606.731	606.877
COTAS	RASANTE	599.42	599.71	599.89	599.97	600.05	600.31	600.52	600.64	601.07	601.32	601.59	601.87	602.15	602.38	602.66	602.93	603.15	603.39	603.76	603.97	604.09	604.54	604.64	605.02	605.10	605.50	605.76	606.00	606.35	606.67	606.80
	TERRENO																															

TRAMO	D-2		R-2		D-3	
UNIDAD INFRAYACENTE	Rc y Qv					Rc y Qv
TV/RELLENOS	1 - 7		1 - 0.5			
DESMONTES EXCAVABILIDAD	MEDIOS MECANICOS				MEDIOS MECANICOS	
DESMONTES REUTILIZACIÓN	RELLENOS ANTRÓPICOS: INADECUADO. T1 v Qv: MARGINAL		RELLENOS ANTRÓPICOS: INADECUADO. T1 v Qv: MARGINAL			
DESMONTES TALUD	3H:2V				3H:2V	
RELLENOS TALUD			3H:2V			
RELLENOS CIMENTACIÓN			ESPESOR DE SANEO : 1 - 2.5 m			
OBSERVACIONES						

GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN MADRID

Consultora: incosa INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD S.A.U.

Autor del Proyecto: Carmen Olmeda Clemares, Ingeniera Caminos, C y P.

Ingeniero Director del Contrato: Alfredo López de la Fuente

Examinado la ingeniera jefe de la demarcación: Gloria Ramos Palop

Escalas: EH: 1/1.000, EV: 1/200 — En original UNE A1 — 0 10 20 40m / 0 2 4 8m


Título de Proyecto: ACTUACIONES A CORTO PLAZO PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVÍA DEL NORDESTE, A-2. TRAMO:ENLACE DE ARTURO SORIA A ENLACE DE SAN FERNANDO-COSLADA

Clave: 19-M-14430


Nº Plano: A7.2.3

Designación: PERFIL GEOLÓGICO ACTUACIÓN 2 EJE 43


Fecha: Mayo 2021



GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA	SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO	Consultora: incosa INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD S.A.U.	Autor del Proyecto: Carmen Olmeda Clemares, Ingeniera Caminos, C Y P.	Ingeniero Director del Contrato: Alfredo López de la Fuente	Examinado la ingeniera jefe de la demarcación: Gloria Ramos Palop	Escalas: EH: 1/1.000, EV: 1/200, En original UNE A1; 0 10 20 40m / 0 2 4 8m	Título de Proyecto: ACTUACIONES A CORTO PLAZO PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVÍA DEL NORDESTE, A-2. TRAMO: ENLACE DE ARTURO SORIA A ENLACE DE SAN FERNANDO-COSLADA	Clave: 19-M-14430	Nº Plano: A7.2.4	Designación: PERFIL GEOLÓGICO ACTUACIÓN 2 EJE 16	Fecha: Mayo 2021 Hoja 1 de 1



GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA	SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO	Consultora: incosa INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD S.A.U.	Autor del Proyecto: Carmen Olmeda Clemares, Ingeniera Caminos, C Y P.	Ingeniero Director del Contrato: Alfredo López de la Fuente	Examinado la ingeniera jefe de la demarcación: Gloria Ramos Palop	Escalas: EH: 1/1.000, EV: 1/200, En original UNE A1; 0 10 20 40m / 0 2 4 8m	Título de Proyecto: ACTUACIONES A CORTO PLAZO PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PUBLICO EN LA AUTOVÍA DEL NORDESTE, A-2. TRAMO: ENLACE DE ARTURO SORIA A ENLACE DE SAN FERNANDO-COSLADA	Clave: 19-M-14430	Nº Plano: A7.2.5	Designación: PERFIL GEOLÓGICO ACTUACIÓN 2 EJE 17	Fecha: Mayo 2021 Hoja 1 de 1



EJE 46

Vial C/Tauro

EH:1/1000
EV:1/100

P.K.		0+000			0+100							0+200				
COTAS	RASANTE	587.528	587.613	588.218	589.348	590.604	591.457	591.890	592.008	592.108	592.208	592.308	592.346	592.231	591.962	591.603	591.425
	TERRENO	587.53	587.44	587.72	587.97	588.25	589.31	590.50	591.34	591.00	586.50	589.00	591.15	591.42	591.71	591.52	591.39

TRAMO	R-3					E	R-4		
UNIDAD INFRAYACENTE	Qv y T1	T1	Rc y T1				Rc y T1		
TV/RELLENOS	0.4	0.4	0.4-3				0.4		
DESMONTES EXCAVABILIDAD									
DESMONTES REUTILIZACIÓN									
DESMONTES TALUD									
RELLENOS TALUD	3H:2V						3H:2V		
RELLENOS CIMENTACIÓN	SANEO ENTRE 0.4 Y 2.5m						SANEO ENTRE 3 Y 0.4m		
OBSERVACIONES									

GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO

Consultora: incosa INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD S.A.U.

Autor del Proyecto: Carmen Olmeda Clemares, Ingeniera Caminos, C Y P.

Ingeniero Director del Contrato: Alfredo López de la Fuente

Examinado la ingeniera jefe de la demarcación: Gloria Ramos Palop

Escalas: EH: 1/1.000, EV: 1/200 — En original UNE A1 — 0 2 4 8m / 0 10 20 40m

Título de Proyecto: ACTUACIONES A CORTO PLAZO PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVÍA DEL NORDESTE, A-2. TRAMO: ENLACE DE ARTURO SORIA A ENLACE DE SAN FERNANDO-COSLADA

Clave: 19-M-14430

Nº Plano: A7.2.6

Designación: PERFIL GEOLÓGICO ACTUACIÓN 2 EJE 46

Fecha: Mayo 2021

APÉNDICE Nº 3

REGISTROS DE LAS CALICATAS

CLIENTE

MINISTERIO DE FOMENTO — SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS — DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS — DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN MADRID

CONSULTOR

incosa — Investigación y Control de Calidad S.A.

REGISTRO DE CALICATA

OBRA: Actuaciones a Corto Plazo para la Mejora de la Accesibilidad del Transporte Público en la Autovía del Nordeste A-2.
Tramo: Enlace de Arturo Soria – Enlace de San Fernando / Coslada.


CALICATA: C 1

LOCALIZACIÓN: Ver Foto Aérea.

FECHA DE REALIZACIÓN: 15 / 11 / 2.017

SUPERVISOR: Alberto Estévez Pascual.

MAQUINARIA: Excavadora sobre orugas Volvo BL 71B 4x4 Turbo.



DESCRIPCIÓN:

0.00 – 0.50 m: *Relleno antrópico.*

Mezcla de trozos de ladrillo, cascotes y fragmentos de loza, con arena y cantos rodados.

En coronación, aparece una pequeña capa de tierra vegetal, de poco espesor.

0.50 – 2.00 m: *Terreno natural. Depósitos de llanura de inundación (Qt).*

Arena de grano fino de color gris. Muestra pequeños nodulillos centimétricos en su interior. Presencia de cantos sub redondeados dispersos, que se vuelven más abundantes con la profundidad. Material de media densidad (rompe en terrones).

Material permeable.

2.00 – 2.40 m: *Depósitos de terraza aluvial del río Jarama (Qt).*

Grava clasto-soportada de naturaleza silícea, de color pardo. Material de elevada densidad. Matriz arenosa. Material Permeable. Clastos dispuestos en tongadas pseudo – horizontales.

NIVEL FREÁTICO: No se corta. Al tacto, el material se aprecia seco.


CARACTERÍSTICAS DE LA EXCAVACIÓN: Calicata estable. No existen desmoronamiento de las paredes, ni chineos. La retroexcavadora, no puede profundizar más.

MUESTRA GEOTÉCNICA: Dos muestras en saco (M 1 y M 2), tomadas a 1.50 y 2.20 m de profundidad.

	CLASIFICACIÓN		GRANULOMETRÍA			LÍMITES			HUMEDAD	DENSIDAD
	PG – 3	USCS	% QUE PASA			LL	LP	IP	%	Gr / cm^3
			10 mm	2 mm	Nº 200					
M – 1										
M – 2	Tolerable	SM	63.30	56.30	16.10	NP	NP	NP	3.90	

	ENSAYOS QUÍMICOS			PROCTOR		CBR	HINCH. CBR	HINCH. LIBRE (%)	COLAPSO
	Yeso	S.S.	M.O.	Dm	Hop	100 %	100 %		
M – 1									
M – 2	0.10	0.27	0.15	2.146	6.60	84.80	0.30	0.00	0.00

ENSAYOS DE LABORATORIO



LOCALIZACIÓN

X: 453.890
Y: 4.477.738
Z: 581



PERFIL DE LA EXCAVACIÓN



EMPLAZAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN



MATERIAL EXTRAIDO


CLIENTE

MINISTERIO DE FOMENTO — SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS — DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS — DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN MADRID

CONSULTOR

incosa — Investigación y Control de Calidad S.A.

REGISTRO DE CALICATA



OBRA: Actuaciones a Corto Plazo para la Mejora de la Accesibilidad del Transporte Público en la Autovía del Nordeste A-2.
Tramo: Enlace de Arturo Soria – Enlace de San Fernando / Coslada.

CALICATA: C 2

LOCALIZACIÓN: Ver Foto Aérea.

FECHA DE REALIZACIÓN: 15 / 11 / 2.017

SUPERVISOR: Alberto Estévez Pascual.

MAQUINARIA: Excavadora sobre orugas Volvo BL 71B 4x4 Turbo.

DESCRIPCIÓN:

0.00 – 0.80 m: *Terreno natural. Depósitos de terraza aluvial del Jarama (Qt).*

Grava clasto-soportada de na turaleza silícea de color pardo. Clastos de tamaño decimétrico a c entimétrico. Material muy denso. Matriz arenosa. Permeable. Clastos dispuestos en tongadas pseudo – horizontales.

0.80 – 1.20 m: *Depósitos Terciarios (T1).*

Limo arenoso de color marrón oscuro. Material de el evada consistencia (rompe en t errones planares que cuesta partir con la mano). Presencia de cantos milimétricos silíceos en su interior.

1.20 – 2.80 m: *Depósitos Terciarios (T1).*

Arena con indicios de limo (se moldea ligeramente con la mano). Color pardo oscuro. Material de media / alta densidad (firme a denso). Presencia de cantos silíceos dispersos.

NIVEL FREÁTICO: No se corta. Al tacto, el material se aprecia seco hasta 1.20 m de profundidad. Sin embargo, entre 1.20 – 2.80 m de profundidad, el terreno se presenta húmedo al tacto.

CARACTERÍSTICAS DE LA EXCAVACIÓN: Investigación estable. No se aprecian desmoronamientos de las paredes.

MUESTRA GEOTÉCNICA: Un a muestra en saco (M 1), tomada a 1.00 m de profundidad.

	CLASIFICACIÓN		GRANULOMETRÍA			LÍMITES			HUMEDAD	DENSIDAD
	PG – 3	USCS	% QUE PASA			LL	LP	IP	%	Gr / cm^3
			10 mm	2 mm	Nº 200					
M – 1	Marginal	SC	100	98.40	41.90	30.9	14.7	16.2	9.90	
M – 2										

	ENSAYOS QUÍMICOS			PROCTOR		CBR	HINCH. CBR	HINCH. LIBRE	COLAPSO
	Yeso	S.S.	M.O.	Dm	Hop	100 %	100 %		
M – 1	0.08	0.37	1.02	1.886	9.40	1.30	5.50	3.47	0.21
M – 2									

ENSAYOS DE LABORATORIO



LOCALIZACIÓN

X: 453.219
Y: 4.477.766
Z: 586



EMPLAZAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN



PERFIL DE LA EXCAVACIÓN



MATERIAL EXTRAIDO

CLIENTE

MINISTERIO DE FOMENTO — SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS — DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS — DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN MADRID

CONSULTOR

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

REGISTRO DE CALICATA

OBRA: Actuaciones a Corto Plazo para la Mejora de la Accesibilidad del Transporte Público en la Autovía del Nordeste A-2.
Tramo: Enlace de Arturo Soria – Enlace de San Fernando / Coslada.


CALICATA: C 3

LOCALIZACIÓN: Ver Foto Aérea.

FECHA DE REALIZACIÓN: 15 / 11 / 2.017

SUPERVISOR: Alberto Estévez Pascual.

MAQUINARIA: Excavadora sobre orugas Volvo BL 71B 4x4 Turbo.



DESCRIPCIÓN:

0.00 – 0.40 m: *Relleno antrópico*.

Mezcla de fragmentos de hormigón y cascotes de diversa índole, con arena de grano fino.

En coronación, aparece una pequeña capa de tierra vegetal, de poco espesor.

0.40 – 2.40 m: *Terreno natural. Depósitos Terciarios (T1).*

Limo arenoso de color marrón oscuro. Presencia de clastos centimétricos a milimétricos en su interior. A techo, muestra cierta plasticidad, aunque con la profundidad ésta desaparece, rompiendo cada vez en terrones más grandes.

Indicios de arena, que se vuelven más evidentes con la profundidad, tornando la tonalidad a marrón claro.

2.40 – 2.90 m: *Depósitos Terciarios (T1)*

Arena con indicios de limo, de color marrón claro. Material de media densidad (firme). Permeable. Estructura homogénea.

NIVEL FREÁTICO: No se corta. El terreno muestra ligera humedad al tacto, aunque se vuelve seco con la profundidad.


CARACTERÍSTICAS DE LA EXCAVACIÓN: Calicata estable, presenta un pequeño desmoronamiento superficial en un lateral de la investigación.

MUESTRA GEOTÉCNICA: Muestra en saco (M 1), tomada a 2.00 m de profundidad.

	CLASIFICACIÓN		GRANULOMETRÍA			LÍMITES			HUMEDAD	DENSIDAD
	PG – 3	USCS	% QUE PASA			LL	LP	IP	%	Gr / cm^3
			10 mm	2 mm	Nº 200					
M – 1										
M – 2										

	ENSAYOS QUÍMICOS			PROCTOR		CBR	HINCH. CBR	HINCH. LIBRE	COLAPSO
	Yeso	S.S.	M.O.	Dm	Hop	100 %	100 %		
M – 1									
M – 2									

ENSAYOS DE LABORATORIO



LOCALIZACIÓN

X: 452.774
Y: 4.477.828
Z: 591



EMPLAZAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN



PERFIL DE LA EXCAVACIÓN



MATERIAL EXTRAIDO

CLIENTE

MINISTERIO DE FOMENTO — SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS — DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS — DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN MADRID

CONSULTOR

incosa — Investigación y Control de Calidad S.A.

REGISTRO DE CALICATA

OBRA: Actuaciones a Corto Plazo para la Mejora de la Accesibilidad del Transporte Público en la Autovía del Nordeste A-2.
Tramo: Enlace de Arturo Soria – Enlace de San Fernando / Coslada.


CALICATA: C 4

LOCALIZACIÓN: Ver Foto Aérea.

FECHA DE REALIZACIÓN: 15 / 11 / 2.017

SUPERVISOR: Alberto Estévez Pascual.

MAQUINARIA: Excavadora sobre orugas Volvo BL 71B 4x4 Turbo.



DESCRIPCIÓN:

0.00 – 0.40 m: *Cubierta vegetal.*

Limo arenoso con presencia de enraizamientos de escasa entidad.

0.40 – 2.80 m: *Terreno natural. Depósitos Terciarios (T1).*

Limo arenoso de color marrón claro, con presencia de cantos y nódulos en su interior. También se aprecia restos de materia orgánica, sobre todo en el tercio superior de la investigación.

El material rompe en terrones que cuesta disgregar con la mano. La consistencia aumenta con la profundidad de forma gradual.

NIVEL FREÁTICO: No se corta. Al tacto, el material se aprecia seco.

CARACTERÍSTICAS DE LA EXCAVACIÓN: Calicata estable. No se aprecia desmoronamiento de las pareces.


La retroexcavadora, no puede profundizar más.

MUESTRA GEOTÉCNICA: Una muestra en saco (M 1), tomada a 2.50 m de profundidad.

	CLASIFICACIÓN		GRANULOMETRÍA			LÍMITES			HUMEDAD	DENSIDAD
	PG – 3	USCS	% QUE PASA			LL	LP	IP	%	Gr / cm^3
			10 mm	2 mm	Nº 200					
M – 1	Tolerable	SC	98.8	90.3	36.0	29.3	16.4	12.9	10.4	
M – 2										

	ENSAYOS QUÍMICOS			PROCTOR		CBR	HINCH. CBR	HINCH. LIBRE	COLAPSO
	Yeso	S.S.	M.O.	Dm	Hop	100 %	100 %		
M – 1	0.14	0.45	0.59	2.054	7.50	3.7	3.8	0.53	0.00
M – 2									

ENSAYOS DE LABORATORIO



LOCALIZACIÓN

X: 452.227
Y: 4.477.861
Z: 590



PERFIL DE LA EXCAVACIÓN



EMPLAZAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN



MATERIAL EXTRAIDO


CLIENTE

MINISTERIO DE FOMENTO — SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS — DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS — DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN MADRID

CONSULTOR

incosa — Investigación y Control de Calidad S.A.

REGISTRO DE CALICATA



OBRA: Actuaciones a Corto Plazo para la Mejora de la Accesibilidad del Transporte Público en la Autovía del Nordeste A-2.
Tramo: Enlace de Arturo Soria – Enlace de San Fernando / Coslada.

CALICATA: C 5

LOCALIZACIÓN: Ver Foto Aérea.

FECHA DE REALIZACIÓN: 15 / 11 / 2.017

SUPERVISOR: Alberto Estévez Pascual.

MAQUINARIA: Investigación realizada de forma manual.

DESCRIPCIÓN:

0.00 – 0.10 m: *Relleno antrópico*.

Arena de origen fluvial, mezclada con plásticos y restos de ladrillos.

0.10 – 0.30 m: *Tierra vegetal.*

Arena de grano fino, marrón. Presencia de enraizamientos de escasa entidad.

0.30 – 1.00 m: Relleno compactado.

Arena de grano medio, de color marrón claro, con presencia de humedad al tacto.

Aunque la investigación presenta poca profundidad (se trata de una calicata manual), el material aumenta su densidad con la profundidad.

NIVEL FREÁTICO: No se corta. Al tacto, el material se aprecia ligeramente húmedo.

CARACTERÍSTICAS DE LA EXCAVACIÓN: Calicata estable. No existen desmoronamiento de las paredes, ni chineos.

Al tratarse de una investigación realizada de forma manual, no se ha profundizado más.

MUESTRA GEOTÉCNICA: Una muestra en saco (M 1), tomadas a 0.80 m de profundidad.

	CLASIFICACIÓN		GRANULOMETRÍA			LÍMITES			HUMEDAD	DENSIDAD
	PG – 3	USCS	% QUE PASA			LL	LP	IP	%	Gr / cm^3
			10 mm	2 mm	Nº 200					
M – 1	Tolerable	SM	98.50	83.30	25.10	NP	NP	NP	6.70	
M – 2										

	ENSAYOS QUÍMICOS			PROCTOR		CBR	HINCH. CBR	HINCH. LIBRE	COLAPSO
	Yeso	S.S.	M.O.	Dm	Hop	100 %	100 %		
M – 1	0.09	0.20	0.41	2.005	4.60	27.50	0.10	0.11	0.00
M – 2									

ENSAYOS DE LABORATORIO



LOCALIZACIÓN

X: 451.167
Y: 4.477.900
Z: 600



PERFIL DE LA EXCAVACIÓN



EMPLAZAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN



MATERIAL EXTRAIDO

CLIENTE

MINISTERIO DE FOMENTO — SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS — DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS — DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN MADRID

CONSULTOR

incosa — Investigación y Control de Calidad S.A.

REGISTRO DE CALICATA

OBRA: Actuaciones a Corto Plazo para la Mejora de la Accesibilidad del Transporte Público en la Autovía del Nordeste A-2.
Tramo: Enlace de Arturo Soria – Enlace de San Fernando / Coslada.


CALICATA: C 6

LOCALIZACIÓN: Ver Foto Aérea.

FECHA DE REALIZACIÓN: 15 / 11 / 2.017

SUPERVISOR: Alberto Estévez Pascual.

MAQUINARIA: Excavadora sobre orugas Volvo BL 71B 4x4 Turbo.



DESCRIPCIÓN:

0.00 – 0.30 m: *Cubierta vegetal.*

Limo arenoso con presencia de enraizamientos de cierta entidad, de los pinos adyacentes a la investigación.

0.30 – 1.00 m: *Terreno natural. Depósitos Terciarios (T2).*

Arena de grano medio a grueso de naturaleza arcósica. Indicios de limo.

Tonalidad marrón claro.

Material de baja / media densidad.

Estructura homogénea.

NIVEL FREÁTICO: No se corta. Al tacto, el material se aprecia seco.

CARACTERÍSTICAS DE LA EXCAVACIÓN: Calicata estable. No existen desmoronamiento de las paredes, ni chineos.

La peligrosidad del emplazamiento (junto a una salida de la Autovía A-2, ya que la calicata no pudo realizarse en el parque, puesto que discurre un gaseoducto por él), desaconseja profundizar en exceso la investigación, por lo que ésta se da por concluida una vez alcanzado el terreno natural y tomada la muestra en saco.

MUESTRA GEOTÉCNICA: Una muestra en saco (M 1), tomada a 0.90 m de profundidad.

	CLASIFICACIÓN		GRANULOMETRÍA			LÍMITES			HUMEDAD	DENSIDAD
	PG – 3	USCS	% QUE PASA			LL	LP	IP	%	Gr / cm^3
			10 mm	2 mm	Nº 200					
M – 1	Tolerable	SC	100	97.60	47.50	35.7	18.5	17.2	11.50	
M – 2										

	ENSAYOS QUÍMICOS			PROCTOR		CBR	HINCH. CBR	HINCH. LIBRE	COLAPSO
	Yeso	S.S.	M.O.	Dm	Hop	100 %	100 %		
M – 1	0.06	0.37	0.62	1.953	10.60	2.10	6.10	2.68	0.53
M – 2									

ENSAYOS DE LABORATORIO



LOCALIZACIÓN

X: 477.321
Y: 4.477.950
Z: 669



PERFIL DE LA EXCAVACIÓN



EMPLAZAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN



MATERIAL EXTRAIDO

APÉNDICE Nº 4

REGISTROS DE POSPECCIONES DE CAMPAÑAS PREVIAS

APÉNDICE Nº 4.1.

SONDEOS

APÉNDICE Nº 4.1.1.

SONDEOS CAMPAÑA (I) AUTOVÍA DEL NORDESTE A-2. ACCESO A MADRID. PLATAFORMAS RESERVADAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO, VÍAS DE SERVICIO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS. P.K. 5,3 AL 24,5. TRAMO: CALLE ARTURO SORIA – ALCALÁ DE HENARES.

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:
ACCESO A MADRID. PLATAFORMAS RESERVADAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
AUTOVÍA DEL NORDESTE, A-2 P.K. 5,3 AL P.K. 24.5.
TRAMO: CALLE ARTURO SORIA-ALCALÁ DE HENARES

Sondeo: SE-81B

SE-81B

FICHA DE SITUACIÓN DE SONDEO



Emplazamiento del sondeo

P.K: 11+740
COORDENADAS:
X UTM: 451280,334
Y UTM: 4478086,135
Z UTM: 600,50

MAQUINARIA: Sonda TECOINSA TP-50 sobre camión.
SUPERVISOR: Celia Tapia (Geóloga)
FECHA DE INICIO: 06/08/2008
FECHA FINAL: 07/08/2008



Plano de situación

Sondeo finalizado

GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE FOMENTO

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:
"AUTOVÍA DEL NORDESTE A-2. ACCESO A MADRID. PLATAFORMAS RESERVADAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO, VÍAS DE SERVICIO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS. P.K. 5,3 AL P.K. 24,5. TRAMO: CALLE ARTURO SORIA - ALCALÁ DE HENARES".

Supervisor: Celia Tapia (Geóloga)
Sondista: Manuel Rubio
Empresa: SCI
Máquina: TP-50 Camión

P.K.: 11+740
X UTM: 451304,355
Y UTM: 4478089,200
Z UTM: 600,50

ASISTENCIA TÉCNICA: prointec

Sondeo: SE-81B
Nº hoja: 1 de 2
Fecha de inicio: 06-08-2008
Fecha final: 07-08-2008

SE-81B

Profundidad (m) | Equipo | Revestimiento | Nivel Freático (m) | Perfil estratigráfico | Descripción Litológica | Recuperación (%) | Nº fracturas | R.Q.D. (%) | Grado meteorización | SPT Cota/Golpeos N30 | TP/MI Cota/Golpeos

Ø86 WB — HQ

De 0,00 m a 5,60 m: Relleno Antrópico

-De 0,00 a 1,20m: Arenas finas limosas anaranjadas de plasticidad nula.

-De 1,20m a 2,00m: Arenas, cantos cuarciticos angulosos y restos de materia orgánica (madera y troncos de árbol).

-De 2,00 a 4,90m: Arenas medias gruesas de color blanquecina con cantos cuarciticos angulosos de Ø 2-3cm.

-De 4,90m a 5,60m: Arenas finas limosas anaranjadas.

De 5,60 m a 7,10 m: Deposito Aluvial

-De 5,60m a 6,80m: Arenas medias de color marrón oscuro, con abundante materia orgánica.

-De 6,80 a 7,10m: Gravas cuarcíticas de Ø 5-7cm, con marga blanquecina.

De 7,10 m a 18,00 m: Facies de Transición - Peñuelas

Arcillas gris-vedosas, muy plásticas, expansivas y duras (presencia de grietas de desecación).

SPT (2,50-3,10m) 6-8-9-11

MI (5,00-5,60m) 5-2-2-3

MI (7,50-7,75 m) 32-R

Ensayos de laboratorio

Granulometría 2.0	0.4	0.08	Límites Atterberg LL	LP	IP	Humedad (%)	Densidad t/m³	Edómetro Cc	Cs	Materia orgánica	Triaxial C (kp/cm²)	Ø (°)	RCS % deformación	qu (kp/cm²)	Corte directo C (kp/cm²)	Ø (°)	$CO_3^=$ (%)	$SO_3^=$ (%)	Ph	casagrande	PG-3
61,7	21,2	8,9	N.P.	N.P.	N.P.															SM	A
99,1	82,5	73,1	59,8	50,2	9,6															MH	M

MI: Muestra inalterada
LF: Ensayo lefranc
MA: Muestra alterada
LG: Ensayo Lugeon
PR: Ensayo presiométrico
SPT: Penetrómetro estándar
TP: Testigo parafinado
SH: Shelby
TH2O: Muestra de agua
MR: Muestra Ripio
PB: Penetrómetro de Bolsillo
CB: Compresión simple con bandas

EQUIPO Ø Diámetro de perforación
W: Corona de widia
D: Corona de diamante
B: Batería simple
T: Bateria doble

Otros

GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE FOMENTO

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:
"AUTOVÍA DEL NORDESTE A-2. ACCESO A MADRID. PLATAFORMAS RESERVADAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO, VÍAS DE SERVICIO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS. P.K. 5,3 AL P.K. 24,5. TRAMO: CALLE ARTURO SORIA - ALCALÁ DE HENARES".

Supervisor: Celia Tapia (Geóloga)
Sondista: Manuel Rubio
Empresa: SCI
Máquina: TP-50 Camión

P.K.: 11+740
X UTM: 451304,355
Y UTM: 4478089,200
Z UTM: 600,50

ASISTENCIA TÉCNICA: prointec

Sondeo: SE-81B
Nº hoja: 2 de 2
Fecha de inicio: 06-08-2008
Fecha final: 07-08-2008

SE-81B

Profundidad (m) | Equipo | Revestimiento | Nivel Freático (m) | Perfil estratigráfico | Descripción Litológica | Recuperación (%) | Nº fracturas | R.Q.D. (%) | Grado meteorización | SPT Cota/Golpeos N30 | TP/MI Cota/Golpeos

Ø86 WB | HQ

SPT (10,00-10,60m) 19-19-30-48

SPT (13,00-13,40m) 22-34-R

SPT (16,00-16,60m) 20-26-34-48

Fin del sondeo: 18,00 m

Ensayos de laboratorio

Granulometría 2.0	0.4	0.08	Límites Atterberg LL	LP	IP	Humedad (%)	Densidad t/m³	Edómetro Cc	Cs	Materia orgánica	Triaxial C (kp/cm²)	Ø (°)	RCS % deformación	qu (kp/cm²)	Corte directo C (kp/cm²)	Ø (°)	$CO_3^=$ (%)	$SO_3^=$ (%)	Ph	casagrande	PG-3
93,8	81,9	77,1	71,7	42,9	28,8															MH	M
96,1	74,4	52,8	61,1	47,7	13,4															MH	M
98,2	50,6	31,1	69	53,5	15,5															SC	M

MI: Muestra inalterada
LF: Ensayo lefranc
MA: Muestra alterada
LG: Ensayo Lugeon
PR: Ensayo presiométrico
SPT: Penetrómetro estándar
TP: Testigo parafinado
SH: Shelby
TH2O: Muestra de agua
MR: Muestra Ripio
PB: Penetrómetro de Bolsillo
CB: Compresión simple con bandas

EQUIPO Ø Diámetro de perforación
W: Corona de widia
D: Corona de diamante
B: Batería simple
T: Batería doble

Otros

MINISTERIO DE FOMENTO
SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS Y PLANIFICACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE FERROCARRILES

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:
ACCESO A MADRID. PLATAFORMAS RESERVADAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
AUTOVÍA DEL NORDESTE, A-2 P.K. 5,3 AL P.K. 24.5.
TRAMO: CALLE ARTURO SORIA-ALCALÁ DE HENARES

PROINTEC

Sondeo: SE-81b
Hoja: 1 de 2

SE-81b

FOTOGRAFÍAS DE SONDEOS



Caja 1. De 0,00 a 3,40 m.



Caja 2. De 3,40 a 6,80 m.



Caja 3. De 6,80 a 9,80 m.



Caja 4. De 9,80 a 13,40 m.

MINISTERIO DE FOMENTO

SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS Y PLANIFICACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE FERROCARRILES

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:
ACCESO A MADRID. PLATAFORMAS RESERVADAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
AUTOVÍA DEL NORDESTE, A-2 P.K. 5,3 AL P.K. 24.5.
TRAMO: CALLE ARTURO SORIA-ALCALÁ DE HENARES

PROINTEC

Sondeo: SE-81b
Hoja: 2 de 2

SE-81b

FOTOGRAFÍAS DE SONDEOS



Caja 5. De 13,40 a 16,80 m.



Caja 6. De 16,80 a 18,00 m.

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:
ACCESO A MADRID. PLATAFORMAS RESERVADAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
AUTOVÍA DEL NORDESTE, A-2 P.K. 5,3 AL P.K. 24.5.
TRAMO: CALLE ARTURO SORIA-ALCALÁ DE HENARES

Sondeo: SE-50

SE-50

FICHA DE SITUACIÓN DE SONDEO




Emplazamiento del sondeo

P.K: 14+440
COORDENADAS:
X UTM: 453993,012
Y UTM: 4477884,393
Z UTM: 582,00

MAQUINARIA: Sonda TECOINSA TP-50 sobre camión.
SUPERVISOR: Margarita Díaz
FECHA DE INICIO: 14/07/2008
FECHA FINAL: 15/07/2008



Sondeo finalizado



Plano de situación

GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE FOMENTO

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:
"AUTOVÍA DEL NORDESTE A-2. ACCESO A MADRID. PLATAFORMAS RESERVADAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO, VÍAS DE SERVICIO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS. P.K. 5,3 AL P.K. 24,5. TRAMO: CALLE ARTURO SORIA - ALCALÁ DE HENARES".

Supervisor: Margarita Díaz (Geóloga)
Sondista: Jesús de la Cruz
Empresa: SCI
Máquina: TP-50 oruga

P.K.: 14+440
X UTM: 453993,012
Y UTM: 4477884,393
Z UTM: 582,00

ASISTENCIA TÉCNICA: prointec

Sondeo: SE-50
Nº hoja: 1 de 2
Fecha de inicio: 14-07-2008
Fecha final: 15-07-2008

SE-50

Profundidad (m) | Equipo | Revestimiento | Nivel Freático (m) | Perfil estratigráfico | Descripción Litológica | Recuperación (%) | Nº fracturas | R.Q.D. (%) | Grado meteorización | SPT Cota/Golpeos N30 | TP/MI Cota/Golpeos

De 0,00 m a 1,60 m: Relleno antrópico.
-Relleno antrópico. Limo arenoso con bastante grava y fragmento de ladrillo seco media-denso. Color marrón.

De 1,60 m a 3,40 m: Terraza media del Jarama.
-Arena gruesa con algo de limo media-denso. Color marrón. Seco.

De 3,40 m a 10,00 m: Facies de transición. Peñuelas.
-Arcilla con indicios de limo. Color gris verdoso. Firme. Seco.

Nivel freático estabilizado 4,40 m.

Equipo: Ø 86 WB, HQ

SPT (2,50-3,10m) 3-2-4-1

SPT (7,50-8,10m) 4-5-7-10

MI (5,00-5,60m) 9-18-26-36

Ensayos de laboratorio

Granulometría 2.0	0.4	0.08	Límites Atterberg LL	LP	IP	Humedad (%)	Densidad t/m³	Edómetro Cc	Cs	Materia orgánica	Triaxial C (kp/cm²)	Ø (°)	RCS % deformación	qu (kp/cm²)	Corte directo C (kp/cm²)	Ø (°)	CO_3^- (%)	SO_3^- (%)	Ph	casagrande	PG-3
97,9	97,1	96,3	76,9	42,4	34,5	30,3	1,88						0	2,74						MH	M

MI: Muestra inalterada
LF: Ensayo lefranc
MA: Muestra alterada
LG: Ensayo Lugeon
PR: Ensayo presiométrico
SPT: Penetrómetro estándar
TP: Testigo parafinado
SH: Shelby
TH2O: Muestra de agua
MR: Muestra Ripio
PB: Penetrómetro de Bolsillo
CB: Compresión simple con bandas

EQUIPO Ø Diámetro de perforación
W: Corona de widia
D: Corona de diamante
B: Batería simple
T: Batería doble

Otros

GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE FOMENTO

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:
"AUTOVÍA DEL NORDESTE A-2. ACCESO A MADRID. PLATAFORMAS RESERVADAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO, VÍAS DE SERVICIO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS. P.K. 5,3 AL P.K. 24,5. TRAMO: CALLE ARTURO SORIA - ALCALÁ DE HENARES".

Supervisor: Margarita Díaz (Geóloga)
Sondista: Jesús de la Cruz
Empresa: SCI
Máquina: TP-50 oruga

P.K.: 14+440
X UTM: 453993,012
Y UTM: 4477884,393
Z UTM: 582,00

ASISTENCIA TÉCNICA: prointec

Sondeo: SE-50
Nº hoja: 2 de 2
Fecha de inicio: 14-07-2008
Fecha final: 15-07-2008

SE-50

Profundidad (m)	Equipo	Revestimiento	Nivel Freático (m)	Perfil estratigráfico	Descripción Litológica
10.0					**De 10,00 m a 16,50 m: Sustrato mioceno yesífero.**
11.0					-Arcillas negruzcas con yesos en intercalaciones de espesor. Firme. Húmedo. Presenta plasticidad.
12.0					
13.0		Ø 86 WB			
14.0					
15.0		HQ			
16.0					
17.0					Fin de sondeo 16,50 m
18.0					Nivel freático estabilizado 4,40 m.
19.0					
20.0					

Recuperación (%) — 20 40 60 80
Nº fracturas
R.Q.D. (%) — 20 40 60 80
Grado meteorización

SPT Cota/Golpeos N30	TP/MI Cota/Golpeos
	MI (10,00-10,60m) 12-19-26-30
SPT (12,50-13,10m) 3-4-8-9	
	TP (13,10-13,40 m)
	MI (15,00-15,05m)
	R

Ensayos de laboratorio

Granulometría 2.0	0.4	0.08	Límites Atterberg LL	LP	IP	Humedad (%)	Densidad t/m³	Edómetro Cc	Cs	Materia orgánica	Triaxial C (kp/cm²)	Ø (°)	RCS % deformación	qu (kp/cm²)	Corte directo C (kp/cm²)	Ø (°)	$CO_3^=$ (%)	$SO_3^=$ (%)	Ph	casagrande	PG-3
						36,8	1,76	0,32	0,06												
88,4	86,5	84,1	70,4	35,2	35,2	29,6	1,83													MH	M

MI: Muestra inalterada
LF: Ensayo lefranc
MA: Muestra alterada
LG: Ensayo Lugeon
PR: Ensayo presiométrico
SPT: Penetrómetro estándar
TP: Testigo parafinado
SH: Shelby
TH2O: Muestra de agua
MR: Muestra Ripio
PB: Penetrómetro de Bolsillo
CB: Compresión simple con bandas

EQUIPO Ø Diámetro de perforación
W: Corona de widia B: Batería simple
D: Corona de diamante T: Bateria doble

Otros

MINISTERIO DE FOMENTO

SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS Y PLANIFICACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE FERROCARRILES

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:
ACCESO A MADRID. PLATAFORMAS RESERVADAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
AUTOVÍA DEL NORDESTE, A-2 P.K. 5,3 AL P.K. 24.5.
TRAMO: CALLE ARTURO SORIA-ALCALÁ DE HENARES

PROINTEC

Sondeo: SE-50
Hoja: 1 de 2

SE-50

FOTOGRAFÍAS DE SONDEOS



Caja 1. De 0,00 a 3,40 m.



Caja 2. De 3,40 a 6,40 m.



Caja 3. De 6,40 a 9,70 m.



Caja 4. De 9,70 a 12,50 m.

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:
ACCESO A MADRID. PLATAFORMAS RESERVADAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
AUTOVÍA DEL NORDESTE, A-2 P.K. 5,3 AL P.K. 24.5.
TRAMO: CALLE ARTURO SORIA-ALCALÁ DE HENARES

PROINTEC

Sondeo: SE-50
Hoja: 2 de 2

SE-50

FOTOGRAFÍAS DE SONDEOS



Caja 5. De 12,50 a 15,90 m.



Caja 6. De 15,90 a 16,50 m.

MINISTERIO DE FOMENTO

SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS Y PLANIFICACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE FERROCARRILES

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:
ACCESO A MADRID. PLATAFORMAS RESERVADAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
AUTOVÍA DEL NORDESTE, A-2 P.K. 5,3 AL P.K. 24.5.
TRAMO: CALLE ARTURO SORIA-ALCALÁ DE HENARES

PROINTEC

Sondeo: SE-39

SE-39


FICHA DE SITUACIÓN DE SONDEO




Emplazamiento del sondeo

P.K: 8+240
COORDENADAS:
X UTM: 447808,329
Y UTM: 4478104,169
Z UTM: 652,75

MAQUINARIA: Sonda TECOINSA TP-50 sobre camión.
SUPERVISOR: Celia Tapia
FECHA DE INICIO: 02/07/2008
FECHA FINAL: 02/07/2008



Sondeo finalizado



Plano de situación

GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE FOMENTO

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:
"AUTOVÍA DEL NORDESTE A-2. ACCESO A MADRID. PLATAFORMAS RESERVADAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO, VÍAS DE SERVICIO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS. P.K. 5,3 AL P.K. 24,5. TRAMO: CALLE ARTURO SORIA - ALCALÁ DE HENARES".

Supervisor: Celia Tapia (Geóloga)
Sondista: Manuel Rubio
Empresa: SCI
Máquina: TP-50 camión

P.K.: 8+240
X UTM: 447808,329
Y UTM: 4478104,169
Z UTM: 652,75

ASISTENCIA TÉCNICA: prointec

Sondeo: SE-39
Nº hoja: 1 de 3
Fecha de inicio: 02-07-2008
Fecha final: 02-07-2008

SE-39

Profundidad (m) | Equipo | Revestimiento | Nivel Freático (m) | Perfil estratigráfico

De 0,00 m a 0,90 m: Relleno antropico
Arena limosa con algún canto de ladrillo.

De 0,90m a 20,40 m: Facies Madrid.

- De 0,90m a 2,60m: Arena media-gruesa con algo de arcilla de color marrón oscuro, medianamente denso.

- De 2,60m a 3,40m: Arcilla-limosa de tonalidad blanquecina, plasticidad media.

- De 3,40m a 18,00m: Arena media-gruesa con limos de color marrón-ocre-anaranjado de plasticidad muy baja con un nivel intercalado con algo de arcilla y plasticidad media entre 4,60m y 5,27m y entre 12,50m y 13,10m.

Se observan pequeños niveles de arena media de color ocre claro sin plasticidad en las siguientes profundidades:

- De 7,80m a 8,10m.
- De 9,80m a 11,80m.
- De 13,10m a 14,90m.

Ø86VVB — HQ

Recuperación (%) | Nº fracturas | R.Q.D. (%) | Grado meteorización

SPT Cota/Golpeos N30	TP/MI Cota/Golpeos
SPT (2,00-2,60m) 5-7-10-11	
	MI (5,00-5,27m) 32-R
SPT (7,50-7,80m) 24-R	

Ensayos de laboratorio

Granulometría 2.0	0.4	0.08	Límites Atterberg LL	LP	IP	Humedad (%)	Densidad t/m³	Edómetro Cc	Cs	Materia orgánica	Triaxial C (kp/cm²)	Ø (°)	RCS % deformación	qu (kp/cm²)	Corte directo C (kp/cm²)	Ø (°)	CO_3^{2-} (%)	SO_3^{2-} (%)	Ph	casagrande	PG-3
97,7	67,7	48,5	32	21,2	10,8	14,8	2,11						4,29	0,82	0,21	20,3				SC	T

MI: Muestra inalterada
LF: Ensayo lefranc
MA: Muestra alterada
LG: Ensayo Lugeon
PR: Ensayo presiométrico
SPT: Penetrómetro estándar
TP: Testigo parafinado
SH: Shelby
TH2O: Muestra de agua
MR: Muestra Ripio
PB: Penetrómetro de Bolsillo
CB: Compresión simple con bandas

EQUIPO Ø Diámetro de perforación
W: Corona de widia B: Batería simple
D: Corona de diamante T: Batería doble

Otros

GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE FOMENTO

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:
"AUTOVÍA DEL NORDESTE A-2. ACCESO A MADRID. PLATAFORMAS RESERVADAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO, VÍAS DE SERVICIO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS. P.K. 5,3 AL P.K. 24,5. TRAMO: CALLE ARTURO SORIA - ALCALÁ DE HENARES".

Supervisor: Celia Tapia (Geóloga)
Sondista: Manuel Rubio
Empresa: SCI
Máquina: TP-50 camión

P.K.: 8+240
X UTM: 447808,329
Y UTM: 4478104,169
Z UTM: 652,75

ASISTENCIA TÉCNICA: prointec

Sondeo: SE-39
Nº hoja: 2 de 3
Fecha de inicio: 02-07-2008
Fecha final: 02-07-2008

SE-39

Nivel freático estabilizado: 11,50 m

- De 18,00m a 19,00m: Arcilla-limosa de plasticidad media.
- De 19,00m a 20,40m: Arena media con limos y algo de arcilla de plasticidad muy baja.

Equipo: Ø86VB, HQ

Profundidad (m)	SPT Cota/Golpeos N30	TP/MI Cota/Golpeos	Granulometría 2.0	0.4	0.08	Límites Atterberg LL	LP	IP	Humedad (%)	Densidad t/m³	Edómetro Cc	Cs	Materia orgánica	Triaxial C (kp/cm²)	Ø (°)	RCS % deformación	qu (kp/cm²)	Corte directo C (kp/cm²)	Ø (°)	CO_3 (%)	SO_3 (%)	Ph	casagrande	PG-3
10.0	SPT (10,00-10,43m) 30-41-R		84,5	33,9	11,1	N.P.	N.P.	N.P.					0,17										SM	T
11.0																								
12.0																								
13.0	SPT (12,50-12,80m) 23-R																							
14.0																								
15.0		TP (14,90-15,20 m)	96,9	80,4	63,6	38,2	23	15,2															CL	T
16.0																								
17.0																								
18.0		TP (17,50-17,80 m)	96,9	84,5	51,6	32,3	24,3	8	13	2,15						8,16	2,77	0,02	20,9				ML	T
19.0																								
20.0																								

MI: Muestra inalterada — LF: Ensayo lefranc — MA: Muestra alterada
LG: Ensayo Lugeon — PR: Ensayo presiométrico — SPT: Penetrómetro estándar
TP: Testigo parafinado — SH: Shelby — TH2O: Muestra de agua
MR: Muestra Ripio — PB: Penetrómetro de Bolsillo — CB: Compresión simple con bandas

EQUIPO Ø Diámetro de perforación
W: Corona de widia — B: Batería simple
D: Corona de diamante — T: Batería doble

Otros

GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE FOMENTO

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:
"AUTOVÍA DEL NORDESTE A-2. ACCESO A MADRID. PLATAFORMAS RESERVADAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO, VÍAS DE SERVICIO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS. P.K. 5,3 AL P.K. 24,5. TRAMO: CALLE ARTURO SORIA - ALCALÁ DE HENARES".

Supervisor: Celia Tapia (Geóloga)
Sondista: Manuel Rubio
Empresa: SCI
Máquina: TP-50 camión

P.K.: 8+240
X UTM: 447808,329
Y UTM: 4478104,169
Z UTM: 652,75

ASISTENCIA TÉCNICA: prointec

Sondeo: SE-39
Nº hoja: 3 de 3
Fecha de inicio: 02-07-2008
Fecha final: 02-07-2008

SE-39

Profundidad (m) | Equipo | Revestimiento | Nivel Freático (m) | Perfil estratigráfico | Descripción Litológica | Recuperación (%) | Nº fracturas | R.Q.D. (%) | Grado meteorización | SPT Cota/Golpeos N30 | TP/MI Cota/Golpeos

Fin de sondeo : 20,40 m
Nivel de agua al finalizar el sondeo: 9,00m
Nivel freático estabilizado: 11,50m

SPT (20,00-20,40m) 23-40-R

Ensayos de laboratorio

Granulometría			Límites Atterberg			Humedad (%)	Densidad t/m³	Edómetro		Materia orgánica	Triaxial		RCS		Corte directo		CO_3 (%)	SO_3 (%)	Ph	casagrande	PG-3
2.0	0.4	0.08	LL	LP	IP			Cc	Cs		C (kp/cm²)	Ø (°)	% deformación	qu (kp/cm²)	C (kp/cm²)	Ø (°)					

MI: Muestra inalterada
LF: Ensayo lefranc
MA: Muestra alterada
LG: Ensayo Lugeon
PR: Ensayo presiométrico
SPT: Penetrómetro estándar
TP: Testigo parafinado
SH: Shelby
TH2O: Muestra de agua
MR: Muestra Riplo
PB: Penetrómetro de Bolsillo
CB: Compresión simple con bandas

EQUIPO Ø Diámetro de perforación
W: Corona de widia B: Batería simple
D: Corona de diamante T: Bateria doble

Otros

MINISTERIO DE FOMENTO

SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS Y PLANIFICACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE FERROCARRILES

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:
ACCESO A MADRID. PLATAFORMAS RESERVADAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
AUTOVÍA DEL NORDESTE, A-2 P.K. 5,3 AL P.K. 24.5.
TRAMO: CALLE ARTURO SORIA-ALCALÁ DE HENARES

PROINTEC

Sondeo: SE-39
Hoja: 1 de 2

SE-39

FOTOGRAFÍAS DE SONDEOS



Caja 1. De 0,00 a 4,00 m.



Caja 2. De 4,00 a 6,80 m.



Caja 3. De 6,80 a 9,80 m.



Caja 4. De 9,80 a 13,10 m.

FOTOGRAFÍAS DE SONDEOS



Caja 5. De 13,10 a 16,10 m.



Caja 6. De 16,10 a 19,10 m.




Caja 7. De 19,10 a 20,40 m.

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:
ACCESO A MADRID. PLATAFORMAS RESERVADAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
AUTOVÍA DEL NORDESTE, A-2 P.K. 5,3 AL P.K. 24.5.
TRAMO: CALLE ARTURO SORIA-ALCALÁ DE HENARES

Sondeo: SE-38

SE-38

FICHA DE SITUACIÓN DE SONDEO



Emplazamiento del sondeo

P.K: 7+920
COORDENADAS:
X UTM: 447487,988
Y UTM: 4478019,802
Z UTM: 669,65

MAQUINARIA: Sonda TECOINSA TP-50 sobre camión.
SUPERVISOR: Margarita Díaz
FECHA DE INICIO: 01/07/2008
FECHA FINAL: 01/07/2008



Sondeo finalizado



Plano de situación

GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE FOMENTO

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:
"AUTOVÍA DEL NORDESTE A-2. ACCESO A MADRID. PLATAFORMAS RESERVADAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO, VÍAS DE SERVICIO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS. P.K. 5,3 AL P.K. 24,5. TRAMO: CALLE ARTURO SORIA - ALCALÁ DE HENARES".

Supervisor: Margarita Díaz (Geóloga)
Sondista: Manuel Rubio
Empresa: SCI
Máquina: TP-50 Camión

P.K.: 7+920
X UTM: 447487,988
Y UTM: 4478019,802
Z UTM: 669,65

ASISTENCIA TÉCNICA: prointec

Sondeo: SE-38
Nº hoja: 1 de 2
Fecha de inicio: 01-07-2008
Fecha final: 01-07-2008

SE-38

Equipo: Ø86VB / HQ

De 0,00 m a 20,00 m: Facies Madrid.

-De 0,00 m a 3,00 m: Arena con limo de color marrón claro densidad baja. Seco.

-De 3,00 m a 15,30 m: Arena limosa con arcilla de color marrón claro. Medianamente denso y seco hasta 9,00 m a partir de 9,00 m: húmeda.

Profundidad (m)	SPT Cota/Golpeos N30	TP/MI Cota/Golpeos	Granulometría 2.0	Granulometría 0.4	Granulometría 0.08	Límites Atterberg LL	Límites Atterberg LP	Límites Atterberg IP	Humedad (%)	Densidad t/m³	Edómetro Cc	Edómetro Cs	Materia orgánica	Triaxial C (kp/cm²)	Triaxial Ø (°)	RCS % deformación	RCS qu (kp/cm²)	Corte directo C (kp/cm²)	Corte directo Ø (°)	CO_3^- (%)	SO_3^- (%)	Ph	casagrande	PG-3
2,00-2,60	SPT (2,00-2,60m) 7-6-5-9		95,1	67,5	33,0	N.P.	N.P.	N.P.															SM	T
5,00-5,60	SPT (5,00-5,60m) 17-22-19-26		96,4	59,8	46,8	29,4	21,1	8,3					0,2										SC	T
7,50-8,10	SPT (7,50-8,10m) 20-28-35-41																							

MI: Muestra inalterada
LF: Ensayo lefranc
MA: Muestra alterada
LG: Ensayo Lugeon
PR: Ensayo presiométrico
SPT: Penetrómetro estándar
TP: Testigo parafinado
SH: Shelby
TH2O: Muestra de agua
MR: Muestra Riplo
PB: Penetrómetro de Bolsillo
CB: Compresión simple con bandas

EQUIPO Ø Diámetro de perforación
W: Corona de widia B: Batería simple
D: Corona de diamante T: Bateria doble

Otros

GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE FOMENTO

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:
"AUTOVÍA DEL NORDESTE A-2. ACCESO A MADRID. PLATAFORMAS RESERVADAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO, VÍAS DE SERVICIO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS. P.K. 5,3 AL P.K. 24,5. TRAMO: CALLE ARTURO SORIA - ALCALÁ DE HENARES".

Supervisor: Margarita Díaz (Geóloga)
Sondista: Manuel Rubio
Empresa: SCI
Máquina: TP-50 Camión

P.K.: 7+920
X UTM: 447487,988
Y UTM: 4478019,802
Z UTM: 669,65

ASISTENCIA TÉCNICA: prointec

Sondeo: SE-38
Nº hoja: 2 de 2
Fecha de inicio: 01-07-2008
Fecha final: 01-07-2008

SE-38

Equipo: Ø86VB / HQ

Nivel freático estabilizado 10,70 m.

-De 15,30 m a 17,00 m:
Arcilla con indicios de arena y limo color marrón y firme.

-De 17,00 m a 18,80 m:
Arena con algo de arcilla y limo. Medianamente denso de color ocre.

-De 18,80 m a 20,00 m:
Arcilla con indicios de arena y limo de color marrón. Firme

Fin de sondeo: 20,00m
Nivel freático estabilizado: 10,70m

Profundidad (m)	SPT Cota/Golpeos N30	TP/MI Cota/Golpeos	Granulometría 2.0	Granulometría 0.4	Granulometría 0.08	Límites Atterberg LL	Límites Atterberg LP	Límites Atterberg IP	Humedad (%)	Densidad t/m³	Edómetro Cc	Edómetro Cs	Materia orgánica	Triaxial C (kp/cm²)	Triaxial Ø (°)	RCS % deformación	RCS qu (kp/cm²)	Corte directo C (kp/cm²)	Corte directo Ø (°)	CO_3^{2-} (%)	SO_3^{2-} (%)	Ph	casagrande	PG-3
10.0	SPT (10,00-10,60m) 10-20-28-31		96,7	80,0	55,5	27,3	19,2	8,1															CL	T
15.0		TP (15,30-15,90m)	99,7	96,9	93,4	43,4	26,4	17	18,2	2,07						6,64	5,7						ML	M
20.0	SPT (12,50-13,10m) 19-22-39-41																							
	SPT (17,50-18,10m) 18-20-26-34																							
		TP (19,50-20,00 m)	100	94,9	79,7	66,1	41,6	24,5	20,3	1,95								0	25,7				MH	M

MI: Muestra inalterada
LF: Ensayo lefranc
MA: Muestra alterada
LG: Ensayo Lugeon
PR: Ensayo presiométrico
SPT: Penetrómetro estándar
TP: Testigo parafinado
SH: Shelby
TH2O: Muestra de agua
MR: Muestra Ripio
PB: Penetrómetro de Bolsillo
CB: Compresión simple con bandas

EQUIPO Ø Diámetro de perforación
W: Corona de widia B: Batería simple
D: Corona de diamante T: Batería doble

Otros

MINISTERIO DE FOMENTO

SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS Y PLANIFICACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE FERROCARRILES

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:
ACCESO A MADRID. PLATAFORMAS RESERVADAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
AUTOVÍA DEL NORDESTE, A-2 P.K. 5,3 AL P.K. 24.5.
TRAMO: CALLE ARTURO SORIA-ALCALÁ DE HENARES

PROINTEC

Sondeo: SE-38
Hoja: 1 de 2

SE-38

FOTOGRAFÍAS DE SONDEOS



Caja 1. De 0,00 a 3,50 m.



Caja 2. De 3,50 a 6,90 m.



Caja 3. De 6,90 a 10,70 m.



Caja 4. De 10,70 a 14,10 m.

MINISTERIO DE FOMENTO

SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS Y PLANIFICACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE FERROCARRILES

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:
ACCESO A MADRID. PLATAFORMAS RESERVADAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
AUTOVÍA DEL NORDESTE, A-2 P.K. 5,3 AL P.K. 24.5.
TRAMO: CALLE ARTURO SORIA-ALCALÁ DE HENARES

PROINTEC

Sondeo: SE-38
Hoja: 2 de 2

SE-38

FOTOGRAFÍAS DE SONDEOS



Caja 5. De 14,10 a 17,10 m.



Caja 6. De 17,10 a 20,00 m.

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:
ACCESO A MADRID. PLATAFORMAS RESERVADAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
AUTOVÍA DEL NORDESTE, A-2 P.K. 5,3 AL P.K. 24.5.
TRAMO: CALLE ARTURO SORIA-ALCALÁ DE HENARES

Sondeo: SE-37

SE-37

FICHA DE SITUACIÓN DE SONDEO




Emplazamiento del sondeo

P.K: 7+745
COORDENADAS:
X UTM: 447319,431
Y UTM: 4478024,167
Z UTM: 670,30

MAQUINARIA: Camión- Sonda JERR 2100
SUPERVISOR: Celia Tapia
FECHA DE INICIO: 23/07/2008
FECHA FINAL: 23/07/2008



Sondeo finalizado



Plano de situación

GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE FOMENTO

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:
"AUTOVÍA DEL NORDESTE A-2. ACCESO A MADRID. PLATAFORMAS RESERVADAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO, VÍAS DE SERVICIO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS. P.K. 5,3 AL P.K. 24,5. TRAMO: CALLE ARTURO SORIA - ALCALÁ DE HENARES".

Supervisor: Celia Tapia (Geóloga)
Sondista: Pedro Domínguez
Empresa: Sondeos del Sur
Máquina: JERR 2100 camión

P.K.: 7+745
X UTM: 447319,431
Y UTM: 4478024,167
Z UTM: 670,30

ASISTENCIA TÉCNICA: prointec

Sondeo: SE-37
Nº hoja: 1 de 3
Fecha de inicio: 23-07-2008
Fecha final: 23-07-2008

SE-37

Profundidad (m) | Equipo | Revestimiento | Nivel Freático (m) | Perfil estratigráfico | Descripción Litológica | Recuperación (%) | Nº fracturas | R.Q.D. (%) | Grado meteorización | SPT Cota/Golpeos N30 | TP/MI Cota/Golpeos

De 0,00 m a 1,90 m: Relleno antrópico
-Arenas limosas y cantos de ladrillería muy sueltos.

De 1,90 m a 6,40 m: Sustrato miocéno facies Madrid
-De 1,90 m a 6,40 m: Arena media-gruesa con algo de arcilla de de plasticidad baja y medianamente denso.

-De 6,40 m a 7,20 m: Arena media de color ocre anaranjado sin plasticidad

-De 7,20 m a 8,60 m: Limo algo arcilloso de plasticidad baja.

-De 8,60 m a 11,20 m: Limo arcilloso de plasticidad baja-media.

Ø86VB
HQ

SPT (2,50-3,10m) 8-11-10-11
SPT (8,00-8,60m) 12-17-25-30

MI (5,00-5,60m) 12-17-18-18
MB (6,50-6,70m)
TP (9,90-10,20m)

Ensayos de laboratorio

Granulometría 2.0	0.4	0.08	Límites Atterberg LL	LP	IP	Humedad (%)	Densidad t/m³	Edómetro Cc	Cs	Materia orgánica	Triaxial C (kp/cm²)	Ø (°)	RCS % deformación	qu (kp/cm²)	Corte directo C (kp/cm²)	Ø (°)	$CO_3^=$ (%)	$SO_3^=$ (%)	Ph	casagrande	PG-3
										1,1											
93	64,9	41,5	27,4	15,6	11,8	8,8	2,07								0,72	21,5				SC	T
91,3	59,6	26,3	N.P.	N.P.	N.P.															SM	T
99,9	89	65	31,8	19,8	12													0,06		CL	T
98,3	81,8	51	27	19,4	7,6	9,7	2,17						6,60	4,37						CL	T

MI: Muestra inalterada
LF: Ensayo lefranc
MA: Muestra alterada
LG: Ensayo Lugeon
PR: Ensayo presiométrico
SPT: Penetrómetro estándar
TP: Testigo parafinado
SH: Shelby
TH2O: Muestra de agua
MR: Muestra Ripio
PB: Penetrómetro de Bolsillo
CB: Compresión simple con bandas

EQUIPO Ø Diámetro de perforación
W: Corona de widia B: Batería simple
D: Corona de diamante T: Batería doble

Otros

GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE FOMENTO

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:
"AUTOVÍA DEL NORDESTE A-2. ACCESO A MADRID. PLATAFORMAS RESERVADAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO, VÍAS DE SERVICIO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS. P.K. 5,3 AL P.K. 24,5. TRAMO: CALLE ARTURO SORIA - ALCALÁ DE HENARES".

Supervisor: Celia Tapia (Geóloga)
Sondista: Pedro Domínguez
Empresa: Sondeos del Sur
Máquina: JERR 2100 camión

P.K.: 7+745
X UTM: 447319,431
Y UTM: 4478024,167
Z UTM: 670,30

ASISTENCIA TÉCNICA: prointec

Sondeo: SE-37
Nº hoja: 2 de 3
Fecha de inicio: 23-07-2008
Fecha final: 23-07-2008

SE-37

Profundidad (m) | Equipo | Revestimiento | Nivel Freático (m) | Perfil estratigráfico | Descripción Litológica | Recuperación (%) | Nº fracturas | R.Q.D. (%) | Grado meteorización | SPT | TP/MI

Ø86WB | HQ

Nivel freático estabilizado: 10,10 m

-De 11,20 m a 12,25 m: Arena media de color ocre-anaranjado sin plasticidad.

-De 12,25 m a 13,25 m: Arena fina-limosa con algo de arcilla, plasticidad baja.

-De 13,25 m a 20,30 m: Limo-arcilloso de plasticidad baja-media y dura. Se observan intercalaciones de niveles de arena media de ocre-anaranjado sin plasticidad:
-De 16,20 m a 17,00 m.
-De 18,50 m a 18,80 m.

SPT Cota/Golpeos N30	TP/MI Cota/Golpeos
	TP (9,90-10,20m)
	MB (12,30-12,50m)
SPT (13,50-14,10m) 17-25-27-30	
	MI (15,00-15,55m) 17-26-47-R
	TP (17,70-18,00 m)

Ensayos de laboratorio

Granulometría 2.0	0.4	0.08	Límites Atterberg LL	LP	IP	Humedad (%)	Densidad t/m³	Edómetro Cc	Cs	Materia orgánica	Triaxial C (kp/cm²)	Ø (°)	RCS % deformación	qu (kp/cm²)	Corte directo C (kp/cm²)	Ø (°)	CO_3^- (%)	$SO_3^=$ (%)	Ph	casagrande	PG-3
97,6	86	71,4	34,6	22,1	12,5													0,00		CL	T
95,3	75,5	53,3	30	18,8	11,2															CL	T
97,2	80,1	46,2	28,8	20	8,8	14	2,11								0,74	37,7				SC	T
						25,5	1,92						4,7	9,01							

MI: Muestra inalterada | LG: Ensayo Lugeon | TP: Testigo parafinado | MR: Muestra Ripio
LF: Ensayo lefranc | PR: Ensayo presiométrico | SH: Shelby | PB: Penetrómetro de Bolsillo
MA: Muestra alterada | SPT: Penetrómetro estándar | TH2O: Muestra de agua | CB: Compresión simple con bandas

EQUIPO Ø Diámetro de perforación
W: Corona de widia B: Batería simple
D: Corona de diamante T: Bateria doble

Otros

GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE FOMENTO

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:
"AUTOVÍA DEL NORDESTE A-2. ACCESO A MADRID. PLATAFORMAS RESERVADAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO, VÍAS DE SERVICIO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS. P.K. 5,3 AL P.K. 24,5. TRAMO: CALLE ARTURO SORIA - ALCALÁ DE HENARES".

Supervisor: Celia Tapia (Geóloga)
Sondista: Pedro Domínguez
Empresa: Sondeos del Sur
Máquina: JERR 2100 camión

P.K.: 7+745
X UTM: 447319,431
Y UTM: 4478024,167
Z UTM: 670,30

ASISTENCIA TÉCNICA: prointec

Sondeo: SE-37
Nº hoja: 3 de 3
Fecha de inicio: 23-07-2008
Fecha final: 23-07-2008

SE-37

Profundidad (m) | Equipo | Revestimiento | Nivel Freático (m) | Perfil estratigráfico | Descripción Litológica | Recuperación (%) | Nº fracturas | R.Q.D. (%) | Grado meteorización | SPT Cota/Golpeos N30 | TP/MI Cota/Golpeos

Ensayos de laboratorio: Granulometría (2.0, 0.4, 0.08) | Límites Atterberg (LL, LP, IP) | Humedad (%) | Densidad t/m³ | Edómetro (Cc, Cs) | Materia orgánica | Triaxial (C (kp/cm²), Ø (º)) | RCS (% deformación, qu (kp/cm²)) | Corte directo (C (kp/cm²), Ø (º)) | CO_3 (%) | SO_3 (%) | Ph | casagrande | PG-3

20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0

Fin del sondeo: 20,30 m
Nivel de agua al finalizar el sondeo: 9,60 m
Nivel freático estabilizado: 10,10m

MI: Muestra inalterada
LF: Ensayo lefranc
MA: Muestra alterada
LG: Ensayo Lugeon
PR: Ensayo presiométrico
SPT: Penetrómetro estándar
TP: Testigo parafinado
SH: Shelby
TH2O: Muestra de agua
MR: Muestra Ripio
PB: Penetrómetro de Bolsillo
CB: Compresión simple con bandas

EQUIPO Ø Diámetro de perforación
W: Corona de widia B: Batería simple
D: Corona de diamante T: Batería doble

Otros

MINISTERIO DE FOMENTO

SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS Y PLANIFICACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE FERROCARRILES

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:
ACCESO A MADRID. PLATAFORMAS RESERVADAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
AUTOVÍA DEL NORDESTE, A-2 P.K. 5,3 AL P.K. 24.5.
TRAMO: CALLE ARTURO SORIA-ALCALÁ DE HENARES

PROINTEC

Sondeo: SE-37
Hoja: 1 de 2

SE-37

FOTOGRAFÍAS DE SONDEOS



Caja 1. De 0,00 a 4,10 m.



Caja 2. De 4,10 a 7,40 m.



Caja 3. De 7,40 a 10,80 m.



Caja 4. De 10,80 a 14,10 m.

MINISTERIO DE FOMENTO

SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS Y PLANIFICACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE FERROCARRILES

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:
ACCESO A MADRID. PLATAFORMAS RESERVADAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
AUTOVÍA DEL NORDESTE, A-2 P.K. 5,3 AL P.K. 24.5.
TRAMO: CALLE ARTURO SORIA-ALCALÁ DE HENARES

PROINTEC

Sondeo: SE-37
Hoja: 2 de 2

SE-37

FOTOGRAFÍAS DE SONDEOS



Caja 5. De 14,10 a 17,30 m.



Caja 6. De 17,30 a 20,30 m.

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:
ACCESO A MADRID. PLATAFORMAS RESERVADAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
AUTOVÍA DEL NORDESTE, A-2 P.K. 5,3 AL P.K. 24.5.
TRAMO: CALLE ARTURO SORIA-ALCALÁ DE HENARES

Sondeo: SE-25

SE-25

FICHA DE SITUACIÓN DE SONDEO




Emplazamiento del sondeo

P.K: 12+700
COORDENADAS:
X UTM: 452268,790
Y UTM: 4478066,778
Z UTM: 590,40

MAQUINARIA: Sonda TECOINSA TP-50 sobre camión.
SUPERVISOR: Celia Tapia
FECHA DE INICIO: 09/07/2008
FECHA FINAL: 09/07/2008



Sondeo finalizado



Plano de situación

GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE FOMENTO

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:
"AUTOVÍA DEL NORDESTE A-2. ACCESO A MADRID. PLATAFORMAS RESERVADAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO, VÍAS DE SERVICIO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS. P.K. 5,3 AL P.K. 24,5. TRAMO: CALLE ARTURO SORIA - ALCALÁ DE HENARES".

Supervisor: Celia Tapia (Geóloga)
Sondista: Manuel Rubio
Empresa: SCI
Máquina: TP-50 camión

P.K.: 12+700
X UTM: 452268,790
Y UTM: 4478066,778
Z UTM: 590,40

ASISTENCIA TÉCNICA: prointec

Sondeo: SE-25
Nº hoja: 1 de 3
Fecha de inicio: 09-07-2008
Fecha final: 09-07-2008

SE-25

Profundidad (m) | Equipo | Revestimiento | Nivel Freático (m) | Perfil estratigráfico | Descripción Litológica | Recuperación (%) | Nº fracturas | R.Q.D. (%) | Grado meteorización | SPT Cota/Golpeos N30 | TP/MI Cota/Golpeos

De 0,00 m a 2,40 m: Relleno antrópico.
-De 0,00 m a 1,50 m: Gravas, arenas y restos de ladrillería.

-De 1,50 m a 2,40 m: Arena medio-gruesa con limo arcilloso de color marrón.

De 2,40 m a 3,50 m: Terraza aluvial.

Gravas cuarciticas de Ø 5-8cm con algo de arena

De 3,50 m a 21,00 m: Sustrato miocéno. Intercalaciones de facies Madrid y facies de transición.

-De 3,50 m a 5,60 m: Facies Madrid arcilla limosa de color gris, platicidad media-alta muy rígidas.

Nivel freático estabilizado: 4,85 m

-De 5,60 m a 6,00 m: Arcillas verdosas muy plásticas, expansivas y muy rígidas. Facies de transición.

-De 6,00 m a 9,50 m: Facies Madrid. Arcilla-limosa o limo arcillosa de color marrón plasticidad media muy rígidas

-De 9,50 m a 10,00 m: Facies de transición (Peñuelas). Arcillas gris verdosas de alta plasticidad muy rígidas.

Ø101WB — HQ — Ø86WB

SPT (2,50-3,05m) 20-31-45-R
SPT (5,00-5,60m) 12-20-34-50
SPT (7,50-8,10m) 14-22-35-48
TP (9,70-10,00 m)

Ensayos de laboratorio

Granulometría 2.0	0.4	0.08	Límites Atterberg LL	LP	IP	Humedad (%)	Densidad t/m³	Edómetro Cc	Cs	Materia orgánica	Triaxial C (kp/cm²)	Ø (°)	RCS % deformación	qu (kp/cm²)	Corte directo C (kp/cm²)	Ø (°)	CO_3^- (%)	SO_3^- (%)	Ph	casagrande	PG-3
98,6	62,0	32,5	65,7	59,7	6															SM	M
																			0,44		
										0,33											
100	100	98,8	99,8	71,1	28,7	60,5	1,27	0,46	0,06											MH	I

MI: Muestra inalterada — LG: Ensayo Lugeon — TP: Testigo parafinado — MR: Muestra Ripio
LF: Ensayo lefranc — PR: Ensayo presiométrico — SH: Shelby — PB: Penetrómetro de Bolsillo
MA: Muestra alterada — SPT: Penetrómetro estándar — TH2O: Muestra de agua — CB: Compresión simple con bandas

EQUIPO Ø Diámetro de perforación
W: Corona de widia — B: Batería simple
D: Corona de diamante — T: Batería doble

Otros

GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE FOMENTO

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:
"AUTOVÍA DEL NORDESTE A-2. ACCESO A MADRID. PLATAFORMAS RESERVADAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO, VÍAS DE SERVICIO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS. P.K. 5,3 AL P.K. 24,5. TRAMO: CALLE ARTURO SORIA - ALCALÁ DE HENARES".

Supervisor: Celia Tapia (Geóloga)
Sondista: Manuel Rubio
Empresa: SCI
Máquina: TP-50 camión

P.K.: 12+700
X UTM: 452268,790
Y UTM: 4478066,778
Z UTM: 590,40

ASISTENCIA TÉCNICA: prointec

Sondeo: SE-25
Nº hoja: 2 de 3
Fecha de inicio: 09-07-2008
Fecha final: 09-07-2008

SE-25

Profundidad (m)	Equipo	Revestimiento	Nivel Freático (m)	Perfil estratigráfico	Descripción Litológica	Recuperación (%)	Nº fracturas	R.Q.D. (%)	Grado meteorización	SPT Cota/Golpeos N30	TP/MI Cota/Golpeos	Ensayos de laboratorio: Granulometría 2.0	0.4	0.08	Límites Atterberg LL	LP	IP	Humedad (%)	Densidad t/m³	Edómetro Cc	Cs	Materia orgánica	Triaxial C (kp/cm²)	Ø (°)	RCS qu (kp/cm²)	Corte directo C (kp/cm²)	Ø (°)	CO_3^{2-} (%)	SO_3^{2-} (%)	Ph		
10.0					-De 10,00 m a 14,50 m: Facies Madrid. Limo-arcillosa de plasticidad media, con pequeños niveles centimétricos de marga limoarenosa blanquecina (Cayuela). Niveles de cayuela: -De 11,30 m a 11,40 m. -De 12,90 m a 13,10 m. -De 13,70 m a 14,10 m.																												
11.0																																
12.0																																
13.0										SPT (12,50-12,90m) 15-27-R																						
14.0	Ø86WB																															
15.0		HQ			-De 14,50 m a 19,40 m: Facies de transición (Peñuelas). Arcillas grises muy plásticas y muy rígidas.						TP (15,00-15,30 m)	100	100	98,2	73,4	41,9	31,5	24	1,88						5,1	6,11					MH	M
16.0																																
17.0																																
18.0											TP (17,70-18,20 m)	100	99,3	98,8	76,2	43	33,2	31,7	1,78								0,57	12,2			MH	M
19.0																																
20.0					-De 19,40 m a 19,70 m: Facies Madrid arcilla limosa marrón-grisácea de plasticidad media-alta.						TP (19,40-19,60 m)	100	100	99,6	85,2	50,1	35,1	29	1,56						0,00	1,66	0,22	19,8			MH	M

MI: Muestra inalterada
LF: Ensayo lefranc
MA: Muestra alterada
LG: Ensayo Lugeon
PR: Ensayo presiométrico
SPT: Penetrómetro estándar
TP: Testigo parafinado
SH: Shelby
TH2O: Muestra de agua
MR: Muestra Ripio
PB: Penetrómetro de Bolsillo
CB: Compresión simple con bandas

EQUIPO Ø Diámetro de perforación
W: Corona de widia B: Batería simple
D: Corona de diamante T: Batería doble

Otros

GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE FOMENTO

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:
"AUTOVÍA DEL NORDESTE A-2. ACCESO A MADRID. PLATAFORMAS RESERVADAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO, VÍAS DE SERVICIO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS. P.K. 5,3 AL P.K. 24,5. TRAMO: CALLE ARTURO SORIA - ALCALÁ DE HENARES".

Supervisor: Celia Tapia (Geóloga)
Sondista: Manuel Rubio
Empresa: SCI
Máquina: TP-50 camión

P.K.: 12+700
X UTM: 452268,790
Y UTM: 4478066,778
Z UTM: 590,40

ASISTENCIA TÉCNICA: prointec

Sondeo: SE-25
Nº hoja: 3 de 3
Fecha de inicio: 09-07-2008
Fecha final: 09-07-2008

SE-25

Profundidad (m)	Equipo	Revestimiento	Nivel Freático (m)	Perfil estratigráfico	Descripción Litológica	Recuperación (%)	Nº fracturas	R.Q.D. (%)	Grado meteorización	SPT Cota/Golpeos N30	TP/MI Cota/Golpeos
20.0	Ø86VVB				-De 19,70 m a 20,30 m: Cayuela areno-limosa blanquecina -De 20,30 m a 21,00 m: Facies Madrid limo-arenoso de color gris no plástico.	20 40 60 80		20 40 60 80			
21.0					-Fin de sondeo: 21,00 m. Nivel de agua al finalizar el sondeo: 6,50 Nivel freático estabilizado: 4,85 m.						
22.0											
23.0											
24.0											
25.0											
26.0											
27.0											
28.0											
29.0											
30.0											

Ensayos de laboratorio

Granulometría 2.0	0.4	0.08	Límites Atterberg LL	LP	IP	Humedad (%)	Densidad t/m³	Edómetro Cc	Cs	Materia orgánica	Triaxial C (kp/cm²)	Ø (°)	RCS	qu (kp/cm²)	Corte directo C (kp/cm²)	Ø (°)	$CO_3^=$ (%)	$SO_3^=$ (%)	Ph

MI: Muestra inalterada
LF: Ensayo lefranc
MA: Muestra alterada
LG: Ensayo Lugeon
PR: Ensayo presiométrico
SPT: Penetrómetro estándar
TP: Testigo parafinado
SH: Shelby
TH2O: Muestra de agua
MR: Muestra Ripio
PB: Penetrómetro de Bolsillo
CB: Compresión simple con bandas

EQUIPO Ø Diámetro de perforación
W: Corona de widia B: Batería simple
D: Corona de diamante T: Bateria doble

Otros

MINISTERIO DE FOMENTO

SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS Y PLANIFICACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE FERROCARRILES

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:
ACCESO A MADRID. PLATAFORMAS RESERVADAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
AUTOVÍA DEL NORDESTE, A-2 P.K. 5,3 AL P.K. 24.5.
TRAMO: CALLE ARTURO SORIA-ALCALÁ DE HENARES

PROINTEC

Sondeo: SE-25
Hoja: 1 de 2

SE-25

FOTOGRAFÍAS DE SONDEOS



Caja 1. De 0,00 a 2,40 m



Caja 2. De 2,40 a 6,30 m.



Caja 3. De 6,30 a 9,70 m.



Caja 4. De 9,70 a 12,90 m.

MINISTERIO DE FOMENTO
SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS Y PLANIFICACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE FERROCARRILES

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:
ACCESO A MADRID. PLATAFORMAS RESERVADAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
AUTOVÍA DEL NORDESTE, A-2 P.K. 5,3 AL P.K. 24.5.
TRAMO: CALLE ARTURO SORIA-ALCALÁ DE HENARES

PROINTEC

Sondeo: SE-25
Hoja: 2 de 2

SE-25

FOTOGRAFÍAS DE SONDEOS



Caja 5. De 12,90 a 15,90 m.



Caja 6. De 15,90 a 19,00 m.



Caja 7. De 19,00 a 21,00 m.

CONSULTOR

MINISTERIO DE FOMENTO

SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS Y PLANIFICACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

ACCESO A MADRID.
PLATAFORMAS RESERVADAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS.
AUTOVÍA DEL NORESTE, A-2, P.K. 5,3 AL 24,5.
TRAMO: CALLE ARTURO SORIA - ALCALÁ DE HENARES.

EMPRESA CONSULTORA: prointec

Sondeo: S-19

FICHA DE SITUACIÓN DE SONDEO



Emplazamiento del sondeo




Sondeo finalizado

P.K: 14+290
COORDENADAS:
X UTM: 453.853,13
Y UTM: 4.477.941,88
Z UTM: 580,70

MAQUINARIA: MOBILE DRILL B-53 L
SUPERVISOR: Juan Antonio Gómez (Geólogo)

ESQUEMA DE SITUACIÓN DEL SONDEO



CONSULTOR

MINISTERIO DE FOMENTO

SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS Y PLANIFICACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

ACCESO A MADRID.
PLATAFORMAS RESERVADAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS.
AUTOVÍA DEL NORESTE, A-2, P.K. 5,3 AL 24,5.
TRAMO: CALLE ARTURO SORIA - ALCALÁ DE HENARES.

Supervisor: Juan Antonio Gomez (Geólogo)
Sondista: Joaquín (Sondeos del Sur)
Máquina: Mobile-Drill B-53L

P.K.: 14+290
X UTM: 453.853,13
Y UTM: 4.477.941,88
Z UTM: 580,70

EMPRESA CONSULTORA: prointec

Sondeo: S-19
Nº hoja: 1 de 2
Fecha de inicio: 4-05-06
Fecha final: 4-05-06

S-19

Profundidad (m)	Equipo	Revestimiento	Nivel Freático (m)	Perfil estratigráfico	Descripción Litológica
0.0 – 1.0	Ø 101 B W		NF		De 0,00 a 0,80m.Rellenos de arenas amarillentas con cantos y algún nivel de cantos gruesos entre 0,30 y 0,40m. Después siguen las arenas con algo de limo.
1.0 – 2.0	Ø 101 B W				De 0,80 a 2,00m.Arenas arcillosas de colores marrón -beige
2.0 – 3.0	Ø 101 B W				De 2,00 a 2,50m. Gravas de cuarzo gruesas y con poca matriz
3.0 – 4.0	Ø 101 B W				De 2,50 a 3,95m. Arcillas grises jaspeadas de consistencia firme a rígida
4.0 – 5.0	Ø 101 B W				De 3,95 a 4,60m Arenas de cuarzo de grano medio-grueso con algo de matriz flojas color crema
5.0 – 10.0	Ø 86 B W				De 4,60 a 15,00m. Arcillas de color grisaceo -oscuro son de consistencia media salvo en algunas zonas locales que son blandas

Recuperación (%): 20 40 60 80
Nº fracturas
R.Q.D. (%): 20 40 60 80
Grado meteorización

SPT Cota/Golpeos N30	TP/MI Cota/Golpeos
SPT (1,30-1,90) 5/5/6/5 R=0,60	TP (3,50-3,70)
	MI (4,00-4,60) 10/10/12/12 R=0,60
	TP (5,30-5,80)
	MI (6,50-7,10) 7/12/20/23 R=0,60
	MI (9,20-9,80) 9/11/15/16 R=0,27

Ensayos de laboratorio

Granulometría			Límites Atterberg			Humedad (%)	Densidad (t/m³)	Edómetro		Materia orgánica	Triaxial		RCS		Corte Directo		CO_3 (%)	SO_4 (%)	PH (kg/cm²)	USCS	PG-3/75 Mod. (O.C. 326/00)
2,0	0,4	0,08	LL	LP	IP			Cc	Cs		c (kp/cm²)	ϕ (º)	Tipo	q_u (kp/cm²)	c (kp/cm²)	ϕ (º)					

MI: Muestra Inalterada
LF: Ensayo Lefranc
MA: Muestra Alterada
LG: Ensayo Lugeon
PR: Ensayo presiométrico
SPT: Penetrómetro estándar
TP: Testido parafinado
SH: Shelby
T H_2O: Muestra de agua
MR: Muestra Ripio
PB: Penetrómetro de Bolsillo
CB: Compresión simple con bandas

EQUIPO Ø: Diámetro de perforación
W: Corona de widia
B: Batería simple
T: Batería doble

Otros
PG-3/75 Mod. (O.C. 326/00): TU: Todo-Uno; SE: Terraplén-Seleccionado; AD: Terraplén-Adecuado; TO: Terraplén-Tolerable; MA: Terraplén-Marginal

CONSULTOR

MINISTERIO DE FOMENTO

SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS Y PLANIFICACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

ACCESO A MADRID.
PLATAFORMAS RESERVADAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS.
AUTOVÍA DEL NORESTE, A-2, P.K. 5,3 AL 24,5.
TRAMO: CALLE ARTURO SORIA - ALCALÁ DE HENARES.

Supervisor: Juan Antonio Gomez (Geólogo)
Sondista: Joaquín (Sondeos del Sur)
Máquina: Mobile-Drill B-53L

P.K.: 14+290
X UTM: 453.853,13
Y UTM: 4.477.941,88
Z UTM: 580,70

EMPRESA CONSULTORA: prointec

Sondeo: S-19
Nº hoja: 2 de 2
Fecha de inicio: 4-05-06
Fecha final: 4-05-06

S-19

Profundidad (m) | Equipo | Revestimiento | Nivel Freático (m) | Perfil estratigráfico | Descripción Litológica | Recuperación (%) | Nº fracturas | R.Q.D. (%) | Grado meteorización | SPT (Cota/Golpeos N30) | TP/MI (Cota/Golpeos)

Ensayos de laboratorio: Granulometría (2,0 | 0,4 | 0,08) | Límites Atterberg (LL | LP | IP) | Humedad (%) | Densidad (t/m³) | Edómetro (Cc | Cs) | Materia orgánica | Triaxial (c (kp/cm²) | φ (º)) | RCS (Tipo | q_u (kp/cm²)) | Corte Directo (c (kp/cm²) | φ (º)) | CO_3 (%) | SO_3 (%) | PH (kg/cm²) | USCS | PG-3/75 Mod. (O.C. 326/00)

10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0

Ø 86 B W

De 4,60 a 15,00m. Arcillas de color grisáceo -oscuro son de consistencia media salvo en algunas zonas locales que son blandas

SPT (12,20-12,80) 3/2/3/2 R=0,60

De 15,00 a 16,50m Es una serie de yesos fibrosos blancos en capas de hasta 10cm, con arcillas de color gris

MI (15,10-15,39) 41/50/R R=0,60

TP (15,40-15,55)

De 16,50 a 17,50m. Es una alternancia de arcillas grises con pasadas de yesos fibrosos blanquecinos.

FINAL DEL SONDEO A 17,50M.

Nivel Freatico 4,20m.

MI: Muestra Inalterada
LF: Ensayo Lefranc
MA: Muestra Alterada
LG: Ensayo Lugeon
PR: Ensayo presiométrico
SPT: Penetrómetro estándar
TP: Testido parafinado
SH: Shelby
T H_2O: Muestra de agua
MR: Muestra Ripio
PB: Penetrómetro de Bolsillo
CB: Compresión simple con bandas

EQUIPO Ø: Diámetro de perforación
W: Corona de widia
B: Batería simple
T: Batería doble

Otros
PG-3/75 Mod. (O.C. 326/00): TU: Todo-Uno; SE: Terraplén-Seleccionado; AD: Terraplén-Adecuado; TO: Terraplén-Tolerable; MA: Terraplén-Marginal

MINISTERIO DE FOMENTO

SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS Y PLANIFICACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

ACCESO A MADRID.
PLATAFORMAS RESERVADAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS.
AUTOVÍA DEL NORESTE, A-2, P.K. 5,3 AL 24,5.
TRAMO: CALLE ARTURO SORIA - ALCALÁ DE HENARES.

EMPRESA CONSULTORA: prointec

Sondeo: S-19

FOTOGRAFÍAS DE SONDEOS



Caja 1. De 0,00 a 3,10 m.



Caja 2. De 3,10 a 6,40 m.



Caja 3. De 6,40 a 10,20 m.



Caja 4. De 10,20 a 13,80 m.

FOTOGRAFÍAS DE SONDEOS



Caja 4. De 13,80 a 17,00 m.



Caja 6. De 17,00 a 17,50 m.

CONSULTOR

MINISTERIO DE FOMENTO

SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS Y PLANIFICACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

ACCESO A MADRID.
PLATAFORMAS RESERVADAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS.
AUTOVÍA DEL NORESTE, A-2, P.K. 5,3 AL 24,5.
TRAMO: CALLE ARTURO SORIA - ALCALÁ DE HENARES.

EMPRESA CONSULTORA: prointec

Sondeo: S-16

FICHA DE SITUACIÓN DE SONDEO



Emplazamiento del sondeo




Sondeo finalizado

P.K: 11+050
COORDENADAS:
X UTM: 450.611,22
Y UTM: 4.478.100,83
Z UTM: 606,90

MAQUINARIA: MOBILE DRILL B-53 L
SUPERVISOR: Juan Antonio Gómez (Geólogo)

ESQUEMA DE SITUACIÓN DEL SONDEO



CONSULTOR

MINISTERIO DE FOMENTO — SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS Y PLANIFICACIÓN — SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS — DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

ACCESO A MADRID.
PLATAFORMAS RESERVADAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS.
AUTOVÍA DEL NORESTE, A-2, P.K. 5,3 AL 24,5.
TRAMO: CALLE ARTURO SORIA - ALCALÁ DE HENARES.

Supervisor: Dietmar Kühlers (Geólogo)
Sondista: Joaquin
Máquina: Mobile-Dril B-53L

P.K.: 11+050
X UTM: 450.611,22
Y UTM: 4.478.100,83
Z UTM: 606,90

EMPRESA CONSULTORA: prointec

Sondeo: S-16
Nº hoja: 1 de 2
Fecha de inicio: 24-04-06
Fecha final: 24-04-06

S-16

Profundidad (m)	Perfil estratigráfico	Descripción Litológica	Recuperación (%)	Nº fracturas	R.Q.D. (%)	Grado meteorización	SPT Cota/Golpeos N30	TP/MI Cota/Golpeos
0.0 – 1.0		De 0,00 a 1,25m. Rellenos tipo arenas con cantos y entorno a 1m de profundidad aparecen algunos restos de ladrillos y chatarra oxidada						
1.0 – 2.0		De 1,25 a 2,40m. Arcillas de color marrón claro jaspeados de consistencia media a firme						MI (1,80-2,40) 8/12/20/28 R=0,60
2.0 – 3.0		De 2,40 a 3,56m. Arcillas de color grisáceo a beige jaspeados de consistencia firme.					SPT (3,00-3,56) 19/27/41/50/ R R=0,60	
3.0 – 4.0		De 3,56 a 4,90m.Arcillas de color crema a marrón claro algo limosas y de consistencia firme.						MI (4,50-4,90) 28/35/50-R R=0,60
4.0 – 5.0		De 4,90 a 5,90m. Arcillas de color verdoso y consistencia media						
5.0 – 6.0		De 5,90 a 6,90m. Serie blanca. es una margocaliza muy ligera y de color blanco. Se recuperan trozos de testigos de hasta 3-4cm.						
6.0 – 7.0		Desde 6,90 a 7,15m. Arcilla con laminación paralela y textura hojosa de color marrón - caqui						
7.0 – 8.0		Desde 7,15 a 9,15m. Arcillas verdosas muy plásticas y firmes con algunos nódulos y cierto carácter expansivo						
8.0 – 9.0								
9.0 – 10.0		De 9,15 a 9,60m. Nivel de margocalizas de la serie blanca, se recuperan trozos de testigo de unos 2cm de espesor.						MI (9,00-9,27) 16/50-R R=0,55
		De 9,60 a 10,80m. Aparecen arcillas verdosas de consistencia media, firme a rígida con abundantes nódulos y concentraciones con laminación paralela						

Equipo: Ø 86 B W
Revestimiento
Nivel Freático (m): NF

Ensayos de laboratorio

Granulometría 2,0	0,4	0,08	Límites Atterberg LL	LP	IP	Humedad (%)	Densidad (t/m³)	Edómetro Cc	Cs	Materia orgánica	Triaxial c (kp/cm²)	ϕ (º)	RCS Tipo	q_u (kp/cm²)	Corte Directo c (kp/cm²)	ϕ (º)	$CO_3^=$ (%)	$SO_3^=$ (%)	PH (kg/cm³)	USCS	PG-3/75 Mod. (O.C. 326/00)

CONSULTOR

MINISTERIO DE FOMENTO — SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS Y PLANIFICACIÓN — SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS — DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

ACCESO A MADRID.
PLATAFORMAS RESERVADAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS.
AUTOVÍA DEL NORESTE, A-2, P.K. 5,3 AL 24,5.
TRAMO: CALLE ARTURO SORIA - ALCALÁ DE HENARES.

Supervisor: Dietmar Kühlers (Geólogo)
Sondista: Joaquin
Máquina: Mobile-Dril B-53L

P.K.: 11+050
X UTM: 450.611,22
Y UTM: 4.478.100,83
Z UTM: 606,90

EMPRESA CONSULTORA: prointec

Sondeo: S-16
Nº hoja: 2 de 2
Fecha de inicio: 24-04-06
Fecha final: 24-04-06

S-16

Ø 86 B W

NOTA: El tramo de 9,60 a 10,20 es muy duro parece casi una arcilla rígida margosa con muy alta resistencia, es casi una roca, se requiere un golpe de martillo para romperla

De 10,40 a 11,40m. Nivel de arcillas similares a las anteriores pero con coloración grisáceo clara y con abundantes nódulos calcareos

De 11,40 a 14,70m. Continúan las arcillas de color gris verdoso de muy alta plasticidad con laminación paralela y algunos nódulos milimétrico de color blanquecino, sobre todo el ultimo metro del sondeo

FINAL DEL SONDEO A 14,70M.

NIVEL FREÁTICO AL FINALIZAR EL SONDEO 7,80m

SPT (12,00-12,40) 18/35/50-R R=0,40

SPT (14,30-14,70) 26/47/50-R R=0,40

TP (13,45-13,70)

Ensayos de laboratorio																													
Granulometría				Límites Atterberg			Humedad (%)	Densidad (t/m³)	Edómetro		Materia orgánica	Triaxial		RCS		Corte Directo		CO_3 (%)	SO_3^- (%)	PH (kg/cm²)	USCS	PG-3/75 Mod. (O.C. 326/00)
2,0	0,4	0,08	LL	LP	IP			Cc	Cs		c (kp/cm²)	ϕ (º)	Tipo	q_u (kp/cm²)	c (kp/cm²)	ϕ (º)					
96,30	47,90	35,00	85,70	51,50	34,10															SM	MA
96,30	47,90	35,00	85,70	51,50	34,10															SC	TO

MI: Muestra Inalterada
LF: Ensayo Lefranc
MA: Muestra Alterada
LG: Ensayo Lugeon
PR: Ensayo presiométrico
SPT: Penetrómetro estándar
TP: Testido parafinado
SH: Shelby
T H_2O: Muestra de agua
MR: Muestra Ripio
PB: Penetrómetro de Bolsillo
CB: Compresión simple con bandas

EQUIPO Ø: Diámetro de perforación
W: Corona de widia
B: Batería simple
T: Batería doble

Otros
PG-3/75 Mod. (O.C. 326/00): TU: Todo-Uno; SE: Terraplén-Seleccionado; AD: Terraplén-Adecuado; TO: Terraplén-Tolerable; MA: Terraplén-Marginal; IN: Terraplén Inadecuado

MINISTERIO DE FOMENTO

SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS Y PLANIFICACIÓN

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

ACCESO A MADRID.
PLATAFORMAS RESERVADAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS.
AUTOVÍA DEL NORESTE, A-2, P.K. 5,3 AL 24,5.
TRAMO: CALLE ARTURO SORIA - ALCALÁ DE HENARES.

EMPRESA CONSULTORA: prointec

Sondeo: S-16

Hoja: 1 de 2

FOTOGRAFÍAS DE SONDEOS



Caja 1. De 0,00 a 2,80 m.



Caja 2. De 2,80 a 6,30 m.



Caja 3. De 6,30 a 9,70 m.



Caja 4. De 9,70 a 13,00 m.

MINISTERIO DE FOMENTO

SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS Y PLANIFICACIÓN

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

ACCESO A MADRID.
PLATAFORMAS RESERVADAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS.
AUTOVÍA DEL NORESTE, A-2, P.K. 5,3 AL 24,5.
TRAMO: CALLE ARTURO SORIA - ALCALÁ DE HENARES.

EMPRESA CONSULTORA: prointec

Sondeo: S-16

Hoja: 2 de 2

FOTOGRAFÍAS DE SONDEOS



Caja 4. De 13,00 a 14,70 m.

CONSULTOR

MINISTERIO DE FOMENTO

SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS Y PLANIFICACIÓN

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

ACCESO A MADRID.
PLATAFORMAS RESERVADAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS.
AUTOVÍA DEL NORESTE, A-2, P.K. 5,3 AL 24,5.
TRAMO: CALLE ARTURO SORIA - ALCALÁ DE HENARES.

EMPRESA CONSULTORA: prointec

Sondeo: S-4

FICHA DE SITUACIÓN DE SONDEO



Emplazamiento del sondeo




Sondeo finalizado

P.K: 8+420
COORDENADAS:
X UTM: 447.996,40
Y UTM: 4.477,985,04
Z UTM: 650,30

MAQUINARIA: MOBILE DRILL B-53 L
SUPERVISOR: Juan Antonio Gómez (Geólogo)

ESQUEMA DE SITUACIÓN DEL SONDEO



CONSULTOR: MINISTERIO DE FOMENTO — SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS Y PLANIFICACIÓN — SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS — DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

ACCESO A MADRID.
PLATAFORMAS RESERVADAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS.
AUTOVÍA DEL NORESTE, A-2, P.K. 5,3 AL 24,5.
TRAMO: CALLE ARTURO SORIA - ALCALÁ DE HENARES.

Supervisor: Juan Antonio Gomez (Geólogo)
Sondista: Joaquín (Sondeos del Sur)
Máquina: Mobile-Drill B-53L

P.K.: 8+420
X UTM: 447.996,40
Y UTM: 4.477.985,04
Z UTM: 650,30

EMPRESA CONSULTORA: prointec

Sondeo: S-4
Nº hoja: 1 de 2
Fecha de inicio: 24-04-06
Fecha final: 24-04-06

S-4

Equipo: Ø 86 B W
Nivel Freático (m): NF

Profundidad (m)	Perfil estratigráfico	Descripción Litológica
0.0 – 0.25		De 0,00 a 0,25m. Tierra vegetal arenosa con raíces y algo de materia orgánica.
0.25 – 2.10		De 0,25 a 2,10m. Rellenos de diversa coloración, de marrón a negruzco, hay arenas y cantos así como trozos de ladrillos y restos de materia orgánica.
2.10 – 6.00		De 2,10 a 6,00m. Es una serie de arenas finas de color crema a amarillo-marron claro con alguna pasada con algo mas de arcilla de consistencia media a firme, tiene también abundantes micas. Entre 4,40 y 4,50 y entre 4,90 y 5,10m las arenas tiene un color mas marronáceo con algo mas de arcilla tipo arenas tosquizas.
6.00 – 10.00		A partir de 6,00m y hasta el final del sondeo. Es todo una serie muy monótona de arenas de grano medio-gueso de color crema a café con leche y con mucha compacidad de firmes a rígidas. Localmente hay algunos tramos más lavados en las que predominan los granos de cuarzo de tomas de 1-3cm.

Recuperación (%) — 20 40 60 80
Nº fracturas
R.Q.D. (%) — 20 40 60 80
Grado meteorización

SPT Cota/Golpeos N30	TP/MI Cota/Golpeos
SPT (1,50-2,10) 4/3/6/9 R=0,60	MI (3,00-3,60) 13/14/13/18 R=0,60
	MI (4,50-4,90) 22/43/50/R R=0,40
SPT (6,00-6,40) 26/40/50/R R=0,40	
	MI (9,30-9,89) 32/32/42/50/R R=0,59

Ensayos de laboratorio

Granulometría 2,0	0,4	0,08	Límites Atterberg LL	LP	IP	Humedad (%)	Densidad (t/m³)	Edómetro Cc	Cs	Materia orgánica	Triaxial c (kp/cm²)	φ (°)	RCS Tipo	q_u (kp/cm²)	Corte Directo c (kp/cm²)	φ (°)	CO_3 (%)	SO_3 (%)	PH (kg/cm³)	USCS	PG-3/75 Mod. (O.C. 326/00)
96,50	67,70	43,30	19,00	14,70	4,30															SC-SM	TO
85,00	36,30	15,10	N.P	N.P	N.P															SM	TO
82,00	29,60	9,40	N.P	N.P	N.P	11,90	1,960							0,10						SW-SM	TO

MI: Muestra Inalterada
LF: Ensayo Lefranc
MA: Muestra Alterada
LG: Ensayo Lugeon
PR: Ensayo presiométrico
SPT: Penetrómetro estándar
TP: Testido parafinado
SH: Shelby
T H_2O: Muestra de agua
MR: Muestra Ripio
PB: Penetrómetro de Bolsillo
CB: Compresión simple con bandas

EQUIPO Ø: Diámetro de perforación
W: Corona de widia
B: Batería simple
T: Batería doble

Otros — PG-3/75 Mod. (O.C. 326/00): TU: Todo-Uno; SE: Terraplén-Seleccionado; AD: Terraplén-Adecuado; TO: Terraplén-Tolerable; MA: Terraplén-Marginal

CONSULTOR

MINISTERIO DE FOMENTO — SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS Y PLANIFICACIÓN — SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS — DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

ACCESO A MADRID.
PLATAFORMAS RESERVADAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS.
AUTOVÍA DEL NORESTE, A-2, P.K. 5,3 AL 24,5.
TRAMO: CALLE ARTURO SORIA - ALCALÁ DE HENARES.

Supervisor: Juan Antonio Gomez (Geólogo)
Sondista: Joaquín (Sondeos del Sur)
Máquina: Mobile-Drill B-53L

P.K.: 8+420
X UTM: 447.996,40
Y UTM: 4.477.985,04
Z UTM: 650,30

EMPRESA CONSULTORA: prointec

Sondeo: S-4
Nº hoja: 2 de 2
Fecha de inicio: 24-04-06
Fecha final: 24-04-06

S-4

Profundidad (m)	Perfil estratigráfico	Descripción Litológica	Recuperación (%)	Nº fracturas	R.Q.D. (%)	Grado meteorización	SPT Cota/Golpeos N30	TP/MI Cota/Golpeos
10.0								
11.0								
12.0							SPT (11,00-11,60) 20/33/49/50/ R R=0,57	
13.0								
14.0								
15.0							SPT (14,70-15,30) 19/24/31/38 R=0,60	
16.0		FINAL DEL SONDEO A 15,30M. NIVEL FREÁTICO AL FINALIZAR EL SONDEO 6,40 m						
17.0								
18.0								
19.0								
20.0								

Equipo: Ø 86 B W

Ensayos de laboratorio

Granulometría 2,0	Granulometría 0,4	Granulometría 0,08	Límites Atterberg LL	Límites Atterberg LP	Límites Atterberg IP	Humedad (%)	Densidad (t/m³)	Edómetro Cc	Edómetro Cs	Materia orgánica	Triaxial c (kp/cm²)	Triaxial φ (º)	RCS Tipo	RCS q_u (kp/cm²)	Corte Directo c (kp/cm²)	Corte Directo φ (º)	CO_3^- (%)	SO_3^- (%)	PH (kg/cm²)	USCS	PG-3/75 Mod. (O.C. 326/00)
87,80	44,80	25,20	27,50	17,20	10,30									0,10							

MI: Muestra Inalterada
LF: Ensayo Lefranc
MA: Muestra Alterada
LG: Ensayo Lugeon
PR: Ensayo presiométrico
SPT: Penetrómetro estándar
TP: Testido parafinado
SH: Shelby
T H_2O: Muestra de agua
MR: Muestra Ripio
PB: Penetrómetro de Bolsillo
CB: Compresión simple con bandas

EQUIPO Ø: Diámetro de perforación
W: Corona de widia
B: Batería simple
T: Batería doble

Otros — PG-3/75 Mod. (O.C. 326/00): TU: Todo-Uno; SE: Terraplén-Seleccionado; AD: Terraplén-Adecuado; TO: Terraplén-Tolerable; MA: Terraplén-Marginal

MINISTERIO DE FOMENTO

SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS Y PLANIFICACIÓN

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

ACCESO A MADRID.
PLATAFORMAS RESERVADAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS.
AUTOVÍA DEL NORESTE, A-2, P.K. 5,3 AL 24,5.
TRAMO: CALLE ARTURO SORIA - ALCALÁ DE HENARES.

EMPRESA CONSULTORA: prointec

Sondeo: S-4

Hoja: 1 de 1

FOTOGRAFÍAS DE SONDEOS



Caja 1. De 0,00 a 4,30 m.



Caja 2. De 4,30 a 7,70 m.



Caja 3. De 7,70 a 11,40 m.



Caja 4. De 11,40 a 15,30 m.

CONSULTOR

MINISTERIO DE FOMENTO

SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS Y PLANIFICACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

ACCESO A MADRID.
PLATAFORMAS RESERVADAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS.
AUTOVÍA DEL NORESTE, A-2, P.K. 5,3 AL 24,5.
TRAMO: CALLE ARTURO SORIA - ALCALÁ DE HENARES.

EMPRESA CONSULTORA: prointec

Sondeo: S-3

FICHA DE SITUACIÓN DE SONDEO



Emplazamiento del sondeo




Sondeo finalizado

P.K: 7+850
COORDENADAS:
X UTM: 447.423,40
Y UTM: 4.478.018,87
Z UTM: 668,80

MAQUINARIA: MOBILE DRILL B-53 L
SUPERVISOR: Juan Antonio Gómez (Geólogo)

ESQUEMA DE SITUACIÓN DEL SONDEO



CONSULTOR

MINISTERIO DE FOMENTO — SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS Y PLANIFICACIÓN — SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS — DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

ACCESO A MADRID.
PLATAFORMAS RESERVADAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS.
AUTOVÍA DEL NORESTE, A-2, P.K. 5,3 AL 24,5.
TRAMO: CALLE ARTURO SORIA - ALCALÁ DE HENARES.

Supervisor: Juan Antonio Gomez (Geólogo)
Sondista: Joaquín (Sondeos del Sur)
Máquina: Mobile-Drill B-53L

P.K.: 7+850
X UTM: 447.423,40
Y UTM: 4.478.018,87
Z UTM: 668,80

EMPRESA CONSULTORA: prointec

Sondeo: S-3
Nº hoja: 1 de 2
Fecha de inicio: 24-04-06
Fecha final: 24-04-06

S-3

Profundidad (m)	Equipo	Revestimiento	Nivel Freático (m)	Perfil estratigráfico	Descripción Litológica	Recuperación (%)	Nº fracturas	R.Q.D. (%)	Grado meteorización	SPT Cota/Golpeos N30	TP/MI Cota/Golpeos
0.0					De 0,00 a 0,30m. Rellenos de cantos y ladrillos y algo de escombros de grano medio y poca compacidad.						
1.0					De 0,30 a 2,00 Arenas de grano grueso con mucho cuarzo y feldespato potásico de color anaranjado y con algo de matriz arcillosa. Tipo arena de miga.					SPT (1,50-2,10) 6/10/11/11 R=0,60	
2.0					De 2,00 a 3,60m. Arenas micáceas de color crema a amarillento de grano fino - medio con granos de cuarzo de menos tamaño y abundantes micas.Tienen algo de plasticidad. Tipo arena tosquiza						MI (3,00-3,60) 11/23/40/45 R=0,60
3.0											
4.0					De 3,60 a 4,80m. Arenas de grano medio grueso con abundantes cuarzos y algo de matriz arcillosa de color marrón.						MI (4,50-4,92) 18/33/50/R R=0,42
5.0											
6.0					De 4,80 a 7,00m. Arenas de grano fino - medio con abundante matriz arcillosa de color marrón y consistencia media algo densa.					SPT (6,30-6,85) 28/44/40/50 /R R=0,60	
7.0					De 7,00 a 7,35m. Arenas de grano medio - grueso con abundante cuarzo y poca matriz de color crema amarillento y consistencia media.						
8.0					El tramo de 7,35 a 11,00m. Arenas de grano fino - medio con abundante matriz y color marrón, laminación paralela y tipo tosquizo.						
9.0			NF								MI (9,00-9,57) 19/33/49/50/R R=0,42
10.0											

Ø 86 B W

Ensayos de laboratorio

Granulometría 2,0	0,4	0,08	Límites Atterberg LL	LP	IP	Humedad (%)	Densidad (t/m³)	Edómetro Cc	Cs	Materia orgánica	Triaxial c (kp/cm²)	ϕ (º)	RCS Tipo	q_u (kp/cm²)	Corte Directo c (kp/cm²)	ϕ (º)	CO_3 (%)	SO_3 (%)	PH (kg/cm³)	USCS	PG-3/75 Mod. (O.C. 326/00)
82,60	28,30	16,30	29,00	15,60	13,50									0,10						SC	TO
92,90	57,50	27,60	20,80	18,70	2,20															SM	TO
99,30	92,60	55,10	30,20	18,70	11,50	14,40	1,890				0,210			3,76						CL	TO

MI: Muestra Inalterada
LF: Ensayo Lefranc
MA: Muestra Alterada
LG: Ensayo Lugeon
PR: Ensayo presiométrico
SPT: Penetrómetro estándar
TP: Testido parafinado
SH: Shelby
T H_2O: Muestra de agua
MR: Muestra Ripio
PB: Penetrómetro de Bolsillo
CB: Compresión simple con bandas

EQUIPO Ø: Diámetro de perforación
W: Corona de widia
B: Batería simple
T: Batería doble

Otros
PG-3/75 Mod. (O.C. 326/00): TU: Todo-Uno; SE: Terraplén-Seleccionado; AD: Terraplén-Adecuado; TO: Terraplén-Tolerable; MA: Terraplén-Marginal

CONSULTOR

MINISTERIO DE FOMENTO — SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS Y PLANIFICACIÓN — SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS — DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

ACCESO A MADRID.
PLATAFORMAS RESERVADAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS.
AUTOVÍA DEL NORESTE, A-2, P.K. 5,3 AL 24,5.
TRAMO: CALLE ARTURO SORIA - ALCALÁ DE HENARES.

Supervisor: Juan Antonio Gomez (Geólogo)
Sondista: Joaquín (Sondeos del Sur)
Máquina: Mobile-Drill B-53L

P.K.: 7+850
X UTM: 447.423,40
Y UTM: 4.478.018,87
Z UTM: 668,80

EMPRESA CONSULTORA: prointec

Sondeo: S-3
Nº hoja: 2 de 2
Fecha de inicio: 24-04-06
Fecha final: 24-04-06

S-3

Profundidad (m)	Equipo	Revestimiento	Nivel Freático (m)	Perfil estratigráfico	Descripción Litológica	Recuperación (%)	Nº fracturas	R.Q.D. (%)	Grado meteorización	SPT Cota/Golpeos N30	TP/MI Cota/Golpeos
10.0					El tramo de 7,35 a 11,00m. Arenas de grano fino - medio con abundante matriz y color marrón, laminación paralela y tipo tosquizo	20 40 60 80		20 40 60 80			
11.0					De 11,00 a 12,90m. Arenas de grano grueso con abundantes cuarzo y poca matriz de color crema amarillento y consistencia media						
12.0										SPT (12,00-12,60) 15/18/23/34 R=0,60	
13.0					De 12,90 a 14,00m. Arenas de grano fino con abundante matriz color marron y compacidad media						
14.0					De 14,00 a 15,20m. Arenas de grano medio - grueso con algo de matriz y abundantes granos de Cuarzo y Feldespato Potásico						
15.0	Ø 86 B W									SPT (14,60-15,20) 17/17/23/29 R=0,60	
16.0					FINAL DEL SONDEO A 15,20M.						
17.0					NIVEL FREÁTICO AL FINALIZAR EL SONDEO 8,80m						
18.0											
19.0											
20.0											

Ensayos de laboratorio

Granulometría 2,0	0,4	0,08	Límites Atterberg LL	LP	IP	Humedad (%)	Densidad (t/m³)	Edómetro Cc	Cs	Materia orgánica	Triaxial c (kp/cm²)	φ (º)	RCS Tipo	q_u (kp/cm²)	Corte Directo c (kp/cm²)	φ (º)	$CO_3^=$ (%)	$SO_3^=$ (%)	PH (kg/cm²)	USCS	PG-3/75 Mod. (O.C. 326/00)
89,80	54,50	26,70	21,80	17,20	4,60									3,76							

MI: Muestra Inalterada
LF: Ensayo Lefranc
MA: Muestra Alterada
LG: Ensayo Lugeon
PR: Ensayo presiométrico
SPT: Penetrómetro estándar
TP: Testido parafinado
SH: Shelby
T H_2O: Muestra de agua
MR: Muestra Ripio
PB: Penetrómetro de Bolsillo
CB: Compresión simple con bandas

EQUIPO Ø: Diámetro de perforación
W: Corona de widia
B: Batería simple
T: Batería doble

Otros **PG-3/75 Mod. (O.C. 326/00):** TU: Todo-Uno; TO: Terraplén-Tolerable; SE: Terraplén-Seleccionado; MA: Terraplén-Marginal; AD: Terraplén-Adecuado

MINISTERIO DE FOMENTO

SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS Y PLANIFICACIÓN

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

ACCESO A MADRID.
PLATAFORMAS RESERVADAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS.
AUTOVÍA DEL NORESTE, A-2, P.K. 5,3 AL 24,5.
TRAMO: CALLE ARTURO SORIA - ALCALÁ DE HENARES.


EMPRESA CONSULTORA: prointec

Sondeo: S-3

FOTOGRAFÍAS DE SONDEOS



Caja 1. De 0,00 a 3,00 m.



Caja 2. De 3,00 a 7,40 m.



Caja 3. De 7,40 a 10,40 m.



Caja 4. De 10,40 a 14,00 m.

MINISTERIO DE FOMENTO

SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS Y PLANIFICACIÓN

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

ACCESO A MADRID.
PLATAFORMAS RESERVADAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS.
AUTOVÍA DEL NORESTE, A-2, P.K. 5,3 AL 24,5.
TRAMO: CALLE ARTURO SORIA - ALCALÁ DE HENARES.

EMPRESA CONSULTORA: prointec

Sondeo: S-3

FOTOGRAFÍAS DE SONDEOS



Caja 4. De 14,00 a 15,20 m.

MINISTERIO DE FOMENTO

SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS Y PLANIFICACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE FERROCARRILES

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:
ACCESO A MADRID. PLATAFORMAS RESERVADAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
AUTOVÍA DEL NORDESTE, A-2 P.K. 5,3 AL P.K. 24.5.
TRAMO: CALLE ARTURO SORIA-ALCALÁ DE HENARES

PROINTEC

Sondeo: SE-84

SE-84


FICHA DE SITUACIÓN DE SONDEO

P.K: 15+240
COORDENADAS:
X UTM: 454775,920
Y UTM: 4477685,985
Z UTM: 569,00

MAQUINARIA: JERR 2100 sobre camión.
SUPERVISOR: Margarita Díaz (Geóloga)
FECHA DE INICIO: 19/08/2008
FECHA FINAL: 19/08/2008

Emplazamiento del sondeo

Sondeo finalizado



Plano de situación

GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE FOMENTO

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:
"AUTOVÍA DEL NORDESTE A-2. ACCESO A MADRID. PLATAFORMAS RESERVADAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO, VÍAS DE SERVICIO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS. P.K. 5,3 AL P.K. 24,5. TRAMO: CALLE ARTURO SORIA - ALCALÁ DE HENARES".

Supervisor: Margarita Díaz (Geóloga)
Sondista: Pedro Domínguez
Empresa: Sondeos del Sur
Máquina: JERR 2100 Camión

P.K.: 15+240
X UTM: 454775,920
Y UTM: 4477685,985
Z UTM: 569,00

ASISTENCIA TÉCNICA: prointec

Sondeo: SE-84
Nº hoja: 1 de 2
Fecha de inicio: 19-08-2008
Fecha final: 19-08-2008

SE-84

Profundidad (m) | Equipo | Revestimiento | Nivel Freático (m) | Perfil estratigráfico | Descripción Litológica | Recuperación (%) | Nº fracturas | R.Q.D. (%) | Grado meteorización | SPT Cota/Golpeos N30 | TP/MI Cota/Golpeos

De 0,00 m a 0,20 m: Relleno antropico asfalto.

De 0,25 m a 1,20 m: Relleno antropico

Arena con algo de limo y grava angulosa poligenica heterometrica Ø < 4cm compacidad media.
Seco, beig.

De 1,20 m a 3,05 m: Deposito aluvial

Arena gravosa con indicios de limo.
Grava cuarcitica heterometrica redondeada.
Subredondeada. Tamaño máx Ø 15cm
Compacidad densa. Beig. Humedo

De 3,05 m a 18,50 m: Sustrato mioceno yesifero

Arcilla con algo de limo e indicios de arena y grava fina Ø < 0,5cm color gris oscuro. Húmedo
Consistencia firme.
-De 3,05m a 4,10m Blando
Puntualmente 17,00m niveles 1cm de yeso masivo.

Ø 101 WB — 0.0 a 3.0
Ø 86 WB — 3.0 a 6.0
HQ — 3.0 a 10.0

SPTP (2,00-2,22m) R
SPT (6,00-6,60m) 15-22-33-35
SPT (9,00-9,60m) 14-32-35-47
TP (8,50-8,75 m)

Ensayos de laboratorio

Granulometría 2.0	0.4	0.08	Límites Atterberg LL	LP	IP	Humedad (%)	Densidad t/m³	Edómetro Cc	Cs	Materia orgánica	Triaxial C (kp/cm²)	Ø (°)	RCS % deformación	qu (kp/cm²)	Corte directo C (kp/cm²)	Ø (°)	$CO_3^=$ (%)	$SO_3^=$ (%)	Ph	casagrande	PG-3
91,9	89,8	87,7	59,3	35,8	23,5															MH	M

MI: Muestra inalterada
LF: Ensayo lefranc
MA: Muestra alterada
LG: Ensayo Lugeon
PR: Ensayo presiométrico
SPT: Penetrómetro estándar
TP: Testigo parafinado
SH: Shelby
TH2O: Muestra de agua
MR: Muestra Ripio
PB: Penetrómetro de Bolsillo
CB: Compresión simple con bandas

EQUIPO Ø Diámetro de perforación
W: Corona de widia B: Batería simple
D: Corona de diamante T: Batería doble

Otros

GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE FOMENTO

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:
"AUTOVÍA DEL NORDESTE A-2. ACCESO A MADRID. PLATAFORMAS RESERVADAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO, VÍAS DE SERVICIO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS. P.K. 5,3 AL P.K. 24,5. TRAMO: CALLE ARTURO SORIA - ALCALÁ DE HENARES".

Supervisor: Margarita Díaz (Geóloga)
Sondista: Pedro Domínguez
Empresa: Sondeos del Sur
Máquina: JERR 2100 Camión

P.K.: 15+240
X UTM: 454775,920
Y UTM: 4477685,985
Z UTM: 569,00

ASISTENCIA TÉCNICA: prointec

Sondeo: SE-84
Nº hoja: 2 de 2
Fecha de inicio: 19-08-2008
Fecha final: 19-08-2008

SE-84

Profundidad (m)	Equipo	Revestimiento	Nivel Freático (m)	Perfil estratigráfico	Descripción Litológica
10.0					
11.0					
12.0					
13.0					
14.0					
15.0	Ø 86 WB	HQ			
16.0					
17.0					A 17,00m Niveles de 1cm de espesor de yesos masivo.
18.0					
19.0					Fin de sondeo a 18,50m
20.0					

Recuperación (%) — 20 40 60 80
Nº fracturas
R.Q.D. (%) — 20 40 60 80
Grado meteorización

SPT Cota/Golpeos N30	TP/MI Cota/Golpeos	Ensayos de laboratorio
	TP (11,50-11,75 m)	
SPT (12,00-12,29m) 19-R		
	TP (14,30-14,60 m)	
SPT (15,00-15,35m) 29-45-R		
	TP (18,00-18,25 m)	

Granulometría 2.0	0.4	0.08	Límites Atterberg LL	LP	IP	Humedad (%)	Densidad t/m³	Edómetro Cc	Cs	Materia orgánica	Triaxial C (kp/cm²)	Ø (°)	RCS % deformación	qu (kp/cm²)	Corte directo C (kp/cm²)	Ø (°)	CO_3 (%)	SO_4 (%)	Ph	casagrande	PG-3
100	99,7	99,2	58,8	33,2	25,6					2,97								0,59		MH	M
94,8	86,2	79,2	44,5	29,8	14,7	20,5	2						7,5	4,95	1,56	35,4				ML	M
51	37,9	29,1	16,4	12,3	4,1															SC	M

MI: Muestra inalterada
LF: Ensayo lefranc
MA: Muestra alterada
LG: Ensayo Lugeon
PR: Ensayo presiométrico
SPT: Penetrómetro estándar
TP: Testigo parafinado
SH: Shelby
TH2O: Muestra de agua
MR: Muestra Ripio
PB: Penetrómetro de Bolsillo
CB: Compresión simple con bandas

EQUIPO Ø Diámetro de perforación
W: Corona de widia B: Batería simple
D: Corona de diamante T: Batería doble

Otros

MINISTERIO DE FOMENTO
SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS Y PLANIFICACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE FERROCARRILES

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:
ACCESO A MADRID. PLATAFORMAS RESERVADAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
AUTOVÍA DEL NORDESTE, A-2 P.K. 5,3 AL P.K. 24.5.
TRAMO: CALLE ARTURO SORIA-ALCALÁ DE HENARES

PROINTEC

Sondeo: SE-84
Hoja: 1 de 2

SE-84


FOTOGRAFÍAS DE SONDEOS



Caja 1. De 0,00 a 3,05 m.



Caja 2. De 3,05 a 7,40 m.



Caja 3. De 7,40 a 10,80 m.



Caja 4. De 10,80 a 13,90 m.

MINISTERIO DE FOMENTO

SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS Y PLANIFICACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE FERROCARRILES

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:
ACCESO A MADRID. PLATAFORMAS RESERVADAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
AUTOVÍA DEL NORDESTE, A-2 P.K. 5,3 AL P.K. 24.5.
TRAMO: CALLE ARTURO SORIA-ALCALÁ DE HENARES

PROINTEC

Sondeo: SE-84
Hoja: 2 de 2

SE-84

FOTOGRAFÍAS DE SONDEOS



Caja 5. De 13,90 a 17,15 m.



Caja 6. De 17,15 a 18,50 m.

APÉNDICE Nº 4.1.2.

SONDEOS CAMPAÑA (II) PROYECTO DE LICITACIÓN REMODELACIÓN DEL ENLACE DE LA CN-II Y LA M-40

GEO TECO

Sondeo n.º: 2

Localización: Enlace M-40 - N-II


Fecha: 29-30/7/93 Sondista: Angel González


Cota boca: ____ m Máquina: D-750


Profundidad m	Espesor Estrato m	Diámetro	Representación Gráfica	Descripción del Terreno	Resistencia a la Penetración: Toma Muestras (Col. avance de 20 cm)	S. P. T. (Col. avance de 15 cm)	Muestras: Tipo	Ø	Cotas	Porcentaje de Testigo (25 50 75)	R. Q. D. (25 50 75)	Nivel Freático	Observaciones
1,80	1,80	101		Relleno (arcilla arenosa)		10 14 21 30	S	50	1,50 - 2,10				
	5,20	86		Arcilla limosa verde con intercalaciones de margas blanquecinas		24 29 43 52	TP	86	3,50 - 3,70				
							S	50	4,00 - 4,60				
							TP	86	5,80 - 6,00			6,25	
7,00						38 R	S	50	7,00 - 7,30				
	6,00			Arcilla algo limosa verde		R	TP	86	8,85 - 9,00				
							S	50	10,00 - 10,10				
13,00						R	S	50	12,00 - 12,07				


Muestras Tipo: MI - Muestra Inalterada / MA - Muestra Alterada / S - S. P. T. / TP - Testigo Parafinado

Escala 1: ____


SONDEO - 2
CAJA - 1


SONDEO - 2
CAJA - 3





APÉNDICE Nº 4.1.3.

SONDEOS CAMPAÑA (III) PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN AEROPUERTO- VARIANTE DE LA CARRETERA N-II Y VÍAS DE SERVICIO SUR BARAJAS

GEOTECNIA Y CIMIENTOS S.A.

SONDEOS 18

ESCALA 1/100

ROTACIÓN

P.K 0+956

HOJA : 1 DE 1

COMIENZO: 19-11-98

FINAL : 19-11-98

0

COTA DE BOCA: 0 — INCLINACION: VERTICAL

PROFUNDIDAD (M)	ESPESOR DEL ESTRATO (M)	REVESTIMIENTO	PERFORACION	CORTE GEOLOGICO	DESCRIPCION DEL TERRENO	% TESTIGO	TOMA DE MUESTRAS: INALT.	S.P.T.	GOLPES	GRAFICO DE GOLPES
2.60	2.60	ø 113 MM	ø 116 MM		RELLENO: RESTOS DE LADRILLO Y GRAVAS DISPERSAS					
7.00	4.40				ARCILLAS VERDE-AZULADAS (CARBONATADAS)		3.00 / 3.27 / 3.27 / 3.72 / 3.95 / 6.00 / 6.30 / 6.71	3.27 / 3.72 / 6.30	31 R / 30 49 53 R / 32 55 R / 18 40 R	
7.80	0.80		ø 101 MM		ARCILLAS CARBONATICAS POSIBLE PRESENCIA SEPIOLITAS. BLANCO CREMOSO		7.30 / 7.55			
12.10	4.30				ARCILLAS VERDE-GRISACEAS CON PASADAS DE TONOS ROSADOS. CARBONATADAS		9.50 / 9.75 / 10.00 / 11.00 / 11.35	9.75	44 R / 23 R	

////// TESTIGO PARAFINADO

◇ ——— INALTERADA

◆ ——— GRAFICA S.P.T.

GEOTECNIA Y CIMIENTOS S.A.

SONDEOS 14

ESCALA 1/100


ROTACIÓN

P.K 0+740

HOJA : 1 DE 1

COMIENZO: 17-11-98

FINAL : 18-11-98



◇ ——— INALTERADA

◆ ——— GRAFICA S.P.T.

GEOTECNIA Y CIMIENTOS S.A.

SONDEOS 19

ESCALA 1/100


ROTACIÓN

P.K 1+028

HOJA : 1 DE 1

COMIENZO: 18-11-98

FINAL : 18-11-98



TESTIGO PARAFINADO

INALTERADA

GRAFICA S.P.T.

GEOTECNIA Y CIMIENTOS S.A.

SONDEOS 2

ESCALA 1/100


ROTACIÓN

P.K 1+037

HOJA : 1 DE 1

COMIENZO: 2-12-98

FINAL : 12-2-98



APÉNDICE Nº 4.1.4.

SONDEOS CAMPAÑA (IV) INVESTIGACIONES GEOTÉCNICAS PARA PLATAFORMA RESERVADA PARA TRANSPORTE PÚBLICO. TRAMO: TORREJÓN-BARAJAS

PROYECTO:	COORDENADAS UTM	EMPRESA: G.O.C.	FECHA:	CONSULTOR:
PLATAFORMA RESERVADA PARA TRANSPORTE PÚBLICO. TRAMO: TORREJÓN-BARAJAS	X = 451233,759		INICIO: 25/02/08	**AEPO, S.A**
CODIGO ACTUACION: **38**	Y = 4478087,865	MÁQUINA: RL-400	FIN: 26/02/08	SONDEO: **S38P-16**
	Z = 600,355			

ϕ TUBO	NIVEL FREÁTICO	Profundidad (m)	Espesor estrato (m)	Codificación estrato	DESCRIPCIÓN DEL TERRENO	Tipo de muestra	Ensayos in situ	GOLPEO (MI O SPT) n1	n2	n3	n4	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO # 10	# 40	# 200	LÍMITES DE ATTERBERG L.L.	L.P.	I.P.	Humedad %	Densidad t/m³	R.C.S. kg/cm²	ε %	A. QUÍMICOS SO_4 %	CO_3 %	M.O. %	CLASIFICACIÓN U.S.C.S.	Suelos Madrid	P.G. 3	OBSERVACIONES/DESCRIPCION DE LA MUESTRA
		1.0	2.50		**CALICATA MANUAL (VACIO)**																							
		2.0																										
		3.0	1.00	R	**RELLENO.** Arcilla con indicios a algo de arena, color marrón. Muy firme Presenta restos de materia orgánica y vetas blanquecinas de carbonato	2.50 SPT 3.10		6	10	11	13	95.0	82.0	65.9	54.0	28.0	26.0	22.8					0.0		CH			
		4.0	1.25	P	**TERCIARIO ALTERADO PEÑUELA** Arcilla verdosa con niveles de color beige carbonatados. Muy firme	4.00 MI 4.60		11	19	27	39	100	99.0	96.7	79.0	47.0	32.0	41.40	1.14	1.00		NO			MH			
RW 86 mm		5.0			**TERCIARIO PEÑUELA**	SPT 5.20		12	29	42	50	100	98.0	95.0	73.0	45.0	28.0	35.90							MH			
		6.0			Arcilla verdosa con niveles beige y marrones (bentonita). Duro, con nódulos y vetas parcialmente litificadas	5.80 TP 6.20						100	99.0	95.3	80.0	48.0	32.0	48.50	1.04			NO			MH			
		7.0				SPT 6.80		15	35	46	50																	
		8.0	6.65	P	Desde 7,50 m con menos vetas marrones, presenta pasadas milimétricas con algo de arena fina.																							
	8.3																											
		9.0			De 8,70 a 9 m veta marrón de bentonita	9.00 MI 9.45		30	30	50		100	96.0	86.8	83.0	52.0	31.0	45.40	1.18	3.30		NO			MH			
		10.0				SPT 10.05		15	23	32	50	100	100	99.0	81.0	51.0	30.0	39.20							MH			
		11.0																										

PROYECTO:	COORDENADAS UTM	EMPRESA: G.O.C.	FECHA:	CONSULTOR:
PLATAFORMA RESERVADA PARA TRANSPORTE PÚBLICO.	X= 451233,759		INICIO: 25/02/08	**AEPO, S.A**
TRAMO: TORREJÓN-BARAJAS	Y= 4478087,865	MÁQUINA: RL-400	FIN: 26/02/08	
CODIGO ACTUACION: **38**	Z= 600,355			SONDEO: **S38P-16**

ϕ TUBO	NIVEL FREÁTICO	Profundidad (m)	Espesor estrato (m)	Codificación estrato	DESCRIPCIÓN DEL TERRENO	Tipo de muestra	Ensayos in situ	GOLPEO (MI O SPT) n1	n2	n3	n4	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO # 10	# 40	# 200	LÍMITES DE ATTERBERG L.L.	L.P.	I.P.	Humedad %	Densidad t/m³	R.C.S. kg/cm²	ε %	A. QUÍMICOS SO_4 %	CO_3 %	M.O. %	CLASIFICACIÓN U.S.C.S.	Suelos Madrid	P.G. 3	OBSERVACIONES/DESCRIPCION DE LA MUESTRA
RW 86 mm		12.0	5.60	P	Arcilla gris verdosa, con vetas blanquecinas (sepiolita o caolinita). Duro.	12.05 TP																						
					Presenta algunos nódulos débilmente litificados.	12.40						100	100	99.4	77.0	46.0	31.0	37.20	1.29	1.60		NO	0.0		MH			
		13.0				13.00 SPT		12	15	21	35																	
					De 13,30 a 13,60 m veta blanquecina.	13.60																						
		14.0																										
		15.0				14.80 TP						100	100	99.5	107	53.0	54.0	48.50	1.11	4.90		NO			MH			
						15.20 SPT		14	17	26	50																	
		16.0			- A 15,80 m veta 20 cm color blanquecino.	15.80																						
					A 16 m veta de 20 cm de color marrón.																							
		17.0																										
			2.70	P	Arcilla gris verdosa. Duro, con nódulos parcialmente litificados	17.55 TP						100	100	99.8	118	41.0	78.0	33.90	1.37	4.70		NO			CH			
		18.0				18.00 SPT		17	22	35	50	99.0	99.0	98.0	62.0	33.0	29.0	27.30							MH			
		19.0				18.60																						
		20.0			Arcilla grisácea a gris verdosa, con bastantes intercalaciones (milimétricas a centimétricas) blanquecinas (sepiolita-caolinita). Duro.con nódulos muy cementados, algo litificados.	20.80 TP						100	100	99.7	68.0	37.0	31.0	31.40	1.41	3.80			0.0		MH			
		21.0			A 20,30 m veta de 10 cm de color marrón.	21.10 SPT		21	26	R																		
		22.0				21.55																						

PROYECTO:	COORDENADAS UTM	EMPRESA: G.O.C.	FECHA:	CONSULTOR:
PLATAFORMA RESERVADA PARA TRANSPORTE PÚBLICO. TRAMO: TORREJÓN-BARAJAS	X = 451233,759		INICIO: 25/02/08	**AEPO, S.A**
CODIGO ACTUACION: **38**	Y = 4478087,865	MÁQUINA: RL-400	FIN: 26/02/08	SONDEO: **S38P-16**
	Z = 600,355			

ϕ TUBO	NIVEL FREÁTICO	Profundidad (m)	Espesor estrato (m)	Codificación estrato	DESCRIPCIÓN DEL TERRENO	Tipo de muestra	Ensayos in situ	GOLPEO (MI O SPT) n1	n2	n3	n4	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO # 10	# 40	# 200	LÍMITES DE ATTERBERG L.L.	L.P.	I.P.	Humedad %	Densidad t/m³	R.C.S. kg/cm²	ε %	A. QUÍMICOS SO_4 %	CO_3 %	M.O. %	CLASIFICACIÓN U.S.C.S.	Suelos Madrid	P.G. 3	OBSERVACIONES/DESCRIPCION DE LA MUESTRA
RW 86 mm		23.0	5.70	P		22.80 TP 23.20 SPT 23.30		R				100	100	99.7	72.0	36.0	36.0	24.1	1.6	4.0		NO			MH			
		24.0			Desde 24,40 m sepiolita de color grisáceo-blanquecino.	24.75 TP 25.00 SPT		14	34	R		100	100	98.3	81.0	47.0	34.0	43.2	1.2	4.1		NO			MH			
		25.0																										
		26.0			**FINAL DEL SONDEO A 25,40 m**	25.40																							
		27.0																										
		28.0																										
		29.0																										
		30.0																										
		31.0																										
		32.0																										
		33.0																										

PROYECTO:	COORDENADAS UTM	EMPRESA: S. C. I.	FECHA:	CONSULTOR:
PLATAFORMA RESERVADA PARA TRANSPORTE PÚBLICO. TRAMO: TORREJÓN-BARAJAS	X = 451306,063		INICIO: 21/02/08	**AEPO, S.A**
CODIGO ACTUACION: **38**	Y = 4478012,626	MÁQUINA: TP-50	FIN: 22/02/08	SONDEO: **S38P-13**
	Z = 599,618			

ϕ TUBO	NIVEL FREÁTICO	Profundidad (m)	Espesor estrato (m)	Codificación estrato	DESCRIPCIÓN DEL TERRENO	Tipo de muestra	Ensayos in situ	GOLPEO (MI O SPT) n1	n2	n3	n4	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO # 10	# 40	# 200	LÍMITES DE ATTERBERG L.L.	L.P.	I.P.	Humedad %	Densidad t/m³	R.C.S. kg/cm²	R.C.S. ε %	A. QUÍMICOS SO_4 %	CO_3 %	M.O. %	CLASIFICACIÓN U.S.C.S.	Suelos Madrid	P.G. 3	OBSERVACIONES/DESCRIPCION DE LA MUESTRA
RW 101 mm		1.0	2.00		**CALICATA MANUAL (VACIO)**																							
		2.0				2.00																						
			0.55	R	**Relleno.** Arcillas de color verdoso con algunos fragmentos rocosos	MI 2.40		23	48	R		97.0	93.0	87.3	79.0	38.0	41.0	27.3	1.49	8.7					MH			
			0.25		**Bóveda de ladrillo**	SPT		11	R																			
		3.0				2.70																						
		4.0	1.90		**GALERIA**																							
		5.0	0.80		**SOLERA DE HORMIGÓN**																							
					TERCIARIO PENUELA	5.90																						
		6.0	1.30	P	Arcilla de color gris verdoso. Duro muy litificada	MI 6.17		15	R			95.0	61.0	32.2	76.0	54.0	22.0	45.30	1.08						SM			
						SPT		23	40	R		98.0	80.0	46.3	66.0	48.0	18.0	43.90							SM			
		7.0				6.60																						
RW 86 mm		8.0	3.00	P	Arcilla gris verdosa bastante consolidada con abundantes vetas blanquecinas a beige blanquecino de seplolita. Duro, muy cementado En ocasiones presenta lentes de arena (fina) limosa micácea																							
	8.2	9.0				9.00																						
						SPT		17	30	42	R	100	96.0	89.6	96.0	43.0	53.0	45.70							MH			
		10.0	1.20	P	Arcillas gris verdosa. Duro, bastante cementado	9.50																						
		11.0																										

PROYECTO:	COORDENADAS UTM	EMPRESA:	FECHA:	CONSULTOR:
PLATAFORMA RESERVADA PARA TRANSPORTE PÚBLICO.	X = 451306,063	S. C. I.	INICIO: 21/02/08	**AEPO, S.A**
TRAMO: TORREJÓN-BARAJAS	Y = 4478012,626	MÁQUINA: TP-50	FIN: 22/02/08	SONDEO: **S38P-13**
CODIGO ACTUACION: **38**	Z = 599,618			

ϕ TUBO	NIVEL FREÁTICO	Profundidad (m)	Espesor estrato (m)	Codificación estrato	DESCRIPCIÓN DEL TERRENO	Tipo de muestra	Ensayos in situ	GOLPEO (MI O SPT) n1	n2	n3	n4	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO # 10	# 40	# 200	LÍMITES DE ATTERBERG L.L.	L.P.	I.P.	Humedad %	Densidad t/m³	R.C.S. kg/cm²	ε %	A. QUÍMICOS SO_4 %	CO_3 %	M.O. %	CLASIFICACIÓN U.S.C.S.	Suelos Madrid	P.G. 3	OBSERVACIONES/DESCRIPCION DE LA MUESTRA
		12.0	2.10	P	Arcilla gris verdosa con intercalaciones de vetas blanquecinas sepioliticas	12.00 SPT 12.25		25	R			100	97.0	91.9	79.0	43.0	36.0	37.10				NO			MH			
		13.0																										
		14.0			Arcilla gris verdosa. Duro, bastante litificado De 14 a 14,60 m con vetas blanquecinas de sepiolitica																							
		15.0				15.30 SPT		17	28	R																		
RW 86 mm		16.0	5.35	P		15.62 15.90 TP						90.0	83.0	80.3	92.0	42.0	50.0	39.10	1.26			NO			MH			
		17.0				16.20																						
					De 17,20 a 17,40 m con moteado blanquecino	17.25 TP						100	100	99.7	103	51.0	52.0	42.50	1.20			NO			MH			
		18.0				18.00 SPT		10	22	R																		
		19.0	1.25	P	Arcilla gris verdosa con bastantes vetas blanquecinas de sepiolita. Duro bastante litificado	18.45																						
		20.0	0.70	P	Arcilla gris verdosa. Duro muy cementado	20.00 SPT		18	39	R		98.0	97.0	96.6	81.0	34.0	47.0	34.30							CH			
					FINAL DEL SONDEO A 20,40 m	20.40																						
		21.0																										
		22.0																										

PROYECTO:	COORDENADAS UTM	EMPRESA: S. C. I.	FECHA:	CONSULTOR:
PLATAFORMA RESERVADA PARA TRANSPORTE PÚBLICO. TRAMO: TORREJÓN-BARAJAS	X = 451272,565		INICIO: 22/02/08	**AEPO, S.A**
CODIGO ACTUACION: **38**	Y = 4478014,859	MÁQUINA: TP-50	FIN: 25/02/08	SONDEO: **S38P-12**
	Z = 600,616			

ϕ TUBO	NIVEL FREÁTICO	Profundidad (m)	Espesor estrato (m)	Codificación estrato	DESCRIPCIÓN DEL TERRENO	Tipo de muestra	Ensayos in situ	GOLPEO (MI O SPT) n1	n2	n3	n4	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO # 10	# 40	# 200	LÍMITES DE ATTERBERG L.L.	L.P.	I.P.	Humedad %	Densidad t/m³	R.C.S. kg/cm²	ε %	A. QUÍMICOS SO_4 %	CO_3 %	M.O. %	CLASIFICACIÓN U.S.C.S.	Suelos Madrid	P.G. 3	OBSERVACIONES/DESCRIPCION DE LA MUESTRA
RW 86 mm		1.0	2.00		**CALICATA MANUAL (VACIO)**																							
		2.0	1.00	R	**RELLENO** Arcilla verdosa. Muy blando	3.00																						
		3.0	0.60	P	**TERCIARIO. PEÑUELA** Arcilla verdosa. Moderadamente firme.	MI		6	7	12	23	99.0	94.0	87.8	71.0	37.0	34.0	35.2	1.3	2.2		NO			MH			
						3.60																						
		4.0	0.80	As	Sepiolita blanquecina. Duro A 4,30 m veta 10 cm algo margoso, blanquecino, completamente litificado	SPT 3.75		R				77.0	53.0	42.1	58.0	37.0	21.0	24.70							SM			
		5.0	1.20	P	**PEÑUELA** Arcilla verdosa. Duro, con nódulos bastante litificados. A 4,90 m junta con un buzamiento de 70°	5.00 SPT		14	22	31	40	100	94.0	60.9	71.0	49.0	22.0	40.90				NO			MH			
		6.0			Arcilla verde-grisáceo con niveles blanquecinos de sepiolita intercalados. Duro, con nódulos algo litificados.	5.60																						
		7.0																										
		8.0				8.00																						
	8.4					SPT 8.27		27	R			100	94.0	83.4	61.0	43.0	18.0	37.20							MH			
		9.0			Desde 9,10 cm con intercalaciones esporádicas de sepiolitas																							
		10.0																										
			9.70	P		10.65 TP 10.90						100	94.0	89.6	87.0	48.0	39.0	40.90	1.19	1.30		NO			MH			
		11.0																										

PROYECTO:	COORDENADAS UTM	EMPRESA: S. C. I.	FECHA:	CONSULTOR:
PLATAFORMA RESERVADA PARA TRANSPORTE PÚBLICO.	X= 451272,565		INICIO: 22/02/08	**AEPO, S.A**
TRAMO: TORREJÓN-BARAJAS	Y= 4478014,859	MÁQUINA: TP-50	FIN: 25/02/08	
CODIGO ACTUACION: **38**	Z= 600,616			SONDEO: **S38P-12**

ϕ TUBO	NIVEL FREÁTICO	Profundidad (m)	Espesor estrato (m)	Codificación estrato	DESCRIPCIÓN DEL TERRENO	Tipo de muestra	Ensayos in situ	GOLPEO (MI O SPT) n1	n2	n3	n4	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO # 10	# 40	# 200	LÍMITES DE ATTERBERG L.L.	L.P.	I.P.	Humedad %	Densidad t/m³	R.C.S. kg/cm²	ε %	A. QUÍMICOS SO_4 %	CO_3 %	M.O. %	CLASIFICACIÓN U.S.C.S.	Suelos Madrid	P.G. 3	OBSERVACIONES/DESCRIPCION DE LA MUESTRA
RW 86 mm		12.0			Arcilla verde-grisáceo con niveles blanquecinos de sepiolita intercalados. Duro, con nódulos algo litificados.	11.00 SPT 11.60		15	24	33	40																
		13.0			De 11,90 a 13,10 m constantes intercalaciones centimétricas blanquecinas de sepiolita.																						
		14.0			Desde 13,70 m con algunas vetas de color marrón.	13.45 TP 13.70 14.00 SPT 14.60		18	26	35	45	100	99.0	93.2	83.0	51.0	32.0	49.80	1.09	3.00					MH			
		15.0																									
		16.0			Arcilla plástica de color verde grisáceo. Duro, con nódulos algo litificados. Presenta alguna veta limosa blanquecina ocasional.	16.50 TP 16.80 17.00 SPT 16.50		20	31	40	R	100	100	99.8	118	53.0	65.0	48.50	1.12					MH			
		17.0																									
		18.0	5.20	P																							
		19.0			Desde 18,50 m pasa a color gris verdoso. De 18,80 a 19,10 m con bastantes vetas blanquecinas (sepiolita y yeso)																						
		20.0			A 19,80 m con algunas vetas milimétricas blanquecinas intercaladas (sepiolita/yeso)	20.00 SPT		22	37	45	R	100	99.0	97.4	81.0	47.0	34.0	39.00					MH			
		21.0			**FINAL DEL SONDEO A 20,50 m**	20.50																					
		22.0																									

PROYECTO:	COORDENADAS UTM	EMPRESA: S. C. I.	FECHA:	CONSULTOR:
PLATAFORMA RESERVADA PARA TRANSPORTE PÚBLICO. TRAMO: TORREJÓN-BARAJAS	X = 451328,996		INICIO: 5/03/08	**AEPO, S.A**
CODIGO ACTUACION: **38**	Y = 4478090,838	MÁQUINA: TP-50 D	FIN: 5/03/08	SONDEO: **S38P-18**
	Z = 600,940			

ϕ TUBO	NIVEL FREÁTICO	Profundidad (m)	Espesor estrato (m)	Codificación estrato	DESCRIPCIÓN DEL TERRENO	Tipo de muestra	Ensayos in situ	GOLPEO (MI O SPT) n1	n2	n3	n4	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO # 10	# 40	# 200	LÍMITES DE ATTERBERG L.L.	L.P.	I.P.	Humedad %	Densidad t/m³	R.C.S. kg/cm²	ε %	A. QUÍMICOS SO_4 %	CO_3 %	M.O. %	CLASIFICACIÓN U.S.C.S.	Suelos Madrid	P.G. 3	OBSERVACIONES/DESCRIPCION DE LA MUESTRA
RW 101 mm		1.0			**RELLENO ANTRÓPICO** Arena con algo de arcilla, color marrón claro, con niveles con bastante arcilla	2.00																						
		2.0				SPT		3	R																			
					- A 2,25 m capa de asfalto de 10 cm de espesor	2.25																						
		3.0																										
		4.0	8.00	R		4.00																						
						SPT		5	3	8	9	84.0	39.0	20.3	32.0	17.0	15.0	10.10							SC			
		5.0				4.60																						
		6.0				6.00																						
						SPT		0	0	1	1	100	100	96.4	106	56.0	50.0	60.00	1.01	0.80		NO			MH			
RD 86 mm		7.0				6.60																						
					- A 6,90 m hormigón																								
		8.0			**TERCIARIO PEÑUELA**																								
		9.0				9.00																						
RW 86 mm					Arcilla pardo verdosa con veteado blanco y beige. Duro, con niveles y nódulos litificados	MI		18	34	R																			
						9.45																						
		10.0				SPT		10	19	27	36																	
						10.05																						
		11.0																										

PROYECTO:	COORDENADAS UTM	EMPRESA: S. C. I.	FECHA:	CONSULTOR:
PLATAFORMA RESERVADA PARA TRANSPORTE PÚBLICO. TRAMO: TORREJÓN-BARAJAS	X = 451328,996		INICIO: 5/03/08	**AEPO, S.A**
CODIGO ACTUACION: **38**	Y = 4478090,838	MÁQUINA: TP-50 D	FIN: 5/03/08	SONDEO: **S38P-18**
	Z = 600,940			

ϕ TUBO	NIVEL FREÁTICO	Profundidad (m)	Espesor estrato (m)	Codificación estrato	DESCRIPCIÓN DEL TERRENO	Tipo de muestra	Ensayos in situ	GOLPEO (MI O SPT) n1	n2	n3	n4	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO # 10	# 40	# 200	LÍMITES DE ATTERBERG L.L.	L.P.	I.P.	Humedad %	Densidad t/m³	R.C.S. kg/cm²	ε %	A. QUÍMICOS SO_4 %	CO_3 %	M.O. %	CLASIFICACIÓN U.S.C.S.	Suelos Madrid	P.G. 3	OBSERVACIONES/DESCRIPCION DE LA MUESTRA
		12.0			Arcilla pardo verdosa con veteado blanco y beige. Duro, con niveles y nódulos litificados	12.00																						
						MI		R																				
						12.10																						
						SPT		25	40	R		99.0	96.0	95.8	84.0	45.0	39.0	37.90							MH			
		13.0				12.50																						
						13.70																						
		14.0				TP						100	100	99.5	75.0	37.0	38.0	34.20	1.37	3.60					MH			
						14.00																						
						14.70																						
		15.0				TP						100	100	96.1	83.0	51.0	32.0	47.50	1.14	1.90		NO			MH			
						15.00																						
						SPT		20	23	28	40																	
		16.0				15.60																						
RW 86 mm			16.60	P																								
		17.0				17.60																						
						TP						100	100	99.9	140	62.0	78.0	51.90	1.08	3.20		NO			MH			
		18.0				17.80																						
						18.00																						
						SPT		13	19	24	32																	
		19.0				18.60																						
		20.0			De 20,50 a 20,80 m con abundante veteado blanco	20.30																						
						TP						95.0	85.0	79.5	59.0	32.0	27.0	22.80	1.66	3.70					MH			
		21.0				20.50																						
						20.80																						
					De 21,20 a 21,60 m con intercalaciones marrones	SPT		8	19	30	R	99.0	98.0	97.5	76.0	40.0	36.0	34.70				NO			MH			
						21.23																						
		22.0																										

PROYECTO:	COORDENADAS UTM	EMPRESA: S. C. I.	FECHA:	CONSULTOR:
PLATAFORMA RESERVADA PARA TRANSPORTE PÚBLICO. TRAMO: TORREJÓN-BARAJAS	X = 451328,996		INICIO: 5/03/08	**AEPO, S.A**
CODIGO ACTUACION: **38**	Y = 4478090,838	MÁQUINA: TP-50 D	FIN: 5/03/08	SONDEO: **S38P-18**
	Z = 600,940			

ϕ TUBO	NIVEL FREÁTICO	Profundidad (m)	Espesor estrato (m)	Codificación estrato	DESCRIPCIÓN DEL TERRENO	Tipo de muestra	Ensayos in situ	GOLPEO (MI O SPT) n1	n2	n3	n4	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO # 10	# 40	# 200	LÍMITES DE ATTERBERG L.L.	L.P.	I.P.	Humedad %	Densidad t/m³	R.C.S. kg/cm²	ε %	A. QUÍMICOS SO_4 %	CO_3 %	M.O. %	CLASIFICACIÓN U.S.C.S.	Suelos Madrid	P.G. 3	OBSERVACIONES/DESCRIPCION DE LA MUESTRA
RW 86 mm		23.0			De 22,50 a 22,70 m con intercalaciones blanquecinas	23.60 TP 24.00 SPT		16	22	30	45	100	100	99.7	67.0	39.0	28.0	32.2	1.4						MH			
		24.0																										
		25.0			**FIN DEL SONDEO A 24,60 m**	24.60																						
		26.0																										
		27.0																										
		28.0																										
		29.0																										
		30.0																										
		31.0																										
		32.0																										
		33.0																										

APÉNDICE Nº 4.1.5.

SONDEOS CAMPAÑA (V) CONEXIÓN ENTRE LA CALLE ALCALÁ Y LA AVDA DE LOGROÑÓ Y VÍAS DE SERVICIO ENTRE LOS P.K. 5+300 Y 10+200 EN A-2

BRUES Y FERNANDEZ
CONSTRUCCIONES
GRUPO BRUESA

CONEXIÓN ENTRE LA CALLE ALCALÁ Y LA AVDA. DE LOGROÑO Y VÍAS DE SERVICIO ENTRE LOS P.K. 5+300 Y 10+200 EN A A-2

EJ S.A.

P.K.
X UTM:
Y UTM:
Z UTM:

Sondeo: S-1
Nº hoja: 1 de 1
Fecha de inicio: 21/07/05
Fecha final: 22/07/05

Superv. Silvia Hernandez Sánchez
Sondista: Eduardo(SG-S)
Máquina

Profundidad (m)	Tipo de perforación	Revestimiento	Prof. Agua (m)	Corte vertical estratigráfico	Naturaleza del terreno	Prof. inferior (m)
0,0	Rw 86				Relleno arenoso con grava y gravilla. Presenta cantos cuarcíticos angulosos de hasta 4 cm, dispersos .	2,5
2,0					*De 2,50 a 3,00 Arena media a gruesa con gravilla y grava, con niveles centrimétricos más limosos de color amarillento* Relleno areno-arcilloso compactado. *De 3,00 a 4,00 Arena limosa con niveles centrimétricos más arenosos.*	4
4,0					Arena media limosa con grava y gravilla dispersa de coloración amarillenta.	5
					Arena arcillosa marrón con níveles centrimétricos intercalados más arcillosos.	5,6
6,0					Arcilla algo limo-arenosa de coloración marrón-ocre.	6,45
8,0					Arena limosa con algo de gravilla dispersa. *A partir de 8,45 se presentan cantos cuarcíticos dispersos subangulosos de hasta 2 cm.*	8,9
					Arcilla algo areno-limosa de color anaranjado con algo de gravilla dispersa.	10
10,0					*A partir de 10,5, arena media a gruesa con algún canto disperso cuarcítico anguloso de 3 cm.* Arena media limosa con grava y gravilla dispersa de coloración amarillenta.	12
12,0					Fin del sondeo a la profundidad de 12 metros	
14,0						
16,0						
18,0						
20,0						

Recuperación (%) 20 40 60 80

S.P.T (N) / R.Q.D (%) 20 40 60 80

Muestras/Ensayos

Tipo	Intervalo (m)	Resultados
SPT	2,00-2,45	8/5/7
SPT	4,00-4,45	5/7/8
SPT	6,00-6,45	10/16/16
SPT	8,00-8,45	7/10/25
SPT	10,00-10,45	17/36/50
SPT	11,55-12,00	11/31/43

Ensayos de laboratorio

Granulo. % Paso max.	Granulo. % Paso 2 mm	Granulo. % Paso 0,4 mm	Granulo. % Paso 0,08 mm	Plasticidad y humedad WL	Plasticidad y humedad WP	Plasticidad y humedad W	Densidad aparente	R.C.S. σc (kp/cm²)	R.C.S. % defor.	Deformación edométrica ec	Deformación edométrica cc	Resistencia al corte Tipo	Resistencia al corte c (kp/cm²)	Resistencia al corte ϕ (°)	Triaxial Tipo	Triaxial c (kp/cm²)	Triaxial ϕ (°)	Componentes accesorios (%) M.O.	Componentes accesorios (%) Sulfa. SO3	Componentes accesorios (%) Carb. CO3Ca
	86,38		39	30,75	19,25														0,1818	
	71,43		16,84																	
	73,03		13,4																0,1022	
	85,80		8,95	NP	NP															
	95,37		25,93																	
	90,06		10,07	NP	NP															

Observaciones:

MI: Muestra inalterada
LF: Ensayo Lefranc
Q: Cuarzo
MA: Muestra alterada
LG: Ensayo Lugeon
Ar: Arcilla
SPT: Penetrómetro estándar
PR: Ensayo presiométrico
TP: Testigo parafinado
DL: Ensayo dilatométrico
MW: Muestra de agua
Ox: Óxido


FICHAS DE PENETRÓMETROS

BRUES Y FERNANDEZ CONSTRUCCIONES GRUPO BRUESA

CONEXIÓN ENTRE LA CALLE ALCALÁ Y LA AVENIDA DE LOGROÑO Y VÍAS DE SERVICIO ENTRE LOS P.K. 5+300 Y 10+200 EN LA A-2

EPSA


Sondeo: S-1
Hoja: 1 de 2



Emplazamiento



Caja 1. De 0,00 a 3,35 m



Caja 2. De 3,35 a 6,90 m



Caja 3. De 6,90 a 10,60 m

FICHAS DE PENETRÓMETROS

BRUES Y FERNANDEZ CONSTRUCCIONES GRUPO BRUESA

CONEXIÓN ENTRE LA CALLE ALCALÁ Y LA AVENIDA DE LOGROÑO Y VÍAS DE SERVICIO ENTRE LOS P.K. 5+300 Y 10+200 EN LA A-2

EP S.A.

Sondeo: S-1
Hoja: 2 de 2



Caja 4. De 10,60 a 12,00 m

APÉNDICE Nº 4.2.
CALICATAS

APÉNDICE Nº 4.2.1.

CALICATAS CAMPAÑA (I) AUTOVÍA DEL NORDESTE A-2. ACCESO A MADRID. PLATAFORMAS RESERVADAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO, VÍAS DE SERVICIO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS. P.K. 5,3 AL 24,5. TRAMO: CALLE ARTURO SORIA – ALCALÁ DE HENARES.

ACCESO A MADRID.
PLATAFORMAS RESERVADAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS.
AUTOVÍA DEL NORESTE, A-2, P.K. 5,3 AL 24,5.
TRAMO: CALLE ARTURO SORIA - ALCALÁ DE HENARES.

Calicata: C-4

C-4

PARTE DE CALICATA

P.K:
COORDENADAS:
X UTM:
Y UTM:
Z UTM:

MAQUINARIA: Retroexcavadora mixta Ford New Holland 95
SUPERVISOR: Isabel Alarcón Talaya
FECHA REALIZACIÓN: 07/06/2006

PROFUNDIDAD: 3,00m

DESCRIPCIÓN: · De 0,00 a 0,50 m: Relleno Antrópico. Arenas De grano medio/fino, color marrón y restos de vertidos Antrópicos (ladrillos, escombros, etc).


De 0,50 a 0,80m. Arena limosa de color marrón oscuro con Presencia de raíces.

De 0,80 a 3,00m. Arena limosa de grano medio/fino, color Marrón claro y naturaleza cuarzofeldespática. Presenta Buena estabilidad de paredes.

TIERRA VEGETAL: 0,30m.

NIVEL FREÁTICO: No aparece.

COLUMNA



FOTOGRAFÍA DEL PERFIL DE LA EXCAVACIÓN



FOTOGRAFÍA DE LOS PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN



RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO

GRANULOMETRIA

TAMIZ-4 :
TAMIZ-10 :
TAMIZ-200:

LIMITES DE ATTERBERG

LIMITE LIQUIDO :
LIMITE PLASTICO :
INDICE DE PLASTICIDAD :

PROCTOR MODIFICADO

DENSIDAD MAXIMA : (Kg/dm³)
HUMEDAD OPTIMA : (%)

MATERIA ORGÁNICA

CONTENIDO (%):

C.B.R.

C.B.R. al 100 %:
HINCHAMIENTO:

MINISTERIO DE FOMENTO

ACCESO A MADRID.
PLATAFORMAS RESERVADAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS.
AUTOVÍA DEL NORESTE, A-2, P.K. 5,3 AL 24,5.
TRAMO: CALLE ARTURO SORIA - ALCALÁ DE HENARES.

prointec geoprin

Calicata: C-5

C-5

PARTE DE CALICATA

P.K: 8+100
COORDENADAS:
X UTM: 447.666,77
Y UTM: 4.478.035,08
Z UTM: 660,80

MAQUINARIA: Retroexcavadora mixta Ford New Holland 95
SUPERVISOR: Isabel Alarcón Talaya
FECHA REALIZACIÓN: 07/06/2006

PROFUNDIDAD: 3,00m

DESCRIPCIÓN: · De 0,00 a 0,60 m: Relleno Antrópico. Arenas De grano medio/fino, color marrón y restos de vertidos Antrópicos (ladrillos, escombros, etc).


De 0,60 a 0,90m. Arena limosa de grano fino y color Marrón oscuro. Presencia de raíces.

De 0,90 a 3,00m. Arena limosa de grano medio/fino, color Marrón claro y naturaleza cuarzofeldespática.

TIERRA VEGETAL: 0,30m.

NIVEL FREÁTICO: No aparece.

COLUMNA



FOTOGRAFÍA DE LOS PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN



FOTOGRAFÍA DEL PERFIL DE LA EXCAVACIÓN



RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO

GRANULOMETRIA

TAMIZ-4 :
TAMIZ-10 :
TAMIZ-200:

LIMITES DE ATTERBERG

LIMITE LIQUIDO :
LIMITE PLASTICO :
INDICE DE PLASTICIDAD :

PROCTOR MODIFICADO

DENSIDAD MAXIMA : (Kg/dm³)
HUMEDAD OPTIMA : (%)

MATERIA ORGÁNICA

CONTENIDO (%):

C.B.R.

C.B.R. al 100 %:
HINCHAMIENTO:

ACCESO A MADRID.
PLATAFORMAS RESERVADAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS.
AUTOVÍA DEL NORESTE, A-2, P.K. 5,3 AL 24,5.
TRAMO: CALLE ARTURO SORIA - ALCALÁ DE HENARES.

Calicata: C-7

C-7

PARTE DE CALICATA

P.K: 11+430
COORDENADAS:
X UTM: 450.997,51
Y UTM: 4.478.032,39
Z UTM: 603,80

MAQUINARIA: Retroexcavadora mixta Ford New Holland 95
SUPERVISOR: Isabel Alarcón Talaya
FECHA REALIZACIÓN: 07/06/2006

PROFUNDIDAD: 3,00m

DESCRIPCIÓN: · De 0,00 a 0,30 m: Tierra vegetal. Arena Limosa de grano medio y color marrón oscuro. Presenta raíces.


De 0,30 a 3,00m. Arcillas/limos algo arenosos de color marrón Verdoso-grisáceo con gravas cuarcíticas dispersas de tamaño Centimétrico y carácter subredondeado.

Se toma M.A. (Saco) a 1,50m.

TIERRA VEGETAL: 0,30m.

NIVEL FREÁTICO: No aparece.

COLUMNA



FOTOGRAFÍA DE LOS PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN



FOTOGRAFÍA DEL PERFIL DE LA EXCAVACIÓN



RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO

GRANULOMETRIA

TAMIZ-4 :	93,30
TAMIZ-10 :	87,80
TAMIZ-200:	62,60

LIMITES DE ATTERBERG

LIMITE LIQUIDO :	64,90
LIMITE PLASTICO :	31,80
INDICE DE PLASTICIDAD :	33,10

MATERIA ORGÁNICA

CONTENIDO (%):	0,54

PROCTOR MODIFICADO

DENSIDAD MAXIMA : (Kg/dm³)	1,40
HUMEDAD OPTIMA : (%)	28,08

C.B.R.

C.B.R. al 100 %:	5,60
HINCHAMIENTO:	4,14

ACCESO A MADRID.
PLATAFORMAS RESERVADAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS.
AUTOVÍA DEL NORESTE, A-2, P.K. 5,3 AL 24,5.
TRAMO: CALLE ARTURO SORIA - ALCALÁ DE HENARES.

Calicata: C-8

C-8

PARTE DE CALICATA

P.K: 12+975
COORDENADAS:
X UTM: 452.538,52
Y UTM: 4.477.996,70
Z UTM: 591,80

MAQUINARIA: Retroexcavadora mixta Ford New Holland 95
SUPERVISOR: Isabel Alarcón Talaya
FECHA REALIZACIÓN: 07/06/2006

PROFUNDIDAD: 3,00m

DESCRIPCIÓN: · De 0,00 a 0,20 m: Tierra vegetal. Arena Limosa de grano medio/fino y color marrón oscuro. Presenta raíces.


De 0,20 a 3,00m. Arcillas/limos algo arenosos de color marrón Verdoso-grisáceo con gravas cuarcíticas dispersas de tamaño Centimétrico y carácter subredondeado.

Se toma M.A. (Saco) a 2,00m.

TIERRA VEGETAL: 0,20m.

NIVEL FREÁTICO: No aparece.

COLUMNA



FOTOGRAFÍA DE LOS PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN



FOTOGRAFÍA DEL PERFIL DE LA EXCAVACIÓN



RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO

GRANULOMETRIA

TAMIZ-4 :	59,90
TAMIZ-10 :	87,80
TAMIZ-200:	62,60

LIMITES DE ATTERBERG

LIMITE LIQUIDO :	26,10
LIMITE PLASTICO :	13,50
INDICE DE PLASTICIDAD :	12,60

PROCTOR MODIFICADO

DENSIDAD MAXIMA : (Kg/dm³)	2,016
HUMEDAD OPTIMA : (%)	8,21

MATERIA ORGÁNICA

CONTENIDO (%):	0,63

C.B.R.

C.B.R. al 100 %:	10,60
HINCHAMIENTO:	0,67

ACCESO A MADRID.
PLATAFORMAS RESERVADAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS.
AUTOVÍA DEL NORESTE, A-2, P.K. 5,3 AL 24,5.
TRAMO: CALLE ARTURO SORIA - ALCALÁ DE HENARES.

Calicata: C-9

C-9

PARTE DE CALICATA

P.K: 7+520
COORDENADAS:
X UTM: 447.091,20
Y UTM: 4.478.022,82
Z UTM: 447.091,20

MAQUINARIA: Retroexcavadora mixta Ford New Holland 95
SUPERVISOR: Isabel Alarcón Talaya
FECHA REALIZACIÓN: 07/06/2006

PROFUNDIDAD: 3,00m

DESCRIPCIÓN: · De 0,00 a 0,30 m: Tierra vegetal. Arena Limosa de grano fino y color marrón oscuro. Presenta algunos Cantos dispersos, así como raíces.

De 0,30 a 3,00m. Arena algo limosa de grano medio/grueso, Color marrón y naturaleza cuarzofeldespática. Presenta algunos Cantos cuarcíticos disperso de tamaño centrimétrico.


Buena estabilidad de paredes.

Se toma M.A. (Saco) a 2,00m.

TIERRA VEGETAL: 0,30m.

NIVEL FREÁTICO: No aparece.

COLUMNA



FOTOGRAFÍA DE LOS PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN



FOTOGRAFÍA DEL PERFIL DE LA EXCAVACIÓN



RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO

GRANULOMETRIA

TAMIZ-4 :	97,50
TAMIZ-10 :	83,80
TAMIZ-200:	17,10

LIMITES DE ATTERBERG

LIMITE LIQUIDO :	24,50
LIMITE PLASTICO :	15,5
INDICE DE PLASTICIDAD :	9,00

MATERIA ORGÁNICA

CONTENIDO (%):	0,42

PROCTOR MODIFICADO

DENSIDAD MAXIMA : (Kg/dm³)	1,949
HUMEDAD OPTIMA : (%)	8,52

C.B.R.

C.B.R. al 100 %:	35,40
HINCHAMIENTO:	0,07

APÉNDICE Nº 4.1.2.

CALICATAS CAMPAÑA (III) PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN AEROPUERTO- VARIANTE DE LA CARRETERA N-II Y VÍAS DE SERVICIO SUR BARAJAS

CALICATA C - 16

NOTA : LAS FOTOS DE ESTA CALICATA SE VELARÓN

DE 0.C0 A 0.10 m. TIERRA VEGETAL
DE 0.10 A 3.50 m. RELLENOS ARTIFICIALES. A 2.70 APERECE EL FIRME DE UNA VIA ANTIGUA (ASFALTO Y SUBBASE) A PARTIR DE ESTA VIA PARECE SER MAS COMPACTO Y CON MAS ARCILLA LOS RELLENOS.

CALICATA C - 17






DE 0.00 A 0.30 m. FIRME COMPACTADO (CANTERA DE TIERRA)
DE 0.30 A 2.20 m. RELLENOS VARIOS
DE 2.20 A 3.20 m. ARCILLOSA COMPACTA VERDE GRISACEA


CALICATA C - 18





DE 0.00 A 0.20 m. TIERRA VEGETAL
DE 0.20 A 1.45 m. RELLENOS
DE 1.45 A 1.90 m. ARCILLA LIMOSA CON ARENAS Y CARBONATOS
DE 1.90 A 3.00 m. ARCILLA GRIS VERDOSA CON CARBONATOS ALGO PLÁSTICA

CALICATA C - 20





DE 0.00 A 0.30 m. RELLENO
DE 0.30 A 1.20 m. TIERRA VEGETAL
DE 1.20 A 2.10 m. ARCILLAS CON CARBONATOS
DE 2.10 A 3.10 m. ARCILLAS GRISES VERDOSAS

APÉNDICE Nº 4.1.3.

CALICATAS CAMPAÑA (VI) PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CN-11 DE MADRID A FRANCIA POR BARCELONA. TRAMO CONEXIÓN ENTRE LA C/ALCALÁ Y LA AVENIDA DE LOGROÑO Y VÍAS DE SERVICIO EN LA N-II, ENTRE LOS P.K. 5,3 Y 10,2.

Obra: N-II. CONEXIÓN C/ALCALÁ - AVDA DE LOGROÑO
Localización: Según Plano **Cota:** 642,00 **Calicata C-1**

Máquina: SG-09 | Sondista: Jose Mª Dominguez | Fecha inicio: 10/09/02 | Fecha final: 10/09/02

Profundidad (m)	Espesor Estrato (m)	ϕ Perforación (mm) Entubación	ϕ Perforación (mm) Perforación	Representación Gráfica	Descripción del Terreno	Muestras y Ensayos Tipo	Muestras y Ensayos Golpes de avance SPT: 15 cm Mf 20 cm	Muestras y Ensayos ϕ	Muestras y Ensayos Cotas (m)	Testigo % (20 40 60 80)	R Q D. (20 40 60 80)	Nivel Agua (m)
1.00	1.00				Relleno antrópico. Arenas y gravas sueltas, con grandes cantos cuarcíticos y fragmentos cerámicos.							
1.30	0.30				Arena media y suelta con grevilla.							
2.00	0.70				Arena predominantemente gruesa con abundante grevilla y algo de matriz arcillo-limosa.							
3.20	1.20		101		Arena media y gruesa con algo de grevilla y abundante matriz limoarcillosa marrón.							
5.00	1.80				Arena fina y muy fina, muy micácea, con abundante matriz arcillo-limosa marrón ocre.							No se detecta
												Fin calicata

Observaciones:

Escala 1:50

Fecha: 2-7-98 Revision: 0 Clave: I-SOND-6

Obra: N-II. CONEXIÓN C/ALCALÁ - AVDA DE LOGROÑO
Localización: Según Plano **Cota:** 635,00 **Calicata C-2**

Máquina: SG-09 | Sondista: Jose Mª Dominguez | Fecha inicio: 10/09/02 | Fecha final: 10/09/02

Profundidad (m)	Espesor Estrato (m)	ϕ Perforación (mm) Entubación	ϕ Perforación (mm) Perforación	Representación Gráfica	Descripción del Terreno	Muestras y Ensayos Tipo	Muestras y Ensayos Golpes de avance SPT: 15 cm Mc 20 cm	Muestras y Ensayos ϕ	Muestras y Ensayos Cotas (m)	Testigo % (20 40 60 80)	R Q D (20 40 60 80)	Nivel Agua (m)
1.60	1.60		101		Relleno antrópico. Arenas y gravas sueltas, con cantos cuarcíticos y fragmentos cerámicos de pequeño tamaño							
2.80	1.20				Arena predominantemente fina con algo de matriz limosa marrón ocre							
4.00	1.20				Arena fina y media con bastante matriz limo-arcillosa							No se detecta
												Fin calicata

Observaciones:

Escala 1:50

Fecha: 2-7-98 Revision: 0 Clave: I-SOND-6

APÉNDICE Nº 4.1.4.

CALICATAS CAMPAÑA (VII) PROYECTO DE TRAZADO. AUTOVÍA DEL NORDESTE A-2. REMODELACIÓN DEL NUDO EISENHOWER.

REMODELACIÓN DEL NUDO EISENHOWER

Inicio: 03- Junio-2015 Tipo de máquina: Retroexcavadora mixta Supervisor: Víctor Hernández

COORDENADAS
X = 450.163
Y = 4.478.088
Z = 613.1 m

C - 10

Distancia al eje | Hoja

Prof.	Estratigrafía	Descripción	Nivel freático	Soiltest [Kg/cm²]	Vane Test [Kg/cm²]	Muestra Inalterada	Muestra Alterada	Humedad [%]	Densidad seca [gr/cm³]	Granulometría % T5 [UNE]	Granulometría % T2 [UNE]	Granulometría % T0,08 [UNE]	WL	IP	Clasificaciones Clasificación USCS	Clasificaciones Clasificación HRB	Proctor normal D. máx. [gr/cm³]	Proctor normal Hum. ópt. %	Índice CBR 95 % PN	Índice CBR 98 % PN	Índice CBR Hinchamiento %	Índice colapso %	Hinchamiento libre %	P.M. Hinchamiento [Kg/cm²]	Compr. Simple qu [Kg/cm²]	Compr. Simple Def. %	Sulfatos mg/kg	Yeso %	Sales solubles %	Materia orgánica %
		RELLENO. Arenas medias y gruesas, algo arcillosas, con cantos diversos. Muy compactas.																												
1.00		RELLENOS. Bloques de roca, hormigón y aglomerado.																												
1.40		RELLENOS. Arenas arcillosas con cantos, algún fragmento de aglomerado y cascotes.					1.80 M 2.20			87	86	39,1	61,5	35,9	SC	A-7-6														
3.80																														

-Excavabilidad:Se excava con dificultad la parte superior por la presencia de bloques de roca y hormigón.
-Estabilidad de las paredes: Paredes estables.
-No aparece agua.







REMODELACIÓN DEL NUDO EISENHOWER

Inicio: 03- Junio-2015 Tipo de máquina: Retroexcavadora mixta Supervisor: Víctor Hernández

COORDENADAS
X = 450.171
Y = 4.478.158
Z = 612.0 m

C - 11

Distancia al eje | Hoja

Prof.	Estratigrafía	Descripción	Nivel freático	Soiltest [Kg/cm²]	Vane Test [Kg/cm²]	Muestra Inalterada	Muestra Alterada	Humedad [%]	Densidad seca [gr/cm³]	Granulometría			WL	IP	Clasificaciones		Proctor normal		Índice CBR			Índice colapso %	Hinchamiento libre %	P.M. Hinchamiento [Kg/cm²]	Compr. Simple		Sulfatos mg/kg	Yeso %	Sales solubles %	Materia orgánica %
										% Gravas	% Arenas	% Finos			Clasificación USCS	Clasificación PG3	D. máx. [gr/cm³]	Hum. ópt. %	95 % PN	98 % PN	Hinchamiento %				qu [Kg/cm²]	Def. %				
0.60		RELLENO. Tierra vegetal, arenas, tuberías..																												
		RELLENO. Arenas medias y gruesas, algo arcillosas. Homogéneo.					0.80 M 1.10																							
1.90		Nivel de aglomerado asfáltico.																												
2.00		Hormigón																												
2.15																														

-Excavabilidad:Aparece aglomerado y hormigón en la parte inferior. Decidimos no contimuar.
-Estabilidad de las paredes: Paredes estables.
-No aparece agua.







APÉNDICE Nº 4.3.
PENETRACIONES DINÁMICAS

APÉNDICE Nº 4.3.1.

PENETRACIONES DINÁMICAS CAMPAÑA (I) AUTOVÍA DEL NORDESTE A-2. ACCESO A MADRID. PLATAFORMAS RESERVADAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO, VÍAS DE SERVICIO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS. P.K. 5,3 AL 24,5. TRAMO: CALLE ARTURO SORIA – ALCALÁ DE HENARES.

PARTE DE PENETRACIÓN DINÁMICA SUPERPESADA

UNE 103-801-94

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: AUTOVÍA DEL NORESTE (A-2). TRAMO ACCESO A MADRID. PLATAFORMA RESERVADA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS.

Nº DE REGISTRO GTC-0607025
PENETRÓMETRO: P-17
LOCALIZACIÓN: Ver plano de situación
FECHA DE REALIZACIÓN: 13/07/2006
SUPERVISOR: Ignacio Álvarez (Geólogo)

COORDENADAS
X:
Y:
Z:



geoprin P-17

Nº DE REGISTRO LE073-SE05


BOJA Nº 250 FECHA 27/12/05

MAQUINARIA: Penetrómetro Dinámico tipo DPSH. **MAZA:** 63,5 kg **ALTURA DE CAIDA:** 75 cm **PUNTAZA:** Cónica de Ø 50 mm, 90°, area 20cm2 **VARILLAJE:** macizo 32 mm.

Prof. (m)	Golpeo
0,20	6
0,40	27
0,60	18
0,80	14
1,00	24
1,20	32
1,40	42
1,60	100
1,80	
2,00	
2,20	
2,40	
2,60	
2,80	
3,00	
3,20	
3,40	
3,60	
3,80	
4,00	
4,20	
4,40	
4,60	
4,80	
5,00	

Rechazo: 1,60

REPRESENTACION GRÁFICA



El Director de Laboratorio

Fdo: José Santana Iglesias
Geólogo

El Técnico Responsable

Fdo: Loreto Sichling Bueno
Geóloga

Polígono Industrial "El Pino", Calle Pino Central, 44 B. 41016-Sevilla
Tel: 654 514 612, Fax: 954 514 611, e-mail: sevilla @geoprin.es

PARTE DE PENETRACIÓN DINÁMICA SUPERPESADA

UNE 103-801-94

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: AUTOVÍA DEL NORESTE (A-2). TRAMO ACCESO A MADRID. PLATAFORMA RESERVADA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS.

Nº DE REGISTRO GTC-0607025

PENETRÓMETRO: P-17

LOCALIZACIÓN: Ver plano de situación

FECHA DE REALIZACIÓN: 13/07/2006

SUPERVISOR: Ignacio Álvarez (Geólogo)

COORDENADAS

X: 0

Y: 0

Z: 0




geoprin P-17


Nº DE REGISTRO LE073-SE05

BOJA Nº 250 FECHA 27/12/05

MAQUINARIA: Penetrómetro Dinámico tipo DPSH.
MAZA: 63,5 kg **ALTURA DE CAIDA:** 75 cm
PUNTAZA: Cónica de Ø 50 mm, 90°, area 20cm2 **VARILLAJE:** macizo 32 mm.

FOTOGRAFÍA DE EMPLAZAMIENTO





Polígono Industrial "El Pino". Calle Pino Central, 44 B. 41016-Sevilla
Tel: 654 514 612. Fax: 954 514 611 e-mail: sevilla @geoprin.es

PARTE DE PENETRACIÓN DINÁMICA SUPERPESADA

UNE 103-801-94

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: AUTOVÍA DEL NORESTE (A-2). TRAMO ACCESO A MADRID. PLATAFORMA RESERVADA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS.

Nº DE REGISTRO GTC-0607024
PENETRÓMETRO: P-18
LOCALIZACIÓN: Ver plano de situación
FECHA DE REALIZACIÓN: 13/07/2006
SUPERVISOR: Ignacio Álvarez (Geólogo)

COORDENADAS
X:
Y:
Z:



geoprin P-18

Nº DE REGISTRO LE073-SE05


BOJA Nº 250 FECHA 27/12/05

MAQUINARIA: Penetrómetro Dinámico tipo DPSH
MAZA: 63,5 kg **ALTURA DE CAIDA:** 75 cm
PUNTAZA: Cónica de Ø 50 mm, 90°, area. 20cm2 **VARILLAJE:** macizo 32 mm.

Prof. (m)	Golpeo
0,20	13
0,40	58
0,60	100
0,80	
1,00	
1,20	
1,40	
1,60	
1,80	
2,00	
2,20	
2,40	
2,60	
2,80	
3,00	
3,20	
3,40	
3,60	
3,80	
4,00	
4,20	
4,40	
4,60	
4,80	
5,00	

Rechazo: 0,60

REPRESENTACION GRÁFICA



El Director de Laboratorio

Fdo: José Santana Iglesias
Geólogo

El Técnico Responsable

Fdo: Loreto Sichling Bueno
Geóloga

Polígono Industrial "El Pino", Calle Pino Central, 44 B. 41016-Sevilla
Tel: 654 514 612, Fax: 954 514 611. e-mail: sevilla @geoprin.es

PARTE DE PENETRACIÓN DINÁMICA SUPERPESADA

UNE 103-801-94

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: AUTOVÍA DEL NORESTE (A-2). TRAMO ACCESO A MADRID. PLATAFORMA RESERVADA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS.

Nº DE REGISTRO GTC-0607024
PENETRÓMETRO: P-18
LOCALIZACIÓN: Ver plano de situación
FECHA DE REALIZACIÓN: 13/07/2006
SUPERVISOR: Ignacio Álvarez (Geólogo)

COORDENADAS
X: 0
Y: 0
Z: 0




geoprin P-18


Nº DE REGISTRO LE073-SE05

BOJA Nº 250 FECHA 27/12/05

MAQUINARIA: Penetrómetro Dinámico tipo DPSH.
MAZA: 63,5 kg **ALTURA DE CAIDA:** 75 cm
PUNTAZA: Cónica de Ø 50 mm, 90°, area: 20cm2 **VARILLAJE:** macizo 32 mm.

FOTOGRAFÍA DE EMPLAZAMIENTO





Polígono Industrial "El Pino", Calle Pino Central. 44 B 41016-Sevilla
Tel: 654 514 612. Fax: 954 514 611. e-mail: sevilla @geoprin.es

PARTE DE PENETRACIÓN DINÁMICA SUPERPESADA

UNE 103-801-94

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: AUTOVÍA DEL NORESTE (A-2). TRAMO ACCESO A MADRID. PLATAFORMA RESERVADA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS.

Nº DE REGISTRO GTC-0604028
PENETRÓMETRO: P-3
LOCALIZACIÓN: Ver plano de situación
FECHA DE REALIZACIÓN: 22/04/2006
SUPERVISOR: Ignacio Alvarez

COORDENADAS
X:
Y:
Z:



geoprin P-3

Nº DE REGISTRO LE073-SE05


BOJA Nº 250 FECHA 27/12/05

MAQUINARIA: Penetrómetro Dinámico tipo DPSH.
MAZA: 63,5 kg **ALTURA DE CAIDA:** 75 cm
PUNTAZA: Cónica de Ø 50 mm, 90°, area 20cm2 **VARILLAJE:** macizo 32 mm.

Prof. (m)	Golpeo
0,20	1
0,40	16
0,60	23
0,80	24
1,00	36
1,20	50
1,40	50
1,60	54
1,80	40
2,00	40
2,20	52
2,40	58
2,60	100
2,80	
3,00	
3,20	
3,40	
3,60	
3,80	
4,00	
4,20	
4,40	
4,60	
4,80	
5,00	

Rechazo: 2,60

REPRESENTACION GRÁFICA



El Director de Laboratorio

Fdo: José Santana Iglesias
Geólogo

geoprin

El Técnico Responsable

Fdo: Loreto Sichling Bueno
Geóloga

Polígono Industrial "El Pino", Calle Pino Central, 44 B. 41016-Sevilla
Tel: 654 514 612, Fax: 954 514 611, e-mail: sevilla @geoprin.es

PARTE DE PENETRACIÓN DINÁMICA SUPERPESADA
UNE 103-801-94

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: AUTOVÍA DEL NORESTE (A-2). TRAMO ACCESO A MADRID. PLATAFORMA RESERVADA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS.

Nº DE REGISTRO GTC-0604028
PENETRÓMETRO: P-3
LOCALIZACIÓN: Ver plano de situación
FECHA DE REALIZACIÓN: 22/04/2006
SUPERVISOR: Ignacio Alvarez

COORDENADAS
X: 0
Y: 0
Z: 0




geoprin P-3

Nº DE REGISTRO LE073-SE05

BOJA Nº 250 FECHA 27/12/05

MAQUINARIA: Penetrómetro Dinámico tipo DPSH.
MAZA: 63,5 kg **ALTURA DE CAIDA:** 75 cm
PUNTAZA: Cónica de Ø 50 mm, 90°, area 20cm2 **VARILLAJE:** macizo 32 mm.

FOTOGRAFÍA DE EMPLAZAMIENTO





Polígono Industrial "El Pino". Calle Pino Central, 44 B. 41016-Sevilla
Tel. 654 514 612, Fax: 954 514 611. e-mail. sevilla @geoprin.es

PARTE DE PENETRACIÓN DINÁMICA SUPERPESADA

UNE 103-801-94

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: AUTOVÍA DEL NORESTE (A-2). TRAMO ACCESO A MADRID. PLATAFORMA RESERVADA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS.

Nº DE REGISTRO: GTC 0604030
PENETRÓMETRO: P-4
LOCALIZACIÓN: Ver plano de situación
FECHA DE REALIZACIÓN: 22/04/2006
SUPERVISOR: Ignacio Alvarez

COORDENADAS
X:
Y:
Z:



geoprin P-4

Nº DE REGISTRO LE073-SE05


BOJA Nº 250 FECHA 27/12/05

MAQUINARIA: Penetrómetro Dinámico tipo DPSH.
MAZA: 63,5 kg **ALTURA DE CAIDA:** 75 cm
PUNTAZA: Cónica de Ø 50 mm, 90°, area: 20cm2 **VARILLAJE:** macizo 32 mm.

Prof. (m)	Golpeo
0,20	2
0,40	7
0,60	14
0,80	13
1,00	9
1,20	6
1,40	6
1,60	8
1,80	12
2,00	15
2,20	19
2,40	14
2,60	12
2,80	11
3,00	12
3,20	13
3,40	15
3,60	14
3,80	27
4,00	40
4,20	34
4,40	45
4,60	62
4,80	75
5,00	86

Rechazo:


REPRESENTACION GRÁFICA



Prof. (m)	Golpeo
5,20	100
5,40	
5,60	
5,80	
6,00	
6,20	
6,40	
6,60	
6,80	
7,00	
7,20	
7,40	
7,60	
7,80	
8,00	
8,20	
8,40	
8,60	
8,80	
9,00	
9,20	
9,40	
9,60	
9,80	
10,00	

Rechazo: 5,20

REPRESENTACION GRÁFICA



El Director de Laboratorio

Fdo: José Santana Iglesias
Geólogo

El Técnico Responsable

Fdo: Loreto Sichling Bueno
Geóloga

Polígono Industrial "El Pino", Calle Pino Central, 44 B. 41016-Sevilla
Tel: 654 514 612. Fax: 954 514 611. e-mail. sevilla @geoprin.es

PARTE DE PENETRACIÓN DINÁMICA SUPERPESADA

UNE 103-801-94

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: AUTOVÍA DEL NORESTE (A-2). TRAMO ACCESO A MADRID. PLATAFORMA RESERVADA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS.

Nº DE REGISTRO: GTC 0604030
PENETRÓMETRO: P-4
LOCALIZACIÓN: Ver plano de situación
FECHA DE REALIZACIÓN: 22/04/2006
SUPERVISOR: Ignacio Alvarez

COORDENADAS
X: 0
Y: 0
Z: 0


geoprin P-4


Nº DE REGISTRO LE073-SE05

BOJA Nº 250 FECHA 27/12/05

MAQUINARIA: Penetrómetro Dinámico tipo DPSH.
MAZA: 63,5 kg **ALTURA DE CAIDA:** 75 cm
PUNTAZA: Cónica de Ø 50 mm, 90°, area: 20cm2 **VARILLAJE:** macizo 32 mm

FOTOGRAFÍA DE EMPLAZAMIENTO





Polígono Industrial "El Pino". Calle Pino Central. 44 B. 41016-Sevilla
Tel: 654 514 612, Fax: 954 514 611. e-mail. sevilla @geoprin.es

PARTE DE PENETRACIÓN DINÁMICA SUPERPESADA

UNE 103-801-94

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: AUTOVÍA DEL NORESTE (A-2). TRAMO ACCESO A MADRID. PLATAFORMA RESERVADA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS.

Nº DE REGISTRO GTC-0604031
PENETRÓMETRO: P-5
LOCALIZACIÓN: Ver plano de situación
FECHA DE REALIZACIÓN: 22/04/2006
SUPERVISOR: Ignacio Alvarez

COORDENADAS
X:
Y:
Z:



geoprin P-5

Nº DE REGISTRO LE073-SE05


BOJA Nº 250 FECHA 27/12/05

MAQUINARIA: Penetrómetro Dinámico tipo DPSH.
MAZA: 63,5 kg **ALTURA DE CAIDA:** 75 cm
PUNTAZA: Cónica de Ø 50 mm, 90°, area 20cm2 **VARILLAJE:** macizo 32 mm.

Prof. (m)	Golpeo
0,20	2
0,40	7
0,60	14
0,80	11
1,00	8
1,20	6
1,40	7
1,60	9
1,80	8
2,00	24
2,20	19
2,40	16
2,60	19
2,80	30
3,00	35
3,20	38
3,40	40
3,60	35
3,80	36
4,00	48
4,20	100
4,40	
4,60	
4,80	
5,00	

Rechazo: 4,20

REPRESENTACION GRÁFICA



El Director de Laboratorio

Fdo: José Santana Iglesias
Geólogo

El Técnico Responsable

Fdo: Loreto Sichling Bueno
Geóloga

Polígono Industrial "El Pino". Calle Pino Central, 44 B. 41016-Sevilla
Tel: 654 514 612, Fax: 954 514 611, e-mail: sevilla @geoprin.es

PARTE DE PENETRACIÓN DINÁMICA SUPERPESADA

UNE 103-801-94

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: AUTOVÍA DEL NORESTE (A-2). TRAMO ACCESO A MADRID. PLATAFORMA RESERVADA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS.

Nº DE REGISTRO GTC-0604031
PENETRÓMETRO: P-5
LOCALIZACIÓN: Ver plano de situación
FECHA DE REALIZACIÓN: 22/04/2006
SUPERVISOR: Ignacio Alvarez

COORDENADAS
X: 0
Y: 0
Z: 0




geoprin P-5

Nº DE REGISTRO LE073-SE05

BOJA Nº 250 FECHA 27/12/05

MAQUINARIA: Penetrómetro Dinámico tipo DPSH.
MAZA: 63,5 kg **ALTURA DE CAIDA:** 75 cm
PUNTAZA: Cónica de Ø 50 mm, 90°, area: 20cm2 **VARILLAJE:** macizo 32 mm.

FOTOGRAFÍA DE EMPLAZAMIENTO





Polígono Industrial "El Pino". Calle Pino Central. 44 B 41016-Sevilla
Tel: 654 514 612. Fax: 954 514 611, e-mail sevilla @geoprin.es

PARTE DE PENETRACIÓN DINÁMICA SUPERPESADA

UNE 103-801-94

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: AUTOVÍA DEL NORESTE (A-2). TRAMO ACCESO A MADRID. PLATAFORMA RESERVADA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS.

Nº DE REGISTRO: GTC 0607028
PENETRÓMETRO: P-6
LOCALIZACIÓN: Ver plano de situación
FECHA DE REALIZACIÓN: 13/07/2006
SUPERVISOR: Ignacio Álvarez (Geólogo)

COORDENADAS
X:
Y:
Z:



geoprin P-6

Nº DE REGISTRO LE073-SE05


BOJA Nº 250 FECHA 27/12/05

MAQUINARIA: Penetrómetro Dinámico tipo DPSH.
MAZA: 63,5 kg **ALTURA DE CAIDA:** 75 cm
PUNTAZA: Cónica de Ø 50 mm, 90°, area 20cm2 **VARILLAJE:** macizo 32 mm

Prof. (m)	Golpeo
0,20	3
0,40	25
0,60	27
0,80	17
1,00	17
1,20	25
1,40	41
1,60	38
1,80	18
2,00	10
2,20	8
2,40	9
2,60	10
2,80	7
3,00	7
3,20	9
3,40	10
3,60	26
3,80	37
4,00	33
4,20	47
4,40	46
4,60	22
4,80	26
5,00	18

Rechazo:


REPRESENTACION GRÁFICA



Prof. (m)	Golpeo
5,20	12
5,40	13
5,60	25
5,80	36
6,00	63
6,20	65
6,40	69
6,60	30
6,80	30
7,00	37
7,20	43
7,40	100
7,60	
7,80	
8,00	
8,20	
8,40	
8,60	
8,80	
9,00	
9,20	
9,40	
9,60	
9,80	
10,00	

Rechazo: 7,40

REPRESENTACION GRÁFICA



El Director de Laboratorio

Fdo: José Santana Iglesias
Geólogo

El Técnico Responsable

Fdo: Loreto Sichling Bueno
Geóloga

Polígono Industrial "El Pino". Calle Pino Central, 44 B. 41016-Sevilla
Tel. 654 514 612. Fax: 954 514 611. e-mail: sevilla @geoprin.es

PARTE DE PENETRACIÓN DINÁMICA SUPERPESADA

UNE 103-801-94

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: AUTOVÍA DEL NORESTE (A-2). TRAMO ACCESO A MADRID. PLATAFORMA RESERVADA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS.

Nº DE REGISTRO: GTC 0607028
PENETRÓMETRO: P-6
LOCALIZACIÓN: Ver plano de situación
FECHA DE REALIZACIÓN: 13/07/2006
SUPERVISOR: Ignacio Álvarez (Geólogo)

COORDENADAS
X: 0
Y: 0
Z: 0




geoprin P-6


Nº DE REGISTRO LE073-SE05

BOJA Nº 250 FECHA 27/12/05

MAQUINARIA: Penetrómetro Dinámico tipo DPSH.
MAZA: 63,5 kg **ALTURA DE CAIDA:** 75 cm.
PUNTAZA: Cónica de Ø 50 mm, 90°, area: 20cm2 **VARILLAJE:** macizo 32 mm.

FOTOGRAFÍA DE EMPLAZAMIENTO






Polígono Industrial "El Pino". Calle Pino Central, 44 B. 41016-Sevilla
Tel: 654 514 612, Fax: 954 514 611. e-mail: sevilla @geoprin.es


SCI
CONTROL E INSPECCIÓN
Ctra. Ajalvir-Torrejón km. 1,80
28864 Ajalvir (Madrid)
Tlfno. 91 884 43 93

INFORME NÚMERO:	5611-01 / 0993-08 Rev. 0
EMPRESA:	PROINTEC, S.A.
DIRECCIÓN:	AVDA. DE BURGOS, 12. 28036 MADRID
PETICIONARIO:	D. ROBERTO RODRÍGUEZ ESCRIBANO
OBRA:	PLATAFORMA TRANSPORTE PÚBLICO. AUTOVÍA DEL NORDESTE, A-2 P.K. 5,3 AL 24,5

Ensayo:	0993-08	**EQUIPO:**	**BORRO'S AUTOMATICO**	**Peso cabeza:**	50 kg
Fecha Ensayo:	22/08/08	**Peso maza:**	63,5 kg	**Altura caída:**	50,0 cm
		Peso varillaje:	6,2 kg/m	**Sup. Puntaza**	16,0 cm^2
COORDENADAS:	**X=**	**Y=**	**Z=**	**Identificación:**	**PE-6**
Ensayos a realizar:					

ENSAYO DE PENETRACION DINAMICA CONTINUA BORRO'S





Responsable técnico de área

Fdo. Luis A. García Borrego

Director técnico del laboratorio

Fdo. Juan Aparicio Lázaro


Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin autorización por escrito de Servicios de Control e Inspección, S.A.
Los resultados obtenidos son sólo válidos para el punto ensayado
Laboratorio Acreditado por la Comunidad Autónoma de Madrid en las Áreas Técnicas EHA.b, GTL.b, GTC.b, VSG.b, EAP.b+c y EAS.b+c
Números de registro 03176EHA05, 03177GTL05, 03178GTC05, 03179VSG05, 03180EAP05, 03181EAS05 (B.O.C.M. 24/03/06)


SCI
CONTROL E INSPECCIÓN
Ctra. Ajalvir-Torrejón km. 1,80
28864 Ajalvir (Madrid)
Tlfno. 91 884 43 93

INFORME NÚMERO:	5611-01 / 0993-08 Rev. 0
EMPRESA:	PROINTEC, S.A.
DIRECCIÓN:	AVDA. DE BURGOS, 12. 28036 MADRID
PETICIONARIO:	D. ROBERTO RODRÍGUEZ ESCRIBANO
OBRA:	PLATAFORMA TRANSPORTE PÚBLICO. AUTOVÍA DEL NORDESTE A-2 P.K. 5,3 AL 24,5

Ensayo:	0993-08	**EQUIPO:**	**BORRO'S AUTOMATICO**	**Peso cabeza:**	50 kg
Fecha Ensayo:	22/08/08	**Peso maza:**	63,5 kg	**Altura caída:**	50,0 cm
		Peso varillaje:	6,2 kg/m	**Sup. Puntaza**	16,0 cm^2
COORDENADAS:	**X=**	**Y=**	**Z=**	**Identificación:**	**PE-9**
Ensayos a realizar:					

ENSAYO DE PENETRACION DINAMICA CONTINUA BORRO'S





Responsable técnico de área

Fdo. Luis A. García Borrego

Director técnico del laboratorio

Fdo. Juan Aparicio Lázaro

Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin autorización por escrito de Servicios de Control e Inspección, S.A.
Los resultados obtenidos son sólo válidos para el punto ensayado
Laboratorio Acreditado por la Comunidad Autónoma de Madrid en las Áreas Técnicas EHA.b, GTL.b, GTC.b, VSG.b, EAP.b+c y EAS.b+c
Números de registro 03176EHA05, 03177GTL05, 03178GTC05, 03179VSG05, 03180EAP05, 03181EAS05 (B.O.C.M. 24/03/06)

APÉNDICE Nº 4.3.2.

PENETRACIONES DINÁMICAS CAMPAÑA (V) CONEXIÓN ENTRE LA CALLE ALCALÁ Y LA AVDA DE LOGROÑÓ Y VÍAS DE SERVICIO ENTRE LOS P.K. 5+300 Y 10+200 EN A-2

FICHAS DE PENETRÓMETROS

BRUES Y FERNANDEZ CONSTRUCCIONES GRUPO BRUESA

CONEXIÓN ENTRE LA CALLE ALCALÁ Y LA AVENIDA DE LOGROÑO Y VÍAS DE SERVICIO ENTRE LOS P.K. 5+300 Y 10+200 EN LA A-2

EPSA S.A.

Penetrómetro: P-3

CLIENTE : **EPSA**

SITUACION: AVDA. DE LOGROÑO

EXPEDIENTE Nº **T-1653**

Hoja Nº **3 de 12**

ENSAYO Nº: **P-3**

Equipo : **D.P.S.H.**
Norma: **UNE 103- 801 - 94**

FECHA: **27-07-2005**

Realizados por: **Jose Ignacio Robledo**

COORDENADAS
X:
Y:
Z:





GRÁFICO DE PENETRACIÓN

SUPERVISADO POR:

Estefanía Diaz

COTA FINAL DE ENSAYO A 4,40 m.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



FICHAS DE PENETRÓMETROS

BRUES Y FERNANDEZ CONSTRUCCIONES GRUPO BRUESA

CONEXIÓN ENTRE LA CALLE ALCALÁ Y LA AVENIDA DE LOGROÑO Y VÍAS DE SERVICIO ENTRE LOS P.K. 5+300 Y 10+200 EN LA A-2

EPSA S.A.

Penetrómetro: P-7

CLIENTE : **EPSA**

SITUACION: AVDA DE LOGROÑO

EXPEDIENTE Nº **T-1653**

Hoja Nº **7 de 12**


ENSAYO Nº: **P-7**

Equipo : **D.P.S.H.**
Norma: **UNE 103- 801 - 94**

FECHA: **28-07-2005**

Realizados por: **Jose Ignacio Robledo**

COORDENADAS
X:
Y:
Z:




SUPERVISADO POR:

Estefanía Díaz

COTA FINAL DE ENSAYO A 9,00 m.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



APÉNDICE Nº 4.3.3.


PENETRACIONES DINÁMICAS CAMPAÑA (VI) PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CN-11 DE MADRID A FRANCIA POR BARCELONA. TRAMO CONEXIÓN ENTRE LA C/ALCALÁ Y LA AVENIDA DE LOGROÑO Y VÍAS DE SERVICIO EN LA N-II, ENTRE LOS P.K. 5,3 Y 10,2.

ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA

P.D. nº: 4
Fecha: 23-09-02

DENOMINACIÓN: N-II. CONEXIÓN C/ ALCALÁ - AV. LOGROÑO

PROF.	GOLPES	PROF.	GOLPES
0.20	7	10.20	
0.40	12	10.40	
0.60	12	10.60	
0.80	20	10.80	
1.00	18	11.00	
1.20	13	11.20	
1.40	23	11.40	
1.60	35	11.60	
1.80	34	11.80	
2.00	20	12.00	
2.20	11	12.20	
2.40	25	12.40	
2.60	36	12.60	
2.80	26	12.80	
3.00	15	13.00	
3.20	8	13.20	
3.40	9	13.40	
3.60	11	13.60	
3.80	11	13.80	
4.00	16	14.00	
4.20	26	14.20	
4.40	42	14.40	
4.60	61	14.60	
4.80	52	14.80	
5.00	41	15.00	
5.20	35	15.20	
5.40	58	15.40	
5.60	56	15.60	
5.80	65	15.80	
6.00	+00	16.00	
6.20		16.20	
6.40		16.40	
6.60		16.60	
6.80		16.80	
7.00		17.00	
7.20		17.20	
7.40		17.40	
7.60		17.60	
7.80		17.80	
8.00		18.00	
8.20		18.20	
8.40		18.40	
8.60		18.60	
8.80		18.80	
9.00		19.00	
9.20		19.20	
9.40		19.40	
9.60		19.60	
9.80		19.80	
10.00		20.00	



Peso de la maza: 63,5 kg

Diámetro del varillaje: 32 mm

Altura de caida: 0,50 m

Peso del varillaje: 6,3 kg/m

Sección de la puntaza: 16 cm²


EQUIPO AUTOMÁTICO

ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA

P.D. nº: 5
Fecha: 23-09-02

DENOMINACIÓN: N-II. CONEXIÓN C/ ALCALÁ - AV. LOGROÑO

PROF.	GOLPES	PROF.	GOLPES
0.20	5	10.20	
0.40	20	10.40	
0.60	13	10.60	
0.80	14	10.80	
1.00	11	11.00	
1.20	9	11.20	
1.40	8	11.40	
1.60	28	11.60	
1.80	19	11.80	
2.00	14	12.00	
2.20	16	12.20	
2.40	27	12.40	
2.60	46	12.60	
2.80	19	12.80	
3.00	12	13.00	
3.20	6	13.20	
3.40	9	13.40	
3.60	17	13.60	
3.80	20	13.80	
4.00	12	14.00	
4.20	30	14.20	
4.40	66	14.40	
4.60	81	14.60	
4.80	70	14.80	
5.00	78	15.00	
5.20	70	15.20	
5.40	69	15.40	
5.60	83	15.60	
5.80	48	15.80	
6.00	47	16.00	
6.20	49	16.20	
6.40	+00	16.40	
6.60		16.60	
6.80		16.80	
7.00		17.00	
7.20		17.20	
7.40		17.40	
7.60		17.60	
7.80		17.80	
8.00		18.00	
8.20		18.20	
8.40		18.40	
8.60		18.60	
8.80		18.80	
9.00		19.00	
9.20		19.20	
9.40		19.40	
9.60		19.60	
9.80		19.80	
10.00		20.00	



Peso de la maza: 63,5 kg

Diámetro del varillaje: 32 mm

Altura de caida: 0 50 m

Peso del varillaje: 6.3 kg/m

Sección de la puntaza: 16 cm²


EQUIPO AUTOMÁTICO

APÉNDICE Nº 4.3.4.

PENETRACIONES DINÁMICAS CAMPAÑA (VII) PROYECTO DE TRAZADO. AUTOVÍA DEL NORDESTE A-2. REMODELACIÓN DEL NUDO EISENHOWER.

PENETRACIÓN DINÁMICA DPSH

LOTE 2. NUDO DE EISENHOWER (MADRID)					PENETRACIÓN	
Peticionario		INECO			P-6A	
Fecha	03-jun-15	Situación	-			
Coordenadas						nº Obra
X:	450.162	Y:	4.478.097	Z:	613,3	15AG0510




Profundidad	Golpeo x 20cm
0,00	
0,20	9
0,40	22
0,60	10
0,80	19
0,90	100



OBSERVACIONES: Se obtiene "Rechazo" a 0,90 m.

PENETRACIÓN DINÁMICA DPSH

LOTE 2. NUDO DE EISENHOWER (MADRID)					PENETRACIÓN
Peticionario		INECO			P-6B
Fecha	03-jun-15	Situación	-		
Coordenadas					nº Obra
X:	450.158	Y:	4.478.091	Z: 613,3	15AG0510




Profundidad	Golpeo x 20cm
0,00	
0,20	7
0,40	8
0,60	8
0,80	8
0,90	100



OBSERVACIONES: Se obtiene "Rechazo" a 0,90 m.

PENETRACIÓN DINÁMICA DPSH

LOTE 2. NUDO DE EISENHOWER (MADRID)					PENETRACIÓN	
Peticionario		INECO			P-6C	
Fecha	03-jun-15	Situación	-			
Coordenadas						nº Obra
X:	450.155	Y:	4.478.087	Z:	613,5	15AG0510




Profundidad	Golpeo x 20cm
0,00	
0,20	11
0,40	42
0,60	17
0,80	23
0,90	100

OBSERVACIONES: Se obtiene "Rechazo" a 0,90 m.

PENETRACIÓN DINÁMICA DPSH

LOTE 2. NUDO DE EISENHOWER (MADRID)					PENETRACIÓN
Peticionario		INECO			P-8
Fecha	23-jun-15	Situación	-		
Coordenadas					nº Obra
X:	450.276	Y:	4.478.285	Z: 609,7	15AG0510



Profundidad	Golpeo x 20cm
0,00	
0,20	1
0,40	2
0,60	2
0,80	1
1,00	0
1,20	0
1,40	0
1,60	0
1,80	0
2,00	0
2,20	0
2,40	5
2,60	10
2,80	17
3,00	21
3,20	17
3,40	22
3,60	48
3,80	59
4,00	63
4,20	26
4,40	10
4,60	15
4,80	42
5,00	64
5,17	100



OBSERVACIONES: Se obtiene "Rechazo" a 5,17 m.
Se realiza previamente una calicata. Los golpeos hasta 2,40 m de profundidad corresponden al relleno de la misma

APÉNDICE Nº 5

INFORMES DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Investigación y Control de Calidad S.A.

EXPEDIENTE: **17/0678** TRABAJO Nº: **501171862** ENSAYO Nº: **11 03154** ARCHIVADO: **501171862**

OBRA: **ESTUDIO GEOTECNICO AUTOVÍA A-2 - MADRID**
PETICIONARIO: **GEOCONSULT**
PROCEDENCIA: **C1-M2** MATERIAL: **SUELO**
DESTINO: **TERRAPLÉN** FECHA TOMA: **14/11/17**

ENSAYOS DE TERRAPLEN

LIMITES DE ATTERBERG (UNE 103103 y 103104)		
Límite Líquido:	**N.D.**	
Límite Plástico:	**N.D.**	
Índice Plasticidad:	**No Plástico**	Seleccionado

MATERIA ORGANICA (UNE 103 204)		
Materia Orgánica (%)	**0,15**	Seleccionado

SALES SOLUBLES (NLT 114)		
Sales Solubles (%)	**0,27**	Tolerable


CONTENIDO DE SULFATOS (UNE 103 201)		
Contenido de sulfatos (%)	**0,10**	

INDICE C.B.R. (UNE 103 502)	
Indice C.B.R. (100 %)	**84,4**
% Hinchamiento (100 %)	**0,3**

HINCHAMIENTO (UNE 103 601)		
Hinchamiento (%)	**0,00**	
% Humedad inicial	**6,7**	
% Humedad final	**9,1**	
Densidad Húmeda (gr/cm^3)	**2,24**	
Densidad Seca (gr/cm^3)	**2,10**	Tolerable

CONTENIDO DE HUMEDAD (UNE 103 300)	
Contenido de humedad (%)	**3,9**


P. MODIFICADO (UNE 103 501)



Den. Máx. (gr/cm^3)	Hum. Ópt. (%)
2,146	**6,6**

ENSAYO COLAPSO (NLT 254)		
Indice de colapso	**0,00**	
Colapso (%)	**0,00**	
% Humedad Inicial	**6,7**	
% Humedad Final	**8,9**	
Densidad Húmeda (gr/cm^3)	**2,28**	
Densidad Seca (gr/cm^3)	**2,14**	Tolerable

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO (UNE 103 101)



Tamices UNE	% que pasa
125	**100,0**
100	**100,0**
80	**100,0**
63	**90,5**
50	**85,8**
40	**74,7**
25	**70,4**
20	**67,4**
12,5	**64,4**
10	**63,3**
6,3	**62,3**
5	**61,6**
2	**56,3**
1,25	**50,5**
0,40	**32,2**
0,16	**19,5**
0,08	**16,1**
Seleccionado	

OBSERVACIONES:

León, 21 de noviembre de 2017

Vº Bº: Pedro Núñez
Director de Laboratorio

Laboratorio inscrito en el Registro General del Código Técnico de la Edificación como Laboratorios de ensayos para el Control de Calidad de la Edificación (LECCE)

Los objetos aquí especificados son única y exclusivamente los afectados por este informe de ensayo.
No se reproducirá parcialmente este ensayo sin la aprobación por escrito del laboratorio de ensayo.

Investigación y Control de Calidad S.A.

EXPEDIENTE: **17/0678** TRABAJO Nº: **501171862** ENSAYO Nº: **11 03154** ARCHIVADO: **501171862**

OBRA: **ESTUDIO GEOTECNICO AUTOVÍA A-2 - MADRID**
PETICIONARIO: **GEOCONSULT**
PROCEDENCIA: **C2** MATERIAL: **SUELO**
DESTINO: **TERRAPLÉN** FECHA TOMA: **14/11/17**

ENSAYOS DE TERRAPLEN

LIMITES DE ATTERBERG (UNE 103103 y 103104)		
Límite Líquido:	**30,9**	
Límite Plástico:	**14,7**	
Índice Plasticidad:	**16,2**	Adecuado

MATERIA ORGANICA (UNE 103 204)		
Materia Orgánica (%)	**1,02**	Tolerable

SALES SOLUBLES (NLT 114)		
Sales Solubles (%)	**0,37**	Tolerable


CONTENIDO DE SULFATOS (UNE 103 201)		
Contenido de sulfatos (%)	**0,08**	

INDICE C.B.R. (UNE 103 502)	
Indice C.B.R. (100 %)	**1,3**
% Hinchamiento (100 %)	**5,5**

HINCHAMIENTO (UNE 103 601)		
Hinchamiento (%)	**3,47**	
% Humedad inicial	**11,9**	
% Humedad final	**18,2**	
Densidad Húmeda (gr/cm^3)	**2,06**	
Densidad Seca (gr/cm^3)	**1,84**	Marginal

CONTENIDO DE HUMEDAD (UNE 103 300)	
Contenido de humedad (%)	**9,9**


P. MODIFICADO (UNE 103 501)



Den. Máx. (gr/cm^3)	Hum. Ópt. (%)
1,886	**9,4**

ENSAYO COLAPSO (NLT 254)		
Indice de colapso	**0,21**	
Colapso (%)	**0,21**	
% Humedad Inicial	**11,9**	
% Humedad Final	**17,1**	
Densidad Húmeda (gr/cm^3)	**2,06**	
Densidad Seca (gr/cm^3)	**1,84**	Tolerable

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO (UNE 103 101)



Tamices UNE	% que pasa
125	**100,0**
100	**100,0**
80	**100,0**
63	**100,0**
50	**100,0**
40	**100,0**
25	**100,0**
20	**100,0**
12,5	**100,0**
10	**100,0**
6,3	**100,0**
5	**100,0**
2	**98,4**
1,25	**93,9**
0,40	**70,4**
0,16	**49,5**
0,08	**41,9**
Tolerable	

OBSERVACIONES:

León, 21 de noviembre de 2017

Vº Bº: Pedro Núñez
Director de Laboratorio

Laboratorio inscrito en el Registro General del Código Técnico de la Edificación como Laboratorios de ensayos para el Control de Calidad de la Edificación (LECCE)

Los objetos aquí especificados son única y exclusivamente los afectados por este informe de ensayo.
No se reproducirá parcialmente este ensayo sin la aprobación por escrito del laboratorio de ensayo.

Investigación y Control de Calidad S.A.

EXPEDIENTE: **17/0678** TRABAJO Nº: **501171862** ENSAYO Nº: **11 03154** ARCHIVADO: **501171862**

OBRA: **ESTUDIO GEOTECNICO AUTOVÍA A-2 - MADRID**
PETICIONARIO: **GEOCONSULT**
PROCEDENCIA: **C4** MATERIAL: **SUELO**
DESTINO: **TERRAPLÉN** FECHA TOMA: **14/11/17**

ENSAYOS DE TERRAPLEN

LIMITES DE ATTERBERG (UNE 103103 y 103104)		
Límite Líquido:	29,3	
Límite Plástico:	16,4	
Índice Plasticidad:	12,9	Adecuado

MATERIA ORGANICA (UNE 103 204)		
Materia Orgánica (%)	0,59	Adecuado

SALES SOLUBLES (NLT 114)		
Sales Solubles (%)	0,45	Tolerable


CONTENIDO DE SULFATOS (UNE 103 201)	
Contenido de sulfatos (%)	0,14

INDICE C.B.R. (UNE 103 502)	
Indice C.B.R. (100 %)	3,7
% Hinchamiento (100 %)	3,8

HINCHAMIENTO (UNE 103 601)		
Hinchamiento (%)	0,53	
% Humedad inicial	8,9	
% Humedad final	12,1	
Densidad Húmeda (gr/cm^3)	2,21	
Densidad Seca (gr/cm^3)	2,03	Tolerable

CONTENIDO DE HUMEDAD (UNE 103 300)	
Contenido de humedad (%)	10,4


P. MODIFICADO (UNE 103 501)



Den. Máx. (gr/cm^3)	Hum. Ópt. (%)
2,054	7,5

ENSAYO COLAPSO (NLT 254)		
Indice de colapso	0,00	
Colapso (%)	0,00	
% Humedad Inicial	8,9	
% Humedad Final	12,0	
Densidad Húmeda (gr/cm^3)	2,21	
Densidad Seca (gr/cm^3)	2,03	Tolerable

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO (UNE 103 101)



Tamices UNE	% que pasa
125	100,0
100	100,0
80	100,0
63	100,0
50	100,0
40	100,0
25	100,0
20	100,0
12,5	99,1
10	98,8
6,3	98,1
5	97,6
2	90,3
1,25	80,3
0,40	57,7
0,16	42,2
0,08	36,0
Tolerable	

OBSERVACIONES:

León, a 21 de noviembre de 2017

Vº Bº: Pedro Núñez
Director de Laboratorio

Laboratorio inscrito en el Registro General del Código Técnico de la Edificación como Laboratorios de ensayos para el Control de Calidad de la Edificación (LECCE)

Los objetos aquí especificados son única y exclusivamente los afectados por este informe de ensayo.
No se reproducirá parcialmente este ensayo sin la aprobación por escrito del laboratorio de ensayo.

Investigación y Control de Calidad S.A.

EXPEDIENTE: **17/0678** TRABAJO Nº: **501171862** ENSAYO Nº: **11 03154** ARCHIVADO: **501171862**

OBRA: **ESTUDIO GEOTECNICO AUTOVÍA A-2 - MADRID**
PETICIONARIO: **GEOCONSULT**
PROCEDENCIA: **C5** MATERIAL: **SUELO**
DESTINO: **TERRAPLÉN** FECHA TOMA: **14/11/17**

ENSAYOS DE TERRAPLEN

LIMITES DE ATTERBERG (UNE 103103 y 103104)		
Límite Líquido:	N.D.	
Límite Plástico:	N.D.	
Índice Plasticidad:	No Plástico	Seleccionado

MATERIA ORGANICA (UNE 103 204)		
Materia Orgánica (%)	0,41	Adecuado

SALES SOLUBLES (NLT 114)		
Sales Solubles (%)	0,20	Seleccionado


CONTENIDO DE SULFATOS (UNE 103 201)	
Contenido de sulfatos (%)	0,09

INDICE C.B.R. (UNE 103 502)	
Indice C.B.R. (100 %)	27,5
% Hinchamiento (100 %)	0,1

HINCHAMIENTO (UNE 103 601)		
Hinchamiento (%)	0,11	
% Humedad inicial	5,1	
% Humedad final	12,4	
Densidad Húmeda (gr/cm^3)	2,10	
Densidad Seca (gr/cm^3)	2,00	Tolerable

CONTENIDO DE HUMEDAD (UNE 103 300)	
Contenido de humedad (%)	6,7


P. MODIFICADO (UNE 103 501)



Den. Máx. (gr/cm^3)	Hum. Ópt. (%)
2,005	4,6

ENSAYO COLAPSO (NLT 254)		
Indice de colapso	0,00	
Colapso (%)	0,00	
% Humedad Inicial	5,1	
% Humedad Final	11,8	
Densidad Húmeda (gr/cm^3)	2,10	
Densidad Seca (gr/cm^3)	2,00	Tolerable

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO (UNE 103 101)



Tamices UNE	% que pasa
125	100,0
100	100,0
80	100,0
63	100,0
50	100,0
40	100,0
25	100,0
20	100,0
12,5	98,9
10	98,5
6,3	97,0
5	95,9
2	83,3
1,25	67,6
0,40	41,7
0,16	29,0
0,08	25,1
Tolerable	

OBSERVACIONES:

León, a 21 de noviembre de 20017

Vº Bº: Pedro Núñez
Director de Laboratorio

Laboratorio inscrito en el Registro General del Código Técnico de la Edificación como Laboratorios de ensayos para el Control de Calidad de la Edificación (LECCE)

Los objetos aquí especificados son única y exclusivamente los afectados por este informe de ensayo.
No se reproducirá parcialmente este ensayo sin la aprobación por escrito del laboratorio de ensayo.

Investigación y Control de Calidad S.A.

EXPEDIENTE: **17/0678** TRABAJO Nº: **501171862** ENSAYO Nº: **11 03154** ARCHIVADO: **501171862**

OBRA: **ESTUDIO GEOTECNICO AUTOVÍA A-2 - MADRID**
PETICIONARIO: **GEOCONSULT**
PROCEDENCIA: **C6** MATERIAL: **SUELO**
DESTINO: **TERRAPLÉN** FECHA TOMA: **14/11/17**

ENSAYOS DE TERRAPLEN

LIMITES DE ATTERBERG (UNE 103103 y 103104)		
Límite Líquido:	**35,7**	
Límite Plástico:	**18,5**	
Índice Plasticidad:	**17,2**	Adecuado

MATERIA ORGANICA (UNE 103 204)		
Materia Orgánica (%)	**0,62**	Adecuado

SALES SOLUBLES (NLT 114)		
Sales Solubles (%)	**0,37**	Tolerable


CONTENIDO DE SULFATOS (UNE 103 201)		
Contenido de sulfatos (%)	**0,06**	

INDICE C.B.R. (UNE 103 502)	
Indice C.B.R. (100 %)	**2,1**
% Hinchamiento (100 %)	**6,1**

HINCHAMIENTO (UNE 103 601)		
Hinchamiento (%)	**2,68**	
% Humedad inicial	**12,8**	
% Humedad final	**17,1**	
Densidad Húmeda (gr/cm^3)	**2,16**	
Densidad Seca (gr/cm^3)	**1,91**	Tolerable

CONTENIDO DE HUMEDAD (UNE 103 300)	
Contenido de humedad (%)	**11,5**


P. MODIFICADO (UNE 103 501)



Den. Máx. (gr/cm^3)	Hum. Ópt. (%)
1,953	**10,6**

ENSAYO COLAPSO (NLT 254)		
Indice de colapso	**0,53**	
Colapso (%)	**0,53**	
% Humedad Inicial	**12,8**	
% Humedad Final	**16,0**	
Densidad Húmeda (gr/cm^3)	**2,18**	
Densidad Seca (gr/cm^3)	**1,93**	Tolerable

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO (UNE 103 101)



Tamices UNE	% que pasa
125	**100,0**
100	**100,0**
80	**100,0**
63	**100,0**
50	**100,0**
40	**100,0**
25	**100,0**
20	**100,0**
12,5	**100,0**
10	**100,0**
6,3	**100,0**
5	**100,0**
2	**97,6**
1,25	**92,9**
0,40	**78,3**
0,16	**63,0**
0,08	**47,5**
Tolerable	

OBSERVACIONES:

León, a 21 de noviembre de 2017

Vº Bº: Pedro Núñez
Director de Laboratorio

Laboratorio inscrito en el Registro General del Código Técnico de la Edificación como Laboratorios de ensayos para el Control de Calidad de la Edificación (LECCE)

Los objetos aquí especificados son única y exclusivamente los afectados por este informe de ensayo.
No se reproducirá parcialmente este ensayo sin la aprobación por escrito del laboratorio de ensayo.

APENDICE Nº 6

INVENTARIO DE TALUDES

TALUDES

ACTUACIONES A CORTO PLAZO PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVÍA DEL NORDESTE A-2. TRAMO: ENLACE DE ARTURO SORIA – ENLACE DE SAN FERNANDO – COSLADA.

CÓDIGO IDENTIFICACIÓN: **T-1**

* ***Localización: Salida 25 de Septiembre. Dirección Norte.***

LOCALIDAD: MADRID
PROVINCIA: MADRID
CARRETERA: M-40

HOJA 1:25.000:
COORDENADAS:
X: 447633.66
Y: 4479018.83
Z:

* ***Descripción del talud:***

GEOMETRÍA:
- **Longitud:** 50 m
- **Altura máx.:** 3 m
- **Ángulo:** 33º

NATURALEZA LITOLÓGICA:
- **Litología:** Relleno de terraplén (Arenas arcillosas)
- **Formación geológica:**
- **Edad:**

ESTADO:
Estable ☒ **Inestable** ☐ **Tipo de inestabilidad:**
Seco ☒ **Húmedo** ☐ **Agua** ☐

OBSERVACIONES: Talud vegetado.



CÓDIGO IDENTIFICACIÓN: **T-2**

* ***Localización: Salida Calle Silvano.***

LOCALIDAD: MADRID
PROVINCIA: MADRID
CARRETERA: M-40

HOJA 1:25.000:
COORDENADAS:
X: 447178.66
Y: 4479555.91
Z:

* ***Descripción del talud:***

GEOMETRÍA:
- **Longitud:** 50 m
- **Altura máx.** 4 m
- **Ángulo:** 33º

NATURALEZA LITOLÓGICA:
- **Litología:** Relleno de terraplén (Arenas arcillosas)
- **Formación geológica:**
- **Edad:**

ESTADO:
Estable ☒ **Inestable** ☐ **Tipo de inestabilidad:**
Seco ☒ **Húmedo** ☐ **Agua** ☐

OBSERVACIONES: Talud Vegetado



TALUDES

ACTUACIONES A CORTO PLAZO PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVÍA DEL NORDESTE A-2. TRAMO: ENLACE DE ARTURO SORIA – ENLACE DE SAN FERNANDO – COSLADA.

CÓDIGO IDENTIFICACIÓN: **T-3**

* ***Localización:*** Enlace Calle Silvano

LOCALIDAD: MADRID
PROVINCIA: MADRID
CARRETERA: M-40

HOJA 1:25.000:
COORDENADAS:
X: 447238.15
Y: 4479576.02
Z:

* ***Descripción del talud:***

GEOMETRÍA:
- **Longitud:** 50 m
- **Altura máx.:** 5 m
- **Ángulo:** 33º

NATURALEZA LITOLÓGICA:
- **Litología:** Relleno de terraplén (Arenas arcillosas)
- **Formación geológica:**
- **Edad:**

ESTADO:
Estable ☒ **Inestable** ☐ **Tipo de inestabilidad:**
Seco ☒ **Húmedo** ☐ **Agua** ☐

OBSERVACIONES: Talud vegetado.



CÓDIGO IDENTIFICACIÓN: **T-4**

* ***Localización:*** Enlace Calle Silvano

LOCALIDAD: MADRID
PROVINCIA: MADRID
CARRETERA: M-40

HOJA 1:25.000:
COORDENADAS:
X: 447295.58
Y: 4479483.48
Z:

* ***Descripción del talud:***

GEOMETRÍA:
- **Longitud:** 50 m
- **Altura máx.** 5 m
- **Ángulo:** 33º

NATURALEZA LITOLÓGICA:
- **Litología:** Relleno de terraplén (Arenas arcillosas)
- **Formación geológica:**
- **Edad:**

ESTADO:
Estable ☒ **Inestable** ☐ **Tipo de inestabilidad:**
Seco ☒ **Húmedo** ☐ **Agua** ☐

OBSERVACIONES: Talud Vegetado



TALUDES

ACTUACIONES A CORTO PLAZO PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVÍA DEL NORDESTE A-2. TRAMO: ENLACE DE ARTURO SORIA – ENLACE DE SAN FERNANDO – COSLADA.

CÓDIGO IDENTIFICACIÓN: **T-5**

* ***Localización:*** Enlace Calle Silvano

LOCALIDAD: MADRID
PROVINCIA: MADRID
CARRETERA: M-40

HOJA 1:25.000:
COORDENADAS:
X: 447254.62
Y: 4479459.02
Z:

* ***Descripción del talud:***

GEOMETRÍA:
- **Longitud:** 50 m
- **Altura máx.:** 5 m
- **Ángulo:** 33º

NATURALEZA LITOLÓGICA:
- **Litología:** Relleno de terraplén (Arenas arcillosas)
- **Formación geológica:**
- **Edad:**

ESTADO:
Estable ☒ **Inestable** ☐ **Tipo de inestabilidad:**
Seco ☒ **Húmedo** ☐ **Agua** ☐

OBSERVACIONES: Talud vegetado.



CÓDIGO IDENTIFICACIÓN: **T-6**

* ***Localización:*** Enlace Gran Vía de Hortaleza

LOCALIDAD: MADRID
PROVINCIA: MADRID
CARRETERA: M-40

HOJA 1:25.000:
COORDENADAS:
X: 446871.55
Y: 4480223.8
Z:

* ***Descripción del talud:***

GEOMETRÍA:
- **Longitud:** 50 m
- **Altura máx.** 5 m
- **Ángulo:** 33º

NATURALEZA LITOLÓGICA:
- **Litología:** Relleno de terraplén (Arenas arcillosas)
- **Formación geológica:**
- **Edad:**

ESTADO:
Estable ☒ **Inestable** ☐ **Tipo de inestabilidad:**
Seco ☒ **Húmedo** ☐ **Agua** ☐

OBSERVACIONES: Talud Vegetado



TALUDES

ACTUACIONES A CORTO PLAZO PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVÍA DEL NORDESTE A-2. TRAMO: ENLACE DE ARTURO SORIA – ENLACE DE SAN FERNANDO – COSLADA.

CÓDIGO IDENTIFICACIÓN: **T-7**

* ***Localización:*** Enlace Gran Vía de Hortaleza

LOCALIDAD: MADRID
PROVINCIA: MADRID
CARRETERA: M-40

HOJA 1:25.000:
COORDENADAS:
X: 446818.12
Y: 4480197.32
Z:

* ***Descripción del talud:***

GEOMETRÍA:
- **Longitud:** 50 m
- **Altura máx.:** 5 m
- **Ángulo:** 33º

NATURALEZA LITOLÓGICA:
- **Litología:** Relleno de terraplén (Arenas arcillosas)
- **Formación geológica:**
- **Edad:**

ESTADO:
Estable ☒ **Inestable** ☐ **Tipo de inestabilidad:**
Seco ☒ **Húmedo** ☐ **Agua** ☐

OBSERVACIONES: Talud vegetado.



CÓDIGO IDENTIFICACIÓN: **T-8**

* ***Localización:*** Enlace Gran Vía de Hortaleza

LOCALIDAD: MADRID
PROVINCIA: MADRID
CARRETERA: M-40

HOJA 1:25.000:
COORDENADAS:
X: 446926.28
Y: 4480110.85
Z:


* ***Descripción del talud:***

GEOMETRÍA:
- **Longitud:** 50 m
- **Altura máx.** 5 m
- **Ángulo:** 33º

NATURALEZA LITOLÓGICA:
- **Litología:** Relleno de terraplén (Arenas arcillosas)
- **Formación geológica:**
- **Edad:**

ESTADO:
Estable ☒ **Inestable** ☐ **Tipo de inestabilidad:**
Seco ☒ **Húmedo** ☐ **Agua** ☐

OBSERVACIONES: Talud Vegetado



TALUDES

ACTUACIONES A CORTO Y MEDIO PLAZO PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVÍA DEL NORDESTE A-2. TRAMO: ENLACE DE ARTURO SORIA – ENLACE DE SAN FERNANDO – COSLADA.

CÓDIGO IDENTIFICACIÓN: **T-9**

* ***Localización:*** Enlace Gran Vía de Hortaleza

LOCALIDAD: MADRID
PROVINCIA: MADRID
CARRETERA: M-40

HOJA 1:25.000:
COORDENADAS:
X: 446886.61
Y: 4480088.26
Z:

* ***Descripción del talud:***

GEOMETRÍA:
- **Longitud:** 50 m
- **Altura máx.:** 5 m
- **Ángulo:** 33º

NATURALEZA LITOLÓGICA:
- **Litología:** Relleno de terraplén (Arenas arcillosas)
- **Formación geológica:**
- **Edad:** Mioceno

ESTADO:
Estable ☒ **Inestable** ☐ **Tipo de inestabilidad:**
Seco ☒ **Húmedo** ☐ **Agua** ☐

OBSERVACIONES: Talud vegetado.



CÓDIGO IDENTIFICACIÓN: **T-10**

* ***Localización:*** *Enlace Arcentales Margen Izquierdo*

LOCALIDAD: MADRID
PROVINCIA: MADRID
CARRETERA: M-40

HOJA 1:25.000:
COORDENADAS:
X:
Y:
Z:

* ***Descripción del talud:***

GEOMETRÍA:
- **Longitud:** 50 m
- **Altura máx.** 5 m
- **Ángulo:** 38º

NATURALEZA LITOLÓGICA:
- **Litología:** Arenas arcillosas
- **Formación geológica:**
- **Edad:** Mioceno

ESTADO:
Estable ☒ **Inestable** ☐ **Tipo de inestabilidad:**
Seco ☒ **Húmedo** ☐ **Agua** ☐

OBSERVACIONES:



TALUDES

ACTUACIONES A CORTO Y MEDIO PLAZO PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVÍA DEL NORDESTE A-2. TRAMO: ENLACE DE ARTURO SORIA – ENLACE DE SAN FERNANDO – COSLADA.

CÓDIGO IDENTIFICACIÓN: **T-11**

* ***Localización:*** Enlace M-40 con M-21

LOCALIDAD: MADRID
PROVINCIA: MADRID
CARRETERA: M-40

COORDENADAS:
X: 449768
Y: 4476634
Z: 650

* ***Descripción del talud:***

GEOMETRÍA:
- **Longitud:** >400 m
- **Altura máx.:** 12.5
- **Ángulo:** 38º

NATURALEZA LITOLÓGICA:
- **Litología:** Arena arcillosa
- **Formación geológica:** Formación Madrid.
- **Edad:** Mioceno

ESTADO:
Estable ☒ **Inestable** ☐ **Tipo de inestabilidad:**
Seco ☒ **Húmedo** ☐ **Agua** ☐

OBSERVACIONES: Talud vegetado.



FOTOGRAFÍA DEL TALUD

CÓDIGO IDENTIFICACIÓN: **T-12**

* ***Localización:*** *M-40 en la proximidad del enlace de Canillejas-Vicalvaro*

LOCALIDAD: MADRID
PROVINCIA: MADRID
CARRETERA: M-40

COORDENADAS:
X: 448708
Y: 4474532
Z: 678

* ***Descripción del talud:***

GEOMETRÍA:
- **Longitud:** 280 m
- **Altura máx.** 4 m
- **Ángulo:** 40º

NATURALEZA LITOLÓGICA:
- **Litología:** Arena arcillosa
- **Formación geológica:** Formación Madrid.
- **Edad:** Mioceno

ESTADO:
Estable ☒ **Inestable** ☐ **Tipo de inestabilidad:**
Seco ☒ **Húmedo** ☐ **Agua** ☐


OBSERVACIONES:




FOTOGRAFÍA DEL TALUD

APÉNDICE Nº 7


REPORTAJE FOTOGRÁFICO




FOTOGRAFÍA 1



FOTOGRAFÍA 2



FOTOGRAFÍA 3



FOTOGRAFÍA 4




FOTOGRAFÍA 5



FOTOGRAFÍA 6




FOTOGRAFÍA 7




FOTOGRAFÍA 8



FOTOGRAFÍA 9



FOTOGRAFÍA 10



FOTOGRAFÍA 11