

# CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Reposición del viario municipal de Chapela Proyecto de Construcción



Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE	Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0001	04.24	m <sup>2</sup>	Tratamiento antigrafitis		16,20	0006	10.02.N	PA	Limpieza y terminación de las obras		1.000,00
			Tratamiento superficial de protección anti-grafitis para aplicar sobre diferentes materiales, mediante impregnación incolora de resina acrílica a base de siliconas bicomponentes que se endurece reaccionando con el H2O en el aire, aplicada en una mano. Incluidos medios auxiliares para su ejecución.						Partida alzada a justificar para la limpieza y terminación de las obras	MIL EUROS	
				DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS					Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL EUROS		
0002	05.03.01	u	Pórtico limitación gálibo		1.063,60	0007	211.0020	t	Betún asfáltico 50/70 (B60/70)		440,00
			Señalización de limitación de gálibo mediante placa metálica colgante de limitación de altura, brazo de soporte de 2,5 m de longitud y poste de 5 m de altura, de tubo de aluminio, de sección circular, de 168 mm de diámetro y 8 mm de espesor, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I mediante placa de anclaje con pernos, incluidos medios auxiliares, totalmente colocado.						Betún asfáltico en mezclas bituminosas 50/70 (B60/70)		
				MIL SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS	
				Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.					Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS		
0003	05.03N	m <sup>2</sup>	Limpieza de superficie de muro		5,15	0008	213.0020	t	Emulsión termoadherente tipo C60B3 TER		291,50
			Tratamiento superficial de limpieza de muro de hormigón con chorro de arena o agua a presión. Incluidos medios auxiliares para su ejecución.						Emulsión termoadherente tipo C60B3 TER para riegos de adherencia.		
				CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
				Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.					Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.		
0004	08.02.02N	m <sup>3</sup>	Cama de arena		5,42	0009	300.0010	m <sup>2</sup>	Despeje y desbroce del terreno		0,58
			Cama de arena bajo conducción en canalización bajo acerados.						Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos, incluido destocoado, incluso arranque, carga y transporte a vertedero o gestor autorizado hasta una distancia de 60 km, costes originados de la seguridad, licencias y permisos y gestión de RCD's.		
				CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
				Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.					Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.		
0005	08.02.07N	ud	Conexión a red existente de abastecimiento		188,48	0010	301.0010	m <sup>3</sup>	Demolición de volumen aparente de edificación existente		8,95
			ud Conexión a la red existente, incluso arqueta de registro y pp piezas especiales.						Demolición de volumen aparente de edificación existente i/demolición de la cimentación, desescombros, carga y transporte de material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.		
				CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
				Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.					Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.		

# CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Reposición del viario municipal de Chapela Proyecto de Construcción



Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE	Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0011	301.0020	m³	Demolición de fábrica de hormigón armado		32,44	0016	301.0120	m	Levantamiento de vallas metálicas		3,66
			Demolición de fábrica de hormigón armado i/ desescombro, carga y transporte de material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.						Levantamiento de vallas metálicas i/desmontaje, demolición, desescombro, carga y transporte de material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.		
				TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.						Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.					
0012	301.0040	m²	Demolición de firmes y pavimentos		3,85	0017	301.0130	m	Levantamiento de barrera metálica (bionda)		5,00
			Demolición de firme o pavimento existente de cualquier tipo o espesor i/bajas por rendimiento por paso de vehículos, demolición de aceras, isletas, bordillos y toda clase de piezas especiales de pavimentación, desescombro, carga y transporte de material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.						Levantamiento de barrera metálica bionda i/desmontaje, arranque de postes, demolición, desescombro, carga y transporte de material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.		
				TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						CINCO EUROS	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.						Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS					
0013	301.0060	m³	Demolición de cualquier tipo de cerramiento		7,48	0018	301.0140	m²cm	Fresado de pavimento Bituminoso		0,51
			Demolición de cualquier tipo de cerramiento i/desescombro, carga y transporte de material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.						Fresado de pavimento Bituminoso o de hormigón existente i/ carga, barrido, retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor autorizado hasta una distancia de 60 km		
				SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.						Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.					
0014	301.0080	m³	Demolición de losa de hormigón armado o pretensado		415,35	0019	301.0140N	ud	Inspección, ensayo y diagnóstico de paramentos de hormigón		7.500,00
			Demolición de losa de hormigón armado o pretensado i/ desescombro, carga y transporte de material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.						Inspección, ensayo y diagnóstico del estado actual de la estructura de hormigón, juntas y aparatos de apoyo desde el punto de vista de su conservación y durabilidad con el objeto de garantizar una durabilidad adecuada y el correcto comportamiento estructural de la estructura ampliada, incluso asesoría técnica especializada, todas las inspecciones y ensayos necesarios en la cuantía indicada por la Dirección de Obra, medios auxiliares necesarios para la completa inspección e informe de conclusiones con definición de las actuaciones a realizar, según PPTP.		
				CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						SIETE MIL QUINIENTOS EUROS	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.						Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS EUROS					
0015	301.0090	m²	Corte con disco		609,17						
			Corte con disco i/ desescombro, carga y transporte de material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.								
				SEISCIENTOS NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS							
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.											

# CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Reposición del viario municipal de Chapela Proyecto de Construcción



Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE	Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0020	301.0150N	m³	Hidrodemolición de borde de tablero con robot presión 2500 bares  Hidrodemolición del hormigón de borde del tablero existente con robot de presión mínima 2500 bares, incluso plataformas de trabajo necesarias, protección de caída de escombros, protección frente a proyecciones al tráfico, recogida de escombros y retirada a vertedero, suministro de electricidad y agua desde el exterior del tablero.	MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS	1.293,00	0024	320.0010N	m³	Excavación de tierra vegetal  Excavación de tierra vegetal i/carga y transporte a vertedero hasta una distancia de 40 km o acopio dentro de la obra, depósito de tierra vegetal en zona adecuada para su reutilización y acondicionamiento y mantenimiento de acopios, formación y mantenimiento de los caballeros y pago de los cánones de ocupación.	TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	3,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS						Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.					
0021	301.0160	m	Desmontaje conducción fibrocemento  Desmontaje de conducción de fibrocemento i/ carga, retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor autorizado hasta una distancia de 60km	DIECIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	18,23	0025	320.0020N	m³	Excavación en desmonte en tierras  Excavación en desmonte en tierra con medios mecánicos (tipo excavadora o similar) sin explosivos i/ agotamiento y drenaje durante la ejecución, saneo de desprendimientos, formación, y perfilado de cunetas, refino de taludes, carga y transporte a vertedero hasta una distancia de 40 km o al lugar de utilización dentro de la obra sea cual sea la distancia.	TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	3,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.						Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.					
0022	301.017N	m	Levantado colector pluviales  Levantado de colector de saneamiento, incluso parte proporcional de pozos, realizado con tubería de pvc, por medios manuales, retirada de escombros a pie de carga, incluido transporte a punto limpio de la obra.	CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	5,61	0026	321.0010	m³	Excavación mecánica de zanjas pozos o cimientos  Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de terreno, considerándose zanjas y cimientos aquellos que tengan una anchura menor a 3 metros y una profundidad menor a 6 metros y pozos los que tengan una profundidad menor de 2 veces el diámetro o ancho incluso entibación, agotamiento y drenaje durante la ejecución, saneo de desprendimientos, carga y transporte a lugar de empleo o a vertedero hasta una distancia de 10 km.	SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	6,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.						Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.					
0023	301.0190N	ud	izado y transporte tramo pasarela metálica sobre zona de tráfico  Izado de pasarela metálica de hasta 32 metros de longitud y sección de dimensiones máximas exteriores de 3 por 2,5 metros sobre zona de tráfico, colocación en plataforma de transporte y posterior transporte hasta taller seleccionado para una distancia de 60 km máximo y descarga en taller. Carga en plataforma de transporte, transporte hasta zona instalación final, izado y colocación sobre zona de tráfico según planos. Incluso grúas y elementos auxiliares.	TRECE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS	13.724,03						
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS.											

# CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Reposición del viario municipal de Chapela Proyecto de Construcción



Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE	Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0027	330.0030N	m³	Terraplén con material de préstamo		4,97	0031	400.003N	m	Cuneta revestida hormigón tipo V1		37,16
			Terraplén o relleno todo-uno con materiales procedentes de préstamo cantera, i/ extendido, humectación, nivelación, compactación, terminación y refinado de la superficie de coronación y refinado de taludes con p.p. De sobrecanchos s/pg-3, completamente terminado i/ material, canon de préstamo y transporte hasta una distancia de 40 km.						Cuneta triangular tipo V1 de h=0,50 m con taludes 2/1, revestida de hormigón HM-20 de espesor 12 cm, incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, replegado y p.p. de encofrado, terminada.		
				CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						TREINTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
				Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.						Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.	
0028	330.0050	m³	Suelo seleccionado de préstamo		6,67	0032	410.0020	m³	HA-25 en formación de pozos de registro y embocaduras		183,03
			Suelo seleccionado procedente de préstamos, yacimiento granular o cantera para formación de explanada en coronación de terraplén y en fondo de desmonte i/ canon de cantera, excavación del amaterial, carga y transporte al lugar de empleo hasta una distancia de 40 km, extendido, humectación, compactación, terminación y refinado de la superficie de la coronación y refinado de la superficie.						Hormigón armado HA-25 en formación de arquetas, bajantes, embocaduras y pozos de registro (tanto "in situ" como prefabricados) con una cuantía de acero igual o inferior a 40 kg/m³ i/ encofrado, fratasado, acabados, juntas, cerco y tapa.		
				SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS	
				Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.						Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS.	
0029	332.0030	m³	Relleno saneo en desmonte con material de préstamo		3,87	0033	413.004N	m	Bordillo en coronación de terraplén ejecutado "insitu"		13,53
			Relleno saneo en desmonte con material de préstamo, yacimiento granular y/o cantera, incluido transporte hasta una distancia de 30 km.						Bordillo en coronación de terraplén ejecutado "in situ", i/ encofrado, fratasado, acabados y juntas.		
				TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						TRECE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
				Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.						Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.	
0030	332.0050	m³	Relleno localizado en zanjas, pozos y ci-mientos		7,02	0034	417.006N	m	Tubo de PVC D=200 mm SN-8		26,86
			Relleno localizado en zanjas, pozos y ci-mientos con material procedente de préstamo, yacimiento granular y/o cantera i/ canon de préstamo o cantera, carga y transporte al lugar de empleo hasta una distancia de 30 km, extendido, humectación, compactación, terminación y refinado de la superficie de la coronación y refinado de taludes (en su caso).						Tubo de PVC corrugado de diámetro 200 mm de rigidez anular nominal 8 kN/m² sobre cama de arena de 10cm de espesor, relleno con arena hasta 25 cm por encima del tupo con p.p. de medios auxiliares colocado		
				SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS						VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
				Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS.						Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.	

# CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Reposición del viario municipal de Chapela Proyecto de Construcción



Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE	Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0035	417.007N	m	Tubo de PVC D=315 mm SN-8  Tubo de PVC corrugado de diámetro 315 mm de rigidez anular nominal 8 kN/m <sup>2</sup> sobre cama de arena de 10cm de espesor, relleno con arena hasta 25 cm por encima del tupo con p.p. de medios auxiliares colocado	CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	48,59	0038	430.009N	ud	Sumidero 50x30x60  Suministro y montaje de imbornal prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de medidas interiores, para recogida de aguas pluviales, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/l de 10 cm de espesor y rejilla de fundición dúctil normalizada, clase C-250 según UNE-EN 124, compatible con superficies de adoquín, hormigón o asfalto en caliente, abatible y antirrobo, con marco de fundición del mismo tipo, enrasada al pavimento. Totalmente instalado y conexas a la red general de desagüe, incluyendo el relleno del trasdós con material granular y sin incluir la excavación.	NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	91,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.						Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.					
0036	417.008N	m	Tubo de PVC D=400 mm SN-8  Tubo de PVC corrugado de diámetro 400 mm de rigidez anular nominal 8 kN/m <sup>2</sup> sobre cama de arena de 10cm de espesor, relleno con arena hasta 25 cm por encima del tupo con p.p. de medios auxiliares colocado	SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	73,31	0039	430.010N	m	Fuste de pozo de registro D=1 m.  Fuste de pozo de registro de 1.00 m de diámetro interior con ejecución prefabricada, incluso junta de goma, base en hormigón HM-30-P/20/l+Qb y 0.20 m de espesor, incluso pates de bajada, totalmente acabado, sobreexcavación y relleno.	CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	163,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.						Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.					
0037	430.008N	ud	Elemen. comunes pozo reg. D=1 m en calzada.  Elementos comunes de pozo de registro circular de D=1.00m en calzada, para alcantarillado tubular D<80 cm compuesto de solera de hormigón HM-25-P/20/l+Qb de 1.40 m de diámetro y altura de 0.40 m, con formación de acanaladura en forma de sector circular de 0.20 m de profundidad; elemento asimétrico de transición de fuste de 1.00 m a 0.60 m de 0.70 m de altura, prefabricado; con refuerzo perimetral de hormigón, tapa y cerco redondo de fundición de 600 mm de luz libre y 40 Tn de carga de rotura; pates de bajada; totalmente acabado, incluso sobreexcavación y relleno.	DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	285,31	0040	510.0010	m <sup>3</sup>	Zahorra Artificial  Zahorra artificial incluido transporte, extensión, compactación, medido sobre perfil teórico.	DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	18,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.						Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.					
0041	530.0020	t	Emulsión C50BF5 IMP en riego de imprimación, barrido y preparaci  Emulsión C50BF5 IMP en riego de imprimación, barrido y preparación de la superficie, totalmente terminado.	TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	356,97	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.					

# CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Reposición del viario municipal de Chapela Proyecto de Construcción



Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE	Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0042	542.0030	t	Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D (D-12 rodadura)		26,52	0046	560.003N	m	Rigola prefabricada de hormigón 30x12 cm		59,79
			Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D (D-12 rodadura), extendida y compactada, excepto betún y polvo mineral de aportación.						Rigola prefabricada de hormigón de 30x12 cm con canal en V en la parte superior sobre base hormigón en masa HM-20 de 20 cm de espesor, extendido y vibrado con acabado maestreado.		
				VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.						Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.					
0043	542.0050	t	Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S (S-20 intermedia)		26,44	0047	560.004N	m <sup>2</sup>	Pavimento baldosas granito Gris Mondariz 60x40x4 cm		131,75
			Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S (S-20 intermedia), extendida y compactada, excepto betún y polvo mineral de aportación.						Suministro y colocación de pavimento de baldosas de granito Gris Mondariz de 60x40x4 cm, acabado flameado de la superficie vista, cantos aserrados, con un índice de resbaladividad de 3 según CTE, recibidas sobre capa de 2 cm de mortero de cemento y rejuntadas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, sin incluir hormigón de asiento, incluso nivelado y merma en piedra, totalmente terminado.		
				VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.						Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.					
0044	542.0110	t	Polvo mineral o carbonato (tricalsa o similar)		49,27	0048	560.005N	m <sup>2</sup>	Adoquín Gris Mondariz 20x10x10		82,38
			Polvo mineral o carbonato (tricalsa o similar) empleado como polvo mineral de aportación en mezclas bituminosas en caliente puesto a pie de obra o planta.						Pavimento de adoquines de granito gris, corte de cantera, de 20x10x10 cm, sentados sobre capa de mortero de cemento, de 8 cm de espesor, afirmados con maceta y retacado de juntas, barrido, regado con agua, limpieza y curado periódico durante 15 días, terminado. Adoquín y áridos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.		
				CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.						Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.					
0045	560.002N	m	Bordillo recto de granito Gris Mondariz 10x20x10 cm		49,62						
			Suministro y colocación de bordillo recto de granito Gris Mondariz de 10x20x10 cm, aristas matadas, caras vistas y cantos aserrados, para colocación en aceras, totalmente colocado sobre base de hormigón HM-20 de 15x25 cm, encintado con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado, excavación y retirada de sobrantes a vertedero.								
				CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS							
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.											

# CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Reposición del viario municipal de Chapela Proyecto de Construcción



Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE	Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0049	600.0010	kg	Acero en barras corrugadas B 500 S colocado		0,94	0054	610.0100	m³	Hormigón para armar HA-35 en alzados de pilas, estribos y tabler		103,82
			Acero en barras corrugadas B 500 S colocado en armaduras pasivas, i/ corte y doblado, colocación solapes, despuntes y p.p. de atado con alambre recocido y separadores.						Hormigón para armar HA-35 en alzados de pilas, estribos y tableros elaborado en central en alzados, incluso vertido, vibrado y colocación según EHE y CTE/DB-SE-C		
				CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						CIENTO TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.						Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.					
0050	600.0050N	m	Pernos de anclaje en placas de cimentación		5,22	0055	610.0200	m³	Hormigón ciclópeo para rellenos		59,59
			Pernos de anclaje en placas de cimentación de diámetros comprendidos entre 32 y 40 mm, incluso tuercas y contratuercas y arandelas, nivelado, y protegido.						Hormigón ciclópeo para rellenos con tamaño mínimo de piedra de 200 mm.		
				CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.						Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.					
0051	610.0010	m³	Hormigón de limpieza HL-150 en cimientos de soleras		51,72	0056	617.0010	m	Pretel metálico con nivel de contención H2		150,72
			Hormigón de limpieza HL-150 en cimientos de soleras y de pequeñas obras de fábrica puesto en obra.						Pretel con nivel de contención H2, anchura de trabajo W1, deflexión dinámica 0,60 m o inferior, índice de severidad A o B i/ anclajes y todos los materiales y operaciones necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. Nota: se medirá el terminal o la transición como longitud de pretel.		
				CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						CIENTO CINCUENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.						Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.					
0052	610.0020	m³	Hormigón en masa HMP/20/Ila+Qa		69,93	0057	617.0090N	m	Barandilla peatonal en bordes de tablero de puente		206,10
			Hormigón en masa HMP/20/Ila+Qa vertido, vibrado y totalmente colocado, incluso preparación de superficie de asiento.						Barandilla peatonal de protección en bordes de tablero de puente de 1.00 m de altura y módulos de 1.50 m formado por montantes tubulares de acero de 80x40, pasamanos superior e inferior, con pintura anticorrosión, soldado en placas de base a tablero, totalmente colocada.		
				SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						DOSCIENTOS SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.						Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.					
0053	610.0060	m³	Hormigón para armar HA-30 Ila+Qa en cimientos y pilotes		96,51						
			Hormigón para armar HA-30 Ila+Qa de consistencia fluida y tamaño máximo del árido 20 mm en cimentaciones, pilotes, pantallas, encepados y aceras, totalmente colocado.								
				NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS							
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.											

# CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Reposición del viario municipal de Chapela Proyecto de Construcción



Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE	Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0058	620.0020	kg	Acero laminado estructural S275JR en chapas y perfiles laminados  ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS i/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA, PROTECCIÓN ANTI-CORROSIÓN TOTALMENTE MONTADO	DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	2,81	0061	630.0010N	ud	Estructura auxiliar para protección del tráfico  Estructura auxiliar colgada del talbero o sustentada en el terreno fuera de las zonas de afección al tráfico, con geometría compatible con los trabajos previstos a realizar en la zona y con el tráfico viario, con todos los medios auxiliares necesarios para su montaje y desmontaje, mantenimiento durante la duración de los trabajos, desmontaje y todos los trabajos necesarios para reponer el entorno a su estado inicial, servicios profesionales, proyecto de medio auxiliar según legislación vigente y todos los elementos auxiliares y operaciones para llevarlo a cabo, incluso parte proporcional de medidas de protección ambiental.	SESENTA Y TRES MIL OCHENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS	63.086,11
<p>Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.</p>						<p>Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES MIL OCHENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS.</p>					
0059	620.0031N	m²	Protección de estructura metálica con imprimación selladora  Protección de estructura metálica con imprimación selladora de dos componentes a base de resina epoxi y fosfato de zinc y revestimiento intumescente en emulsión acuosa monocomponente, color a definir, con un espesor mínimo de 299 micras, incluso p.p. de raspado de óxido, limpieza superficial.	QUINCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	15,42	0062	630.1030	m	Marco prefabricado de hormigón 2x2,5m  Marco prefabricado de hormigón armado de medidas interiores H:2,00 x V:2,50 m y 18 cm de espesor de pared según planos i/ suministro, altura de tierras sobre clave < 8m, montaje, solera de hormigón en masa HM-20 de 15cm de espesor, arena de nivelación de 10cm de espesor, junta, totalmente instalado.	SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	766,94
<p>Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.</p>						<p>Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.</p>					
0060	620.0090N	m²	Chapa grafiada de 6 mm  Chapa grafiada de espesor 6 mm con pintura epoxi antideslizante con árido silícico en formación de acera elevada en tablero de puente. Incluso transporte y colocación en obra.	TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	37,93	0063	630.111N	ud	Pozo de registro prefabricado  Pozo de registro de 2,5 m de diámetro interior y de 6.3 m de altura útil interior, de elementos prefabricados de hormigón armado, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30 ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición clases D-400 según UNE-EN 124, completamente instalado.	MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	1.986,77
<p>Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.</p>						<p>Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.</p>					



# CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Reposición del viario municipal de Chapela Proyecto de Construcción



Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE	Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0064	630.3039N	m <sup>2</sup>	Forjado de losa mixta 12 cm de canto con chapa colaborante		108,66	0068	680.0030	m <sup>2</sup>	Encofrado en paramentos vistos planos		31,85
			Forjado de losa mixta de 12 cm de canto, con chapa colaborante de acero galvanizado de 0,75 mm de espesor, 44 mm de canto y 172 mm de intereje, y capa de hormigón armado realizada con hormigón HA-30/B/IIIa fabricado en central, vertido con cubilete, volumen total de hormigón 0,062 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> , ACERO UNE-EN-10080 B 500 S con una cuantía total de 1 kg/m <sup>2</sup> , y malla electrosoldada ME 15X30 Ø10-10 B 500 T 10X2,20 UNE-EN 10080						Encofrado para paramentos vistos planos y posterior desencofrado, ejecutado con madera machihembrada i/ limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución	TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
				CIENTO OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS							Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
0065	675.0010	kg	Barra Ø 16 de acero corrugado B 500 S anclada		15,04	0069	681.0021N	ud	Puntal para apeo de estructura, de carga máxima 120 kN		119,94
			Barra ø 16 de acero corrugado B500S anclada a posteriori i/ perforación, colocación e inyección de resina epoxi, según definición en planos (Longitud menor 0,70 m)						Puntal para apeo de estructura, de carga máxima 120 kN, incluso preparación de superficie de apoyo, nivelación, transporte, montaje y desmontaje	CIENTO DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
				QUINCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS							Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
0066	675.0020	ud	Barra Ø 20 de acero corrugado B 500 S anclada		16,72	0070	690.0030	m <sup>2</sup>	Impermeabilización de tableros y puentes		28,28
			Barra ø 20 de acero corrugado B500S anclada a posteriori i/ perforación, colocación e inyección de resina epoxi, según definición en planos (Longitud menor 0,70 m)						IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS DE PUENTES, CON SOLUCIÓN BICAPA CONSTITUÍDA POR: LÍQUIDO DE CAUCHO SINTÉTICO Y BETÚN POLIMERIZADO, PLACAS DE PROTECCIÓN PREFORMADAS DE 3 mm DE ESPESOR Y CINTA AUTOADHESIVA PARA JUNTAS. TOTALMENTE INSTALADA.	VEINTIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
				DIECISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS							Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.
0067	680.0010	m <sup>2</sup>	Encofrado para paramentos ocultos planos		29,03	0071	690.0031N	m <sup>2</sup>	Aplicación de resina epoxi		13,04
			Encofrado para paramentos ocultos planos y posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución.						Resinas epoxídicas, aplicado en dos manos (rendimiento: 0,1667 l/m <sup>2</sup> cada mano), sobre superficies de hormigón o de mortero autonivelante, (sin incluir la preparación del soporte).	TRECE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
				VEINTINUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS							Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

# CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Reposición del viario municipal de Chapela Proyecto de Construcción



Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE	Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0072	700.0010	m	Marca vial blanca, termoplástica en caliente, 10 cm de ancho		0,53	0077	700.014N	ud	Marca aparc. minusválidos		10,26
			Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 10 cm de ancho, incluso preparación de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada).						Señalización horizontal de zona reservada para aparcamiento de minusválidos.		
				CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						DIEZ EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
				Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.						Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.	
0073	700.0020	m	Marca vial blanca, termoplástica en caliente, 15 cm de ancho		0,70	0078	701.0100	ud	Señal circular de 60 cm de diámetro		125,10
				CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					Señal circular de 60 cm de diámetro, retroreflectante de clase RA2, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo.		
				Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.						CIENTO VEINTICINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
0074	700.0120	m <sup>2</sup>	Marca vial blanca, termoplástica en caliente, simbolos y cebread		4,10	0079	701.0210	ud	Señal rectangular 60x120cm		175,38
			Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, para cebreados y simbolos, incluso preparación de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada).						Señal rectangular de 60x120 cm de lado, retroreflectante de clase RA2, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo.		
				CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
				Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.						Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.	
0075	700.013N	m	Marca vial blanca, termoplástica en caliente, 40 cm de ancho		1,44	0080	701.0250	m <sup>2</sup>	Cartel de chapa acero galvanizado y retroreflectancia nivel 2		232,73
			Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 40 cm de ancho, incluso preparación de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada).						Cartel de chapa de acero galvanizado, de retroreflectancia nivel 2, incluso tornillería, elementos de fijación, postes y cimentación y transporte a lugar de empleo.		
				UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
				Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.						Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.	
0076	700.0140	m <sup>2</sup>	Marca vial amarilla, termoplástica en caliente, simb y cebreados		5,17	0081	701.041N	ud	Señal triangular de 90 cm de lado		137,72
			Marca vial de tipo II (RR), de pintura amarilla, tipo termoplástica en caliente, para cebreados y simbolos, incluso preparación de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada).						Señal triangular de 90 cm de lado, retroreflectante de clase RA2, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo		
				CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
				Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.						Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.	

# CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Reposición del viario municipal de Chapela Proyecto de Construcción



Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE	Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0082	701.042N	ud	Señal octogonal de 60 cm		120,97	0087	701.047N	ud	Barrera seguridad TD-1		18,47
			Señal octogonal con doble apotema de 60 cm, retroreflectante de clase RA2, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo.						Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l, color rojo o blanco, amortizable en 20 usos.		
				CIENTO VEINTE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.						Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.		
0083	701.043N	ud	Señal cuadrada 60 cm lado		133,05	0088	701.45N2	ud	Señal tipo TP normal		90,85
			Señal triangular de 60 cm de lado, retroreflectante de clase RA2, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado l/ tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo						Señal en zona de obras tipo TP, tamaño normal (90cm). Incluso elemento de sustentación, totalmente instalada.		
				CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS						NOVENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS.						Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.		
0084	701.044N	ud	Señal tipo TR grande		110,53	0089	703.015N	ud	Cono TB-6 h=70 cm		38,55
			Señal en zona de obras tipo TR, tamaño grande (90cm). Incluso elemento de sustentación, totalmente instalada.						Cono de balizamiento tipo TB-6 con una altura de 70 cm., totalmente colocado.		
				CIENTO DIEZ EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.						Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.		
0085	701.044N2	ud	Señal tipo TR normal		106,32	0090	703.016N	mes	Alquiler juego 2 semaforos portátiles obra		494,60
			Señal en zona de obras tipo TR, tamaño normal (60cm). Incluso elemento de sustentación, totalmente instalada.						Alquiler mensual de juego de 2 semáforos con controlador digital de 50 progamas y diferentes funciones para regular el tráfico alternativo. Sincronización por cuarzo (sin cables ni límite de distancia entre los dos cabezales), con carro portabaterías.		
				CIENTO SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.						Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.		
0086	701.045N	ud	Señal tipo TP grande		96,26	0091	703.017N	ud	Panel direccional TB grande		187,16
			Señal en zona de obras tipo TP, tamaño grande (135 cm). Incluso elemento de sustentación, totalmente instalada.						Panel direccional tipo TB en zona de obras, tamaño grande, reflectante. Incluso elemento de sustentación, totalmente instalado.		
				NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.						Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.		

# CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Reposición del viario municipal de Chapela Proyecto de Construcción



Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE	Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0092	703.017N2	ud	Panel direccional TB normal  Panel direccional estrecho tipo TB en zona de obras, tamaño normal, reflectante. Incluso elemento de sustentación, totalmente instalado.	CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	177,58	0097	801.0060	m³	Extendido tierra vegetal  Acopio, mantenimiento, carga, transporte y extensión de tierra vegetal de la propia obra en taludes	UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	1,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.						Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.					
0093	703.018N	ud	Baliza intermitente TL-2  Baliza intermitente para obras de color ámbar con célula fotoeléctrica, TL-2, colocada.	CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	41,32	0098	801.0070	m²	Hidrosiembra con mezcla de semillas herbáceas  Hidrosiembra con mezcla de semillas herbáceas incluso preparación de la superficie, abonado y mantenimiento	UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	1,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.						Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.					
0094	704.0010	m	Barrera de seguridad simple con nivel de contención N2  Barrera de seguridad simple, con nivel de contención N2, anchura de trabajo W3 o inferior, deflexión dinámica 1m o inferior, índice de severidad A o B, incluso captafaros, postes, p.p. de uniones, tornillería y anclajes, totalmente instalada. NOTA: se medirá el terminal o abatimiento como longitud de barrera.	VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	23,77	0099	801.039N	ud	Cercis siliquastrum (árbol del amor)  Ejecución de plantación de Cercis siliquastrum (árbol del amor) de 10-12cm. de diámetro, en cepellón, incluyendo suministro, transporte, descarga, excavación del hoyo 60x60x60cm, plantación, relleno, abono, implantación del tutor, formación del alcorque y primer riego.	OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	89,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.						Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.					
0095	801.0020	m	Jalonamiento intensivo con malla  Delimitación del perímetro de obra con malla de 1,5 m de altura sujeta con redondos de acero cada 2m, totalmente colocada i/ retirada de la misma al finalizar la actividad	UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	1,80	0100	801.040N	ud	Quercus robur (rebollo)  Ejecución de plantación de Quercus robur (rebollo) en cepellón, incluyendo suministro, transporte, descarga, excavación del hoyo 60x60x60cm, plantación, relleno, abono, implantación del tutor, formación del alcorque y primer riego.	TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	38,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.						Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.					
0096	801.0030	m	Jalonamiento perimetral con cinta  Jalonamiento temporal de protección formado por soportes angulares metálicos e 30 mm y 1 m de longitud unidos entre si mediante una cinta de señalización de obra y colocados cada 8 m	CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	0,57						
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.											

# CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Reposición del viario municipal de Chapela Proyecto de Construcción



Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE	Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0101	801.041N	ud	Cornus sanguinea (cornejo)  Ejecución de plantación de Cornus sanguinea (cornejo) de 80-100cm en contenedor, incluyendo suministro, transporte, descarga, excavación del hoyo 60x60x60cm, plantación, relleno, abono, implantación del tutor, formación del alcorque y primer riego.	TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	36,25	0106	920.007N	m	Barandilla de acero  Barandilla metálica galvanizada modelo API-1 o equivalente, con pasamanos de 80x40mm, fijaciones 70x30 mm soldadas a placas de anclaje (incluidas en el precio), barros verticales de 60x20 mm separados 10 cm y barra horizontal inferior de 60x30 mm, con una altura de 1,106 m, totalmente terminada.	CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	186,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.						Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.					
0102	801.042N	m²	Siembra cesped  Césped.	DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	2,36	0107	920.008N	ud	Fuente acero  Suministro y colocación de fuente modelo Beu o equivalente, fabricada en acero pintado oxirón y reja de acero galvanizado, anclaje mediante empotramiento, grifo pulsador temporizado con regulación de caudal, rejilla de desagüe de acero inoxidable de 52x20 cm, equipo hidráulico completo, incluso base de anclaje de acero galvanizado, conexión de agua potable y de saneamiento a pie de fuente, encuentro con el pavimento y limpieza, medida la unidad colocada en obra.	MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	1.394,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.						Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS.					
0103	801.044N	m	Barrera de retención de sedimentos  Barrera de retención de sedimentos, formada por balas de paja, fijadas al terreno mediante estacas de madera o acero, distanciadas entre sí un máximo de 3 m, totalmente colocada.	QUINCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	15,37	0108	920.009N	ud	Banco granito s/respaldo  Suministro y colocación de banco de granito sin respaldo, medida la unidad colocada en obra.	DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	2.535,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.						Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.					
0104	801.045N	h	Camión riego retención de polvo  Camión de riego para retención de polvo, incluso conductor y todos los medios auxiliares necesarios.	OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	88,44	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.					
0105	915.0010	m	Cerramiento de 1,5 m alto  Cerramiento de 1,5 m de altura compuesto por postes metálicos cada 3 m, arriostamiento cada 30 m y malla de acero galvanizado simple torsión i/ parte proporcional de cimientos, totalmente colocado. Excepto puertas	DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	17,44	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.					

# CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Reposición del viario municipal de Chapela Proyecto de Construcción



Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE	Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0109	920.010N	ud	Papelera		300,83	0114	921.015N	ud	Parque infantil modular		20.105,66
			Suministro y colocación de papelera modelo arcoiris o equivalente, de 88 cm de altura vista (1.025m altura total), formada por dos envolventes de acero al carbono bicromata-do y pintada al epoxi al horno en color Martelé negro-plata, con sombrero abatible y aro sujeta bolsas zincada, incluidos anclaje al terreno, según instrucciones del fabricante, y limpieza, medida la unidad colocada en obra.	TRESCIENTOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					Parque infantil modular tipo Modus XXL-JCF21 de Fundición Dúctil Benito o similar, completamente instalado. Compuesto por los siguientes materiales: - POSTES, Metal: Utilización de diferentes compuestos metálicos muy resistentes a la corrosión, al desgaste y al vandalismo como son el Acero Inoxidable, Aluminio Anodizado, Hierro con Zincado Electrolítico y lacado en polvo y Acero Galvanizado en caliente. - PANELES, LDPE: Polietileno de Baja Densidad. Por su capacidad elástica y ligereza, ofrece una alta resistencia a los impactos haciendo muy difícil su rotura. Su uniformidad de colores en cantos y laterales confieren unos acabados continuos y homogéneos. Su base sintética evita el cultivo de bacterias, hongos y líquenes. - Piezas de plástico: Polietileno. - Piezas metálicas: Acero S-235 galvanizado y lacado, Acero inox AISI-304. - Tornillería: Acero inox AISI-304. - Pintura: 1 mano de lacado en polvo constituido por mezcla de resinas poliéster, endurecedores y pigmentos, exento de plomo y con alta resistencia a la meteorización.	VEINTE MIL CIENTO CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.						Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL CIENTO CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.					
0110	920.011N	ud	Alcorque drenante de kimu o similar		374,46	0115	921.016N	m²	Pavimento caucho reciclado		60,04
			Suministro y colocación de alcorque drenante de vidrio reciclado, totalmente colocado.	TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					Pavimento de caucho reciclado en parque infantil en losetas de 500x500x40 mm, tipo JBA40M de Fundición Dúctil Benito o similar.	SESENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.						Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.					
0111	920.012N	ud	Aparcabicis tubo galvanizado 6 uds		372,49	0116	921.019N	ud	Fuente ornamental piedra		13.000,00
			Aparcabicis de tubo galvanizado para 6 unidades, modelo Copenhaguen de Fundición Dúctil Fábregas o similar	TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					Fuente de piedra totalmente colocada	TRECE MIL EUROS	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.						Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL EUROS					
0112	920.013N	ud	Jardinera fundición		491,25						
			ud Jardinera de fundición dúctil modelo Ona de Fundición Dúctil Fábregas o similar, colocada.	CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS							
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.											
0113	920.014N	ud	Banco madera c/respaldo		610,20						
			Suministro y colocación de banco de fundición y madera con respaldo y brazos, medida la unidad colocada en obra.	SEISCIENTOS DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS							
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.											

# CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Reposición del viario municipal de Chapela Proyecto de Construcción



Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE	Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0117	921.020N	m <sup>3</sup>	Muro de cantería  Muro de carga de mampostería ordinaria a una cara vista, fabricada con mampuestos irregulares en basto, de piedra con sus caras sin labrar, colocados con mortero de cemento en muros de espesor variable, hasta 50 cm. Incluso p.p. de lámina drenante, geotextil, material filtrante y todos los medios y materiales necesarios para su correcta ejecución, totalmente terminado.	DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	245,66	0120	950.0030	t	Carga y transporte de RNP pétreos a planta  Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no peligrosos de carácter pétreo a planta de valorización autorizada por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, a una distancia de 20 km considerando ida y vuelta, en camiones de hasta 16 t de peso, cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.	SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	7,78
<p>Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.</p>						<p>Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.</p>					
0118	950.0010	t	Clasificación y recogida selectiva de residuos  Clasificación y recogida selectiva de residuos, excepto tierras y piedras de excavación, mediante medios manuales y mecánicos y depósito en la zona principal de almacenamiento de residuos de la obra.	CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	5,61	0121	950.0040	t	Carga y transporte tierras y piedras a planta  Carga y transporte de residuos de construcción y demolición de carácter pétreo constituidos por tierras y piedras a planta de valorización autorizada por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, a una distancia de 20 km considerando ida y vuelta, en camiones de hasta 16 t de peso, cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.	SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	6,94
<p>Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.</p>						<p>Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.</p>					
0119	950.0020	t	Carga y transporte de RNP no pétreos a planta de valorización  Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no peligrosos de carácter no pétreo a planta de valorización autorizada por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, a una distancia de 20 km considerando ida y vuelta, en camiones de hasta 16 t de peso, cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.	DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	10,96	0122	950.0050	t	Carga y transporte residuos peligrosos a planta  Carga y transporte de residuos peligrosos a planta de valorización autorizada por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, a una distancia de 20 km considerando ida y vuelta, en camiones de hasta 16 t de peso, cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.	TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	327,70
<p>Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.</p>						<p>Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.</p>					

# CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Reposición del viario municipal de Chapela Proyecto de Construcción





Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE	Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0123	960.001N	ud	Program.intemperie c/electroválv  Programador intemperie en arqueta, con electroválvula incorporada de 1" de diámetro, tiempo de programación de 1 a 99 minutos, instalado en obra en funcionamiento, i/conexión eléctrica y prueba de estanqueidad.	CIENTO UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	101,27	0127	960.006N	m	Tuberia PEBD enterrada c/gotero. integr. c/50cm D=16  Riego subterráneo por goteo para praderas y macizos a una profundidad aproximada de unos 15 cm., realizado con tubería de polietileno de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada 50 cm. de 16 mm. de diámetro, i/apertura de zanjas, colocación de tuberías y tapado de las mismas, así como conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general de alimentación, piezas pequeñas de unión ni los automatismos y controles.	DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	2,60
<p>Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.</p>						<p>Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.</p>					
0124	960.003N	ud	Filtro-regulador de presión  Suministro y colocación de filtro-regulador de presión, modelo PRF 075 BRY.	SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	67,33	0128	960.007N	m	Tuberia PEBD enterrada PE40 PN6 D=32 mm.  Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una presión de trabajo de 6 kg/cm <sup>2</sup> , de 32 mm. de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en zanja, i/p.p. de elementos de unión con la red de distribución y los ramales de goteo, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, colocada.	DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	2,65
<p>Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.</p>						<p>Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.</p>					
0125	960.004N	ud	Valvula retencion D=1"  Válvula de pie o de retención, de latón, de 1" de diámetro interior, colocada en redes de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada.	CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	55,04	0129	960.008N	m	Tubo para camisa red riego  ML Tubo para camisa de la red de riego, de polietileno corrugado de doble pared y 110 mm de diámetro con una resitencia al impacto >2J y una resitencia a compresión >450N, influencias externas IP-54, UNE-EN 50086-2-1; instalación en zanja con cama de arena, incluso excavación y relleno posterior.	SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	7,47
<p>Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.</p>						<p>Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.</p>					
0126	960.005N	ud	Suministro e instalación anillo riego alcorque  UD Suministro e instalación de anillo de riego para alcorque, formado por seis goteros autocompensantes de 2,3l/h cada uno, unidos por tubería de polietileno de Ø 16 mm con parte proporcional de piezas especiales. Completamente terminado y conexionado.	OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	8,91	0130	960.010N	m	Linea electrica programador/electrovalvulas 2x1,5mm2  Ud Suministro y colocación de linea de alimentación eléctrica a los programadores y electroválvulas mediante cable sección 2x1,5 mm. Incluso parte proporcional de conexiones.	DIECISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	17,15
<p>Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.</p>						<p>Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.</p>					



# CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Reposición del viario municipal de Chapela Proyecto de Construcción



Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE	Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0131	960.011N	ud	Difusor emergente de riego  Difusor de 7.5 cm de emergencia de caudal proporcional al sector regado, con válvula antidrenaje y junta autolimpiante, filtro, conexión a 1/2", totalmente instalado, medida la unidad en funcionamiento.	ONCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	11,56	<p style="text-align: center;">En Vigo, mayo de 2020</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>El Ingeniero Autor del Proyecto</p>  <p>D. José Ramón Fernández Ceballos</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>El Ingeniero Director de Proyecto</p>  <p>D. J. César Canal Fernández</p> </div> </div>					
<p>Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.</p>											
0132	D36AJ105	ud	Desmontaje pila metálica de pasarela  Desmontaje de pila metálica de pasarela incluso colocación en plataforma de transporte, y posterior transporte hasta taller seleccionado o gestor de residuos, incluso grúas, elementos auxiliares, descarga en taller, para una distancia de 60 km máximo.	TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	348,20						
<p>Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.</p>											
0133	GRDEM	t	Tratamiento residuos procedentes demoliciones de firmes  Gestión de residuos procedentes de demoliciones de firmes en planta de valorización autorizada por la Consejería de Medio Ambiente, incluso canon de entrada a planta.	SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	6,78						
<p>Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.</p>											
0134	U0401009N	ud	Arqueta registro 60x60x85 cm  ud Arqueta-registro, incluso tapas de fundición y piezas accesorias, completamente terminada y colocada, 60x60x85 cm., modelo oficial.	CIENTO CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	105,76						
<p>Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.</p>											