

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Reposición del viario municipal de Chapela Proyecto de Construcción



Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0001	04.24	m ²	Tratamiento antigrafitis	
			Tratamiento superficial de protección antigrafitis para aplicar sobre diferentes materiales, mediante impregnación incolora de resina acrílica a base de siliconas bicomponentes que se endurece reaccionando con el H2O en el aire, aplicada en una mano. Incluidos medios auxiliares para su ejecución.	
			Mano de obra.....	3,09
			Maquinaria.....	2,29
			Materiales.....	9,90
			Resto de obra.....	0,92
			TOTAL PARTIDA.....	16,20

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0002	05.03.01	u	Pórtico limitación gálibo	
			Señalización de limitación de gálibo mediante placa metálica colgante de limitación de altura, brazo de soporte de 2,5 m de longitud y poste de 5 m de altura, de tubo de aluminio, de sección circular, de 168 mm de diámetro y 8 mm de espesor, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I mediante placa de anclaje con pernos, incluidos medios auxiliares, totalmente colocado.	
			Mano de obra.....	66,95
			Maquinaria.....	73,16
			Materiales.....	863,29
			Resto de obra.....	60,20
			TOTAL PARTIDA.....	1.063,60

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0003	05.03N	m ²	Limpieza de superficie de muro	
			Tratamiento superficial de limpieza de muro de hormigón con chorro de arena o agua a presión. Incluidos medios auxiliares para su ejecución.	
			Mano de obra.....	2,18
			Maquinaria.....	2,63
			Materiales.....	0,05
			Resto de obra.....	0,29
			TOTAL PARTIDA.....	5,15

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0004	08.02.02N	m ³	Cama de arena	
			Cama de arena bajo conducción en canalización bajo acerados.	
			Mano de obra.....	2,30
			Maquinaria.....	0,73
			Materiales.....	2,08
			Resto de obra.....	0,31
			TOTAL PARTIDA.....	5,42

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0005	08.02.07N	ud	Conexión a red existente de abastecimiento	
			ud Conexión a la red existente, incluso arqueta de registro y pp piezas especiales.	
			Mano de obra.....	10,23
			Materiales.....	167,58
			Resto de obra.....	10,67
			TOTAL PARTIDA.....	188,48

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0006	10.02.N	PA	Limpieza y terminación de las obras	
			Partida alzada a justificar para la limpieza y terminación de las obras	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	1.000,00

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL EUROS

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0007	211.0020	t	Betún asfáltico 50/70 (B60/70)	
			Betún asfáltico en mezclas bituminosas 50/70 (B60/70)	
			Materiales.....	415,09
			Resto de obra.....	24,91
			TOTAL PARTIDA.....	440,00

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0008	213.0020	t	Emulsión termoadherente tipo C60B3 TER	
			Emulsión termoadherente tipo C60B3 TER para riegos de adherencia.	
			Materiales.....	275,00
			Resto de obra.....	16,50
			TOTAL PARTIDA.....	291,50

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Reposición del viario municipal de Chapela Proyecto de Construcción



Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0009	300.0010	m ²	Despeje y desbroce del terreno	
			Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos, incluido destoconado, incluso arranque, carga y transporte a vertedero o gestor autorizado hasta una distancia de 60 km, costes originados de la seguridad, licencias y permisos y gestión de RCD's.	
			Mano de obra.....	0,02
			Maquinaria.....	0,53
			Materiales.....	0,00
			Resto de obra.....	0,03
			TOTAL PARTIDA.....	0,58

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

0010	301.0010	m ³	Demolición de volumen aparente de edificación existente	
			Demolición de volumen aparente de edificación existente i/demolición de la cimentación, desescombros, carga y transporte de material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.	
			Mano de obra.....	1,15
			Maquinaria.....	7,29
			Materiales.....	0,00
			Resto de obra.....	0,51
			TOTAL PARTIDA.....	8,95

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

0011	301.0020	m ³	Demolición de fábrica de hormigón armado	
			Demolición de fábrica de hormigón armado i/ desescombros, carga y transporte de material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.	
			Mano de obra.....	3,85
			Maquinaria.....	26,75
			Materiales.....	0,00
			Resto de obra.....	1,84
			TOTAL PARTIDA.....	32,44

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0012	301.0040	m ²	Demolición de firmes y pavimentos	
			Demolición de firme o pavimento existente de cualquier tipo o espesor i/bajas por rendimiento por paso de vehículos, demolición de aceras, isletas, bordillos y toda clase de piezas especiales de pavimentación, desescombros, carga y transporte de material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.	
			Mano de obra.....	0,21
			Maquinaria.....	3,42
			Materiales.....	0,00
			Resto de obra.....	0,22
			TOTAL PARTIDA.....	3,85

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

0013	301.0060	m ³	Demolición de cualquier tipo de cerramiento	
			Demolición de cualquier tipo de cerramiento i/desescombros, carga y transporte de material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.	
			Mano de obra.....	0,97
			Maquinaria.....	6,09
			Materiales.....	0,00
			Resto de obra.....	0,42
			TOTAL PARTIDA.....	7,48

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

0014	301.0080	m ³	Demolición de losa de hormigón armado o pretensado	
			Demolición de losa de hormigón armado o pretensado i/ desescombros, carga y transporte de material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.	
			Mano de obra.....	54,75
			Maquinaria.....	337,08
			Materiales.....	0,01
			Resto de obra.....	23,51
			TOTAL PARTIDA.....	415,35

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Reposición del viario municipal de Chapela Proyecto de Construcción



Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0015	301.0090	m ²	Corte con disco	
			Corte con disco i/ desescombro, carga y transporte de material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.	
			Mano de obra.....	109,49
			Maquinaria.....	465,17
			Materiales.....	0,03
			Resto de obra.....	34,48
			TOTAL PARTIDA.....	609,17

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0016	301.0120	m	Levantamiento de vallas metálicas	
			Levantamiento de vallas metálicas i/desmontaje, demolición, desescombro, carga y transporte de material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.	
			Mano de obra.....	0,87
			Maquinaria.....	2,58
			Materiales.....	0,00
			Resto de obra.....	0,21
			TOTAL PARTIDA.....	3,66

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0017	301.0130	m	Levantamiento de barrera metálica (bionda)	
			Levantamiento de barrera metálica bionda i/desmontaje, arranque de postes, demolición, desescombro, carga y transporte de material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.	
			Mano de obra.....	0,68
			Maquinaria.....	4,04
			Materiales.....	0,00
			Resto de obra.....	0,28
			TOTAL PARTIDA.....	5,00

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0018	301.0140	m ² cm	Fresado de pavimento Bituminoso	
			Fresado de pavimento Bituminoso o de hormigón existente i/ carga, barrido, retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor autorizado hasta una distancia de 60 km	
			Mano de obra.....	0,04
			Maquinaria.....	0,44
			Materiales.....	0,00
			Resto de obra.....	0,03
			TOTAL PARTIDA.....	0,51

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0019	301.0140N	ud	Inspección, ensayo y diagnóstico de paramentos de hormigón	
			Inspección, ensayo y diagnóstico del estado actual de la estructura de hormigón, juntas y aparatos de apoyo desde el punto de vista de su conservación y durabilidad con el objeto de garantizar una durabilidad adecuada y el correcto comportamiento estructural de la estructura ampliada, incluso asesoría técnica especializada, todas las inspecciones y ensayos necesarios en la cuantía indicada por la Dirección de Obra, medios auxiliares necesarios para la completa inspección e informe de conclusiones con definición de las actuaciones a realizar, según PPTP.	
			Materiales.....	0,00
			Resto de obra.....	7.500,00
			TOTAL PARTIDA.....	7.500,00

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS EUROS

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0020	301.0150N	m ³	Hidrodemolición de borde de tablero con robot presión 2500 bares	
			Hidrodemolición del hormigón de borde del tablero existente con robot de presión mínima 2500 bares, incluso plataformas de trabajo necesarias, protección de caída de escombros, protección frente a proyecciones al tráfico, recogida de escombros y retirada a vertedero, suministro de electricidad y agua desde el exterior del tablero.	
			Mano de obra.....	74,78
			Maquinaria.....	1.085,03
			Materiales.....	60,00
			Resto de obra.....	73,19
			TOTAL PARTIDA.....	1.293,00

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0021	301.0160	m	Desmontaje conducción fibrocemento	
			Desmontaje de conducción de fibrocemento i/ carga, retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor autorizado hasta una distancia de 60km	
			Mano de obra.....	4,02
			Maquinaria.....	13,18
			Materiales.....	0,00
			Resto de obra.....	1,03
			TOTAL PARTIDA.....	18,23

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Reposición del viario municipal de Chapela Proyecto de Construcción



Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0022	301.017N	m	Levantado colector pluviales	
Levantado de colector de saneamiento, incluso parte proporcional de pozos, realizado con tubería de pvc, por medios manuales, retirada de escombros a pie de carga, incluido transporte a punto limpio de la obra.				
Mano de obra.....				2,58
Maquinaria.....				2,71
Materiales.....				0,00
Resto de obra.....				0,32
TOTAL PARTIDA.....				5,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0023	301.0190N	ud	Izado y transporte tramo pasarela metálica sobre zona de tráfico	
Izado de pasarela metálica de hasta 32 metros de longitud y sección de dimensiones máximas exteriores de 3 por 2,5 metros sobre zona de tráfico, colocación en plataforma de transporte y posterior transporte hasta taller seleccionado para una distancia de 60 km máximo y descarga en taller. Carga en plataforma de transporte, transporte hasta zona instalación final, izado y colocación sobre zona de tráfico según planos. Incluso grúas y elementos auxiliares.				
Mano de obra.....				2.970,80
Maquinaria.....				9.976,40
Materiales.....				0,00
Resto de obra.....				776,83
TOTAL PARTIDA.....				13.724,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS.

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0024	320.0010N	m³	Excavación de tierra vegetal	
Excavación de tierra vegetal i/carga y transporte a vertedero hasta una distancia de 40 km o acopio dentro de la obra, deposito de tierra vegetal en zona adecuada para su reutilización y acondicionamiento y mantenimiento de acopios, formación y mantenimiento de los caballeros y pago de los cánones de ocupación.				
Mano de obra.....				0,06
Maquinaria.....				3,12
Materiales.....				0,00
Resto de obra.....				0,19
TOTAL PARTIDA.....				3,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0025	320.0020N	m³	Excavación en desmonte en tierras	
Excavación en desmonte en tierra con medios mecánicos (tipo excavadora o similar) sin explosivos i/agotamiento y drenaje durante la ejecución, saneo de desprendimientos, formación, y perfilado de cunetas, refino de taludes, carga y transporte a vertedero hasta una distancia de 40 km o al lugar de utilización dentro de la obra sea cual sea la distancia.				
Mano de obra.....				0,04
Maquinaria.....				3,11
Materiales.....				0,00
Resto de obra.....				0,19
TOTAL PARTIDA.....				3,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0026	321.0010	m³	Excavación mecánica de zanjas pozos o cimientos	
Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de terreno, considerándose zanjas y cimientos aquellos que tengan una anchura menor a 3 metros y una profundidad menor a 6 metros y pozos los que tengan una profundidad menor de 2 veces el diámetro o ancho incluso entibación, agotamiento y drenaje durante la ejecución, saneo de desprendimientos, carga y transporte a lugar de empleo o a vertedero hasta una distancia de 10 km.				
Mano de obra.....				0,32
Maquinaria.....				4,29
Materiales.....				1,64
Resto de obra.....				0,38
TOTAL PARTIDA.....				6,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0027	330.0030N	m³	Terraplén con material de préstamo	
Terraplén o relleno todo-uno con materiales procedentes de préstamo cantera, i/ extendido, humectación, nivelación, compactación, terminación y refino de la superficie de coronación y refino de taludes con p.p. De sobreechados s/pg-3, completamente terminado i/ material, canon de préstamo y transporte hasta una distancia de 40 km.				
Mano de obra.....				0,06
Maquinaria.....				2,02
Materiales.....				2,61
Resto de obra.....				0,28
TOTAL PARTIDA.....				4,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

CUADRO DE PRECIOS N° 2

Reposición del viario municipal de Chapela Proyecto de Construcción



N°	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0028	330.0050	m³	Suelo seleccionado de préstamo	
			Suelo seleccionado procedente de préstamos, yacimiento granular o cantera para formación de explanada en coronación de terraplén y en fondo de desmonte i/ canón de cantera, excavación del amaterial, carga y transporte al lugar de empleo hasta una distancia de 40 km, extendido, humectación, compactación, terminación y refinado de la superficie de la coronación y refinado de la superficie.	
			Mano de obra.....	0,06
			Maquinaria.....	1,93
			Materiales.....	4,30
			Resto de obra.....	0,38
			TOTAL PARTIDA.....	6,67

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

0029	332.0030	m³	Relleno saneo en desmonte con material de préstamo	
			Relleno saneo en desmonte con material de préstamo, yacimiento granular y/o cantera, incluido transporte hasta una distancia de 30 km.	
			Mano de obra.....	0,12
			Maquinaria.....	0,92
			Materiales.....	2,61
			Resto de obra.....	0,22
			TOTAL PARTIDA.....	3,87

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

0030	332.0050	m³	Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos	
			Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos con material procedente de préstamo, yacimiento granular y/o cantera i/ canón de préstamo o cantera, carga y transporte al lugar de empleo hasta una distancia de 30 km, extendido, humectación, compactación, terminación y refinado de la superficie de la coronación y refinado de taludes (en su caso).	
			Mano de obra.....	1,04
			Maquinaria.....	2,97
			Materiales.....	2,61
			Resto de obra.....	0,40
			TOTAL PARTIDA.....	7,02

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS.

N°	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0031	400.003N	m	Cuneta revestida hormigón tipo V1	
			Cuneta triangular tipo V1 de h=0,50 m con taludes 2/1, revestida de hormigón HM-20 de espesor 12 cm, incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada.	
			Mano de obra.....	16,83
			Maquinaria.....	1,90
			Materiales.....	16,33
			Resto de obra.....	2,10
			TOTAL PARTIDA.....	37,16

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

0032	410.0020	m³	HA-25 en formación de pozos de registro y embocaduras	
			Hormigón armado HA-25 en formación de arquetas, bajantes, embocaduras y pozos de registro (tanto "in situ" como prefabricados) con una cuantía de acero igual o inferior a 40 kg/m³ i/ encofrado, fratasado, acabados, juntas, cerco y tapa.	
			Mano de obra.....	32,12
			Maquinaria.....	2,03
			Materiales.....	138,52
			Resto de obra.....	10,36
			TOTAL PARTIDA.....	183,03

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS.

0033	413.004N	m	Bordillo en coronación de terraplén ejecutado "insitu"	
			Bordillo en coronación de terraplén ejecutado "in situ", i/ encofrado, fratasado, acabados y juntas.	
			Mano de obra.....	9,24
			Maquinaria.....	0,18
			Materiales.....	3,34
			Resto de obra.....	0,77
			TOTAL PARTIDA.....	13,53

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Reposición del viario municipal de Chapela Proyecto de Construcción



Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0034	417.006N	m	Tubo de PVC D=200 mm SN-8 Tubo de PVC corrugado de diámetro 200 mm de rigidez anular nominal 8 kN/m ² sobre cama de arena de 10cm de espesor, relleno con arena hasta 25 cm por encima del tupo con p.p. de medios auxiliares colocado	
			Mano de obra.....	2,31
			Maquinaria.....	0,73
			Materiales.....	22,30
			Resto de obra.....	1,52
			TOTAL PARTIDA.....	26,86

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

0035	417.007N	m	Tubo de PVC D=315 mm SN-8 Tubo de PVC corrugado de diámetro 315 mm de rigidez anular nominal 8 kN/m ² sobre cama de arena de 10cm de espesor, relleno con arena hasta 25 cm por encima del tupo con p.p. de medios auxiliares colocado	
			Mano de obra.....	2,31
			Maquinaria.....	0,73
			Materiales.....	42,80
			Resto de obra.....	2,75
			TOTAL PARTIDA.....	48,59

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

0036	417.008N	m	Tubo de PVC D=400 mm SN-8 Tubo de PVC corrugado de diámetro 400 mm de rigidez anular nominal 8 kN/m ² sobre cama de arena de 10cm de espesor, relleno con arena hasta 25 cm por encima del tupo con p.p. de medios auxiliares colocado	
			Mano de obra.....	2,31
			Maquinaria.....	0,73
			Materiales.....	66,12
			Resto de obra.....	4,15
			TOTAL PARTIDA.....	73,31

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0037	430.008N	ud	Elemen. comunes pozo reg. D=1 m en calzada. Elementos comunes de pozo de registro circular de D=1.00m en calzada, para alcantarillado tubular D<80 cm compuesto de solera de hormigón HM-25-P/20/I+Qb de 1.40 m de diámetro y altura de 0.40 m, con formación de acanaladura en forma de sector circular de 0.20 m de profundidad; elemento asimétrico de transición de fuste de 1.00 m a 0.60 m de 0.70 m de altura, prefabricado; con refuerzo perimetral de hormigón, tapa y cerco redondo de fundición de 600 mm de luz libre y 40 Tn de carga de rotura; pates de bajada; totalmente acabado, incluso sobreexcavación y relleno.	
			Mano de obra.....	81,14
			Maquinaria.....	1,75
			Materiales.....	186,27
			Resto de obra.....	16,15
			TOTAL PARTIDA.....	285,31

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

0038	430.009N	ud	Sumidero 50x30x60 Suministro y montaje de imbornal prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de medidas interiores, para recogida de aguas pluviales, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor y rejilla de fundición dúctil normalizada, clase C-250 según UNE-EN 124, compatible con superficies de adoquín, hormigón o asfalto en caliente, abatible y anti-robbo, con marco de fundición del mismo tipo, enrasada al pavimento. Totalmente instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluyendo el relleno del trasdós con material granular y sin incluir la excavación.	
			Mano de obra.....	16,74
			Materiales.....	69,67
			Resto de obra.....	5,18
			TOTAL PARTIDA.....	91,59

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

0039	430.010N	m	Fuste de pozo de registro D=1 m. Fuste de pozo de registro de 1.00 m de diámetro interior con ejecución prefabricada, incluso junta de goma, base en hormigón HM-30-P/20/I+Qb y 0.20 m de espesor, incluso pates de bajada, totalmente acabado, sobreexcavación y relleno.	
			Mano de obra.....	17,10
			Maquinaria.....	16,58
			Materiales.....	120,50
			Resto de obra.....	9,25
			TOTAL PARTIDA.....	163,43

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Reposición del viario municipal de Chapela Proyecto de Construcción



Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0040	510.0010	m³	Zahorra Artificial	
			Zahorra artificial incluido transporte, extensión, compactación, medido sobre perfil teórico.	
			Mano de obra.....	0,97
			Maquinaria.....	7,67
			Materiales.....	8,52
			Resto de obra.....	1,03
			TOTAL PARTIDA.....	18,19

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

0041	530.0020	t	Emulsión C50BF5 IMP en riego de imprimación, barrido y preparaci	
			Emulsión C50BF5 IMP en riego de imprimación, barrido y preparación de la superficie, totalmente terminado.	
			Mano de obra.....	18,48
			Maquinaria.....	34,28
			Materiales.....	284,00
			Resto de obra.....	20,21
			TOTAL PARTIDA.....	356,97

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

0042	542.0030	t	Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D (D-12 rodadura)	
			Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D (D-12 rodadura), extendida y compactada, excepto betún y polvo mineral de aportación.	
			Mano de obra.....	2,16
			Maquinaria.....	14,17
			Materiales.....	8,69
			Resto de obra.....	1,50
			TOTAL PARTIDA.....	26,52

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

0043	542.0050	t	Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S (S-20 intermedia)	
			Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S (S-20 intermedia), extendida y compactada, excepto betún y polvo mineral de aportación.	
			Mano de obra.....	2,16
			Maquinaria.....	14,17
			Materiales.....	8,61
			Resto de obra.....	1,50
			TOTAL PARTIDA.....	26,44

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0044	542.0110	t	Polvo mineral o carbonato (tricalca o similar)	
			Polvo mineral o carbonato (tricalca o similar) empleado como polvo mineral de aportación en mezclas bituminosas en caliente puesto a pie de obra o planta.	
			Materiales.....	46,48
			Resto de obra.....	2,79
			TOTAL PARTIDA.....	49,27

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

0045	560.002N	m	Bordillo recto de granito Gris Mondariz 10x20x10 cm	
			Suministro y colocación de bordillo recto de granito Gris Mondariz de 10x20x10 cm, aristas matadas, caras vistas y cantos aserrados, para colocación en aceras, totalmente colocado sobre base de hormigón HM-20 de 15x25 cm, encintado con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado, excavación y retirada de sobrantes a vertedero.	
			Mano de obra.....	19,22
			Maquinaria.....	7,27
			Materiales.....	20,32
			Resto de obra.....	2,81
			TOTAL PARTIDA.....	49,62

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

0046	560.003N	m	Rigola prefabricada de hormigón 30x12 cm	
			Rigola prefabricada de hormigón de 30x12 cm con canal en V en la parte superior sobre base hormigón en masa HM-20 de 20 cm de espesor, extendido y vibrado con acabado maestreado.	
			Mano de obra.....	31,56
			Materiales.....	24,85
			Resto de obra.....	3,38
			TOTAL PARTIDA.....	59,79

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Reposición del viario municipal de Chapela Proyecto de Construcción



Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
----	--------	----	-------------	---------

0047 560.004N m² Pavimento baldosas granito Gris Mondariz 60x40x4 cm

Suministro y colocación de pavimento de baldosas de granito Gris Mondariz, de 60x40x4 cm, acabado flameado de la superficie vista, cantos aserrados, con un índice de resbaladidad de 3 según CTE, recibidas sobre capa de 2 cm de mortero de cemento y rejuntadas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, sin incluir hormigón de asiento, incluso nivelado y merma en piedra, totalmente terminado.

Mano de obra.....	22,76
Maquinaria.....	17,42
Materiales.....	84,11
Resto de obra.....	7,46
TOTAL PARTIDA.....	131,75

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

0048 560.005N m² Adoquin Gris Mondariz 20x10x10

Pavimento de adoquines de granito gris, corte de cantera, de 20x10x10 cm, sentados sobre capa de mortero de cemento, de 8 cm de espesor, afirmados con maceta y retacado de juntas, barrido, regado con agua, limpieza y curado periódico durante 15 días, terminado. Adoquín y áridos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra.....	22,57
Maquinaria.....	0,46
Materiales.....	54,69
Resto de obra.....	4,66
TOTAL PARTIDA.....	82,38

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

0049 600.0010 kg Acero en barras corrugadas B 500 S colocado

Acero en barras corrugadas B 500 S colocado en armaduras pasivas, il corte y doblado, colocación solapes, despuntes y p.p. de atado con alambre recocido y separadores.

Mano de obra.....	0,13
Maquinaria.....	0,12
Materiales.....	0,64
Resto de obra.....	0,05
TOTAL PARTIDA.....	0,94

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
----	--------	----	-------------	---------

0050 600.0050N m Pernos de anclaje en placas de cimentación

Pernos de anclaje en placas de cimentación de diámetros comprendidos entre 32 y 40 mm, incluso tuercas y contratuercas y arandelas, nivelado, y protegido.

Mano de obra.....	1,12
Materiales.....	3,80
Resto de obra.....	0,30
TOTAL PARTIDA.....	5,22

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

0051 610.0010 m³ Hormigón de limpieza HL-150 en cimientos de soleras

Hormigón de limpieza HL-150 en cimientos de soleras y de pequeñas obras de fábrica puesto en obra.

Mano de obra.....	1,48
Maquinaria.....	0,24
Materiales.....	47,07
Resto de obra.....	2,93
TOTAL PARTIDA.....	51,72

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

0052 610.0020 m³ Hormigón en masa HM/P/20/IIa+Qa

Hormigón en masa HM/P/20/IIa+Qa vertido, vibrado y totalmente colocado, incluso preparación de superficie de asiento.

Mano de obra.....	2,58
Maquinaria.....	0,24
Materiales.....	63,15
Resto de obra.....	3,96
TOTAL PARTIDA.....	69,93

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

0053 610.0060 m³ Hormigón para armar HA-30 IIa+Qa en cimientos y pilotes

Hormigón para armar HA-30 IIa+Qa de consistencia fluida y tamaño máximo del árido 20 mm en cimentaciones, pilotes, pantallas, encepados y aceras, totalmente colocado.

Mano de obra.....	9,14
Maquinaria.....	4,47
Materiales.....	77,44
Resto de obra.....	5,46
TOTAL PARTIDA.....	96,51

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Reposición del viario municipal de Chapela Proyecto de Construcción



Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0054	610.0100	m ³	Hormigón para armar HA-35 en alzados de pilas, estribos y tabler	
			Hormigón para armar HA-35 en alzados de pilas, estribos y tableros elaborado en central en alzados, incluso vertido, vibrado y colocación según EHE y CTE/DB-SE-C	
			Mano de obra.....	10,53
			Maquinaria.....	7,19
			Materiales.....	80,22
			Resto de obra.....	5,88
			TOTAL PARTIDA.....	103,82

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0055	610.0200	m ³	Hormigón ciclópeo para rellenos	
			Hormigón ciclópeo para rellenos con tamaño mínimo de piedra de 200 mm.	
			Mano de obra.....	2,82
			Maquinaria.....	0,18
			Materiales.....	53,22
			Resto de obra.....	3,37
			TOTAL PARTIDA.....	59,59

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0056	617.0010	m	Pretel metálico con nivel de contención H2	
			Pretel con nivel de contención H2, anchura de trabajo W1, deflexión dinámica 0,60 m o inferior, índice de severidad A o B i/ anclajes y todos los materiales y operaciones necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. Nota: se medirá el terminal o la transición como longitud de pretel.	
			Mano de obra.....	17,40
			Maquinaria.....	2,79
			Materiales.....	122,00
			Resto de obra.....	8,53
			TOTAL PARTIDA.....	150,72

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0057	617.0090N	m	Barandilla peatonal en bordes de tablero de puente	
			Barandilla peatonal de protección en bordes de tablero de puente de 1.00 m de altura y módulos de 1.50 m formado por montantes tubulares de acero de 80x40, pasamanos superior e inferior, con pintura anticorrosión, soldado en placas de base a tablero, totalmente colocada.	
			Mano de obra.....	24,17
			Maquinaria.....	2,76
			Materiales.....	167,50
			Resto de obra.....	11,67
			TOTAL PARTIDA.....	206,10

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0058	620.0020	kg	Acero laminado estructural S275JR en chapas y perfiles laminados	
			ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS i/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA, PROTECCIÓN ANTI-CORROSIÓN TOTALMENTE MONTADO	
			Mano de obra.....	0,33
			Maquinaria.....	1,39
			Materiales.....	0,93
			Resto de obra.....	0,16
			TOTAL PARTIDA.....	2,81

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0059	620.0031N	m ²	Protección de estructura metálica con imprimación selladora	
			Protección de estructura metálica con imprimación selladora de dos componentes a base de resina epoxi y fosfato de zinc y revestimiento intumescente en emulsión acuosa monocomponente, color a definir, con un espesor mínimo de 299 micras, incluso p.p. de rascado de óxido, limpieza superficial.	
			Mano de obra.....	4,66
			Materiales.....	9,89
			Resto de obra.....	0,87
			TOTAL PARTIDA.....	15,42

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Reposición del viario municipal de Chapela Proyecto de Construcción



Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0060	620.0090N	m ²	Chapa grafiada de 6 mm	
			Chapa grafiada de espesor 6 mm con pintura epoxi anti-deslizante con árido silícico en formación de acera elevada en tablero de puente. Incluso transporte y colocación en obra.	
			Mano de obra.....	9,31
			Maquinaria.....	2,52
			Materiales.....	23,95
			Resto de obra.....	2,15
			TOTAL PARTIDA.....	37,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0061	630.0010N	ud	Estructura auxiliar para protección del tráfico	
			Estructura auxiliar colgada del talbero o sustentada en el terreno fuera de las zonas de afección al tráfico, con geometría compatible con los trabajos previstos a realizar en la zona y con el tráfico viario, con todos los medios auxiliares necesarios para su montaje y desmontaje, mantenimiento durante la duración de los trabajos, desmontaje y todos los trabajos necesarios para reponer el entorno a su estado inicial, servicios profesionales, proyecto de medio auxiliar según legislación vigente y todos los elementos auxiliares y operaciones para llevarlo a cabo, incluso parte proporcional de medidas de protección ambiental.	
			Mano de obra.....	10.336,00
			Maquinaria.....	14.179,20
			Materiales.....	35.000,00
			Resto de obra.....	3.570,91
			TOTAL PARTIDA.....	63.086,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES MIL OCHENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0062	630.1030	m	Marco prefabricado de hormigón 2x2,5m	
			Marco prefabricado de hormigón armado de medidas interiores H:2,00 x V:2,50 m y 18 cm de espesor de pared según planos i/ suministro, altura de tierras sobre clave < 8m, montaje, solera de hormigón en masa HM-20 de 15cm de espesor, arena de nivelación de 10cm de espesor, junta, totalmente instalado.	
			Mano de obra.....	24,21
			Maquinaria.....	141,67
			Materiales.....	557,65
			Resto de obra.....	43,41
			TOTAL PARTIDA.....	766,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0063	630.111N	ud	Pozo de registro prefabricado	
			Pozo de registro de 2,5 m de diametro interior y de 6.3 m de altura útil interior, de elementos prefabricados de hormigón armado, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30 ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición clases D-400 según UNE-EN 124, completamente instalado.	
			Mano de obra.....	124,77
			Maquinaria.....	46,81
			Materiales.....	1.702,73
			Resto de obra.....	112,46
			TOTAL PARTIDA.....	1.986,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0064	630.3039N	m ²	Forjado de losa mixta 12 cm de canto con chapa colaborante	
			Forjado de losa mixta de 12 cm de canto, con chapa colaborante de acero galvanizado de 0,75 mm de espesor, 44 mm de canto y 172 mm de intereje, y capa de hormigón armado realizada con hormigón HA-30/B/IIIa fabricado en central, vertido con cubilete, volumen total de hormigón 0,062 m ³ /m ² , ACERO UNE-EN-10080 B 500 S con una cuantía total de 1 kg/m ² , y malla electrosoldada ME 15X30 Ø10-10 B 500 T 10X2,20 UNE-EN 10080	
			Mano de obra.....	35,06
			Maquinaria.....	12,35
			Materiales.....	55,10
			Resto de obra.....	6,15
			TOTAL PARTIDA.....	108,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0065	675.0010	kg	Barra Ø 16 de acero corrugado B 500 S anclada	
			Barra Ø 16 de acero corrugado B500S anclada a posteriori i/ perforación, colocación e inyección de resina epoxi, según definición en planos (Longitud menor 0,70 m)	
			Mano de obra.....	5,85
			Maquinaria.....	4,16
			Materiales.....	4,18
			Resto de obra.....	0,85
			TOTAL PARTIDA.....	15,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Reposición del viario municipal de Chapela Proyecto de Construcción



Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0066	675.0020	ud	Barra Ø 20 de acero corrugado B 500 S anclada	
			Barra Ø 20 de acero corrugado B500S anclada a posteriori i/ perforación, colocación e inyección de resina epoxi, según definición en planos (Longitud menor 0,70 m)	
			Mano de obra.....	6,59
			Maquinaria.....	4,53
			Materiales.....	4,65
			Resto de obra.....	0,95
			TOTAL PARTIDA.....	16,72

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0067	680.0010	m²	Encofrado para paramentos ocultos planos	
			Encofrado para paramentos ocultos planos y posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución.	
			Mano de obra.....	12,14
			Maquinaria.....	8,86
			Materiales.....	6,39
			Resto de obra.....	1,64
			TOTAL PARTIDA.....	29,03

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS.

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0068	680.0030	m²	Encofrado en paramentos vistos planos	
			Encofrado para paramentos vistos planos y posterior desencofrado, ejecutado con madera machihembrada i/ limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución	
			Mano de obra.....	12,14
			Maquinaria.....	8,86
			Materiales.....	9,05
			Resto de obra.....	1,80
			TOTAL PARTIDA.....	31,85

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0069	681.0021N	ud	Puntal para apeo de estructura, de carga máxima 120 kN	
			Puntal para apeo de estructura, de carga máxima 120 kN, incluso preparación de superficie de apoyo, nivelación, transporte, montaje y desmontaje	
			Mano de obra.....	107,66
			Materiales.....	5,49
			Resto de obra.....	6,79
			TOTAL PARTIDA.....	119,94

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0070	690.0030	m²	Impermeabilización de tableros y puentes	
			IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS DE PUENTES, CON SOLUCIÓN BICAPA CONSTITUÍDA POR: LÍQUIDO DE CAUCHO SINTÉTICO Y BETÚN POLIMERIZADO, PLACAS DE PROTECCIÓN PREFORMADAS DE 3 mm DE ESPESOR Y CINTA AUTOADHESIVA PARA JUNTAS. TOTALMENTE INSTALADA.	
			Mano de obra.....	15,83
			Materiales.....	10,85
			Resto de obra.....	1,60
			TOTAL PARTIDA.....	28,28

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0071	690.0031N	m²	Aplicación de resina epoxi	
			Resinas epoxídicas, aplicado en dos manos (rendimiento: 0,1667 l/m² cada mano), sobre superficies de hormigón o de mortero autonivelante, (sin incluir la preparación del soporte).	
			Mano de obra.....	7,39
			Materiales.....	4,91
			Resto de obra.....	0,74
			TOTAL PARTIDA.....	13,04

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0072	700.0010	m	Marca vial blanca, termoplástica en caliente, 10 cm de ancho	
			Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 10 cm de ancho, incluso preparación de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada).	
			Mano de obra.....	0,04
			Maquinaria.....	0,14
			Materiales.....	0,32
			Resto de obra.....	0,03
			TOTAL PARTIDA.....	0,53

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Reposición del viario municipal de Chapela Proyecto de Construcción



Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0073	700.0020	m	Marca vial blanca, termoplástica en caliente, 15 cm de ancho	
			Mano de obra.....	0,04
			Maquinaria.....	0,14
			Materiales.....	0,48
			Resto de obra.....	0,04
			TOTAL PARTIDA.....	0,70

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.

0074	700.0120	m ²	Marca vial blanca, termoplástica en caliente, símbolos y cebread	
			Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, para cebreados y símbolos, incluso preparación de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada).	
			Mano de obra.....	0,20
			Maquinaria.....	0,44
			Materiales.....	3,23
			Resto de obra.....	0,23
			TOTAL PARTIDA.....	4,10

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

0075	700.013N	m	Marca vial blanca, termoplástica en caliente, 40 cm de ancho	
			Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 40 cm de ancho, incluso preparación de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada).	
			Mano de obra.....	0,04
			Maquinaria.....	0,14
			Materiales.....	1,18
			Resto de obra.....	0,08
			TOTAL PARTIDA.....	1,44

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0076	700.0140	m ²	Marca vial amarilla, termoplástica en caliente, simb y cebreados	
			Marca vial de tipo II (RR), de pintura amarilla, tipo termoplástica en caliente, para cebreados y símbolos, incluso preparación de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada).	
			Mano de obra.....	0,20
			Maquinaria.....	0,44
			Materiales.....	4,24
			Resto de obra.....	0,29
			TOTAL PARTIDA.....	5,17

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

0077	700.014N	ud	Marca apar. minusválidos	
			Señalización horizontal de zona reservada para aparcamiento de minusválidos.	
			Mano de obra.....	4,90
			Maquinaria.....	3,98
			Materiales.....	0,80
			Resto de obra.....	0,58
			TOTAL PARTIDA.....	10,26

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

0078	701.0100	ud	Señal circular de 60 cm de diámetro	
			Señal circular de 60 cm de diámetro, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo.	
			Mano de obra.....	20,67
			Maquinaria.....	6,16
			Materiales.....	91,19
			Resto de obra.....	7,08
			TOTAL PARTIDA.....	125,10

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Reposición del viario municipal de Chapela Proyecto de Construcción



Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0079	701.0210	ud	Señal rectangular 60x120cm	
			Señal rectangular de 60x120 cm de lado, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo.	
			Mano de obra.....	31,01
			Maquinaria.....	6,16
			Materiales.....	128,28
			Resto de obra.....	9,93
			TOTAL PARTIDA.....	175,38

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0080	701.0250	m ²	Cartel de chapa acero galvanizado y retrorreflectancia nivel 2	
			Cartel de chapa de acero galvanizado, de retrorreflectancia nivel 2, incluso tornillería, elementos de fijación, postes y cimentación y transporte a lugar de empleo.	
			Mano de obra.....	25,01
			Maquinaria.....	15,14
			Materiales.....	179,41
			Resto de obra.....	13,17
			TOTAL PARTIDA.....	232,73

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0081	701.041N	ud	Señal triangular de 90 cm de lado	
			Señal triangular de 90 cm de lado, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo	
			Mano de obra.....	36,96
			Maquinaria.....	9,89
			Materiales.....	83,07
			Resto de obra.....	7,80
			TOTAL PARTIDA.....	137,72

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0082	701.042N	ud	Señal octogonal de 60 cm	
			Señal octogonal con doble apotema de 60 cm, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo.	
			Mano de obra.....	20,67
			Maquinaria.....	6,16
			Materiales.....	87,29
			Resto de obra.....	6,85
			TOTAL PARTIDA.....	120,97

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0083	701.043N	ud	Señal cuadrada 60 cm lado	
			Señal triangular de 60 cm de lado, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo	
			Mano de obra.....	26,78
			Maquinaria.....	9,89
			Materiales.....	88,85
			Resto de obra.....	7,53
			TOTAL PARTIDA.....	133,05

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS.

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0084	701.044N	ud	Señal tipo TR grande	
			Señal en zona de obras tipo TR, tamaño grande (90cm). Incluso elemento de sustentación, totalmente instalada.	
			Mano de obra.....	7,69
			Materiales.....	96,58
			Resto de obra.....	6,26
			TOTAL PARTIDA.....	110,53

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0085	701.044N2	ud	Señal tipo TR normal	
			Señal en zona de obras tipo TR, tamaño normal (60cm). Incluso elemento de sustentación, totalmente instalada.	
			Mano de obra.....	7,69
			Materiales.....	92,61
			Resto de obra.....	6,02
			TOTAL PARTIDA.....	106,32

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Reposición del viario municipal de Chapela Proyecto de Construcción



Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0086	701.045N	ud	Señal tipo TP grande	
			Señal en zona de obras tipo TP, tamaño grande (135 cm). Incluso elemento de sustentación, totalmente instalada.	
			Mano de obra.....	10,20
			Materiales.....	80,61
			Resto de obra.....	5,45
			TOTAL PARTIDA.....	96,26

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0087	701.047N	ud	Barrera seguridad TD-1	
			Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l, color rojo o blanco, amortizable en 20 usos.	
			Mano de obra.....	11,12
			Materiales.....	6,30
			Resto de obra.....	1,05
			TOTAL PARTIDA.....	18,47

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0088	701.45N2	ud	Señal tipo TP normal	
			Señal en zona de obras tipo TP, tamaño normal (90cm). Incluso elemento de sustentación, totalmente instalada.	
			Mano de obra.....	10,20
			Materiales.....	75,51
			Resto de obra.....	5,14
			TOTAL PARTIDA.....	90,85

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0089	703.015N	ud	Cono TB-6 h=70 cm	
			Cono de balizamiento tipo TB-6 con una altura de 70 cm., totalmente colocado.	
			Mano de obra.....	0,17
			Materiales.....	36,20
			Resto de obra.....	2,18
			TOTAL PARTIDA.....	38,55

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0090	703.016N	mes	Alquiler juego 2 semáforos portátiles obra	
			Alquiler mensual de juego de 2 semáforos con controlador digital de 50 programas y diferentes funciones para regular el tráfico alternativo. Sincronización por cuarzo (sin cables ni límite de distancia entre los dos cabezales), con carro portabaterías.	
			Mano de obra.....	16,60
			Materiales.....	450,00
			Resto de obra.....	28,00
			TOTAL PARTIDA.....	494,60

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0091	703.017N	ud	Panel direccional TB grande	
			Panel direccional tipo TB en zona de obras, tamaño grande, reflectante. Incluso elemento de sustentación, totalmente instalado.	
			Mano de obra.....	26,87
			Materiales.....	149,70
			Resto de obra.....	10,59
			TOTAL PARTIDA.....	187,16

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0092	703.017N2	ud	Panel direccional TB normal	
			Panel direccional estrecho tipo TB en zona de obras, tamaño normal, reflectante. Incluso elemento de sustentación, totalmente instalado.	
			Mano de obra.....	26,87
			Materiales.....	140,66
			Resto de obra.....	10,05
			TOTAL PARTIDA.....	177,58

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0093	703.018N	ud	Baliza intermitente TL-2	
			Baliza intermitente para obras de color ámbar con célula fotoeléctrica, TL-2, colocada.	
			Mano de obra.....	1,68
			Materiales.....	37,30
			Resto de obra.....	2,34
			TOTAL PARTIDA.....	41,32

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Reposición del viario municipal de Chapela Proyecto de Construcción



Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0094	704.0010	m	Barrera de seguridad simple con nivel de contención N2	
			Barrera de seguridad simple, con nivel de contención N2, anchura de trabajo W3 o inferior, deflexión dinámica 1m o inferior, índice de severidad A o B, incluso captafaros, postes, p.p. de uniones, tornillería y anclajes, totalmente instalada. NOTA: se medirá el terminal o abatimiento como longitud de barrera.	
			Mano de obra.....	3,92
			Maquinaria.....	0,36
			Materiales.....	18,14
			Resto de obra.....	1,35
			TOTAL PARTIDA.....	23,77

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

0095	801.0020	m	Jalonamiento intensivo con malla	
			Delimitación del perímetro de obra con malla de 1,5 m de altura sujeta con redondos de acero cada 2m, totalmente colocada y retirada de la misma al finalizar la actividad	
			Mano de obra.....	0,27
			Materiales.....	1,43
			Resto de obra.....	0,10
			TOTAL PARTIDA.....	1,80

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

0096	801.0030	m	Jalonamiento perimetral con cinta	
			Jalonamiento temporal de protección formado por soportes angulares metálicos e 30 mm y 1 m de longitud unidos entre sí mediante una cinta de señalización de obra y colocados cada 8 m	
			Mano de obra.....	0,10
			Materiales.....	0,44
			Resto de obra.....	0,03
			TOTAL PARTIDA.....	0,57

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

0097	801.0060	m³	Extendido tierra vegetal	
			Acopio, mantenimiento, carga, transporte y extensión de tierra vegetal de la propia obra en taludes	
			Mano de obra.....	0,25
			Maquinaria.....	1,14
			Materiales.....	0,00
			Resto de obra.....	0,08
			TOTAL PARTIDA.....	1,47

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0098	801.0070	m²	Hidrosiembra con mezcla de semillas herbáceas	
			Hidrosiembra con mezcla de semillas herbáceas incluso preparación de la superficie, abonado y mantenimiento	
			Mano de obra.....	0,23
			Maquinaria.....	0,43
			Materiales.....	0,37
			Resto de obra.....	0,06
			TOTAL PARTIDA.....	1,09

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.

0099	801.039N	ud	Cercis siliquastrum (árbol del amor)	
			Ejecución de plantación de Cercis siliquastrum (árbol del amor) de 10-12cm. de diámetro, en cepellón, incluyendo suministro, transporte, descarga, excavación del hoyo 60x60x60cm, plantación, relleno, abono, implantación del tutor, formación del alcorque y primer riego.	
			Mano de obra.....	7,52
			Maquinaria.....	0,95
			Materiales.....	76,31
			Resto de obra.....	5,09
			TOTAL PARTIDA.....	89,87

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

0100	801.040N	ud	Quercus robur (rebollo)	
			Ejecución de plantación de Quercus robur (rebollo) en cepellón, incluyendo suministro, transporte, descarga, excavación del hoyo 60x60x60cm, plantación, relleno, abono, implantación del tutor, formación del alcorque y primer riego.	
			Mano de obra.....	7,52
			Maquinaria.....	0,95
			Materiales.....	27,69
			Resto de obra.....	2,17
			TOTAL PARTIDA.....	38,33

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Reposición del viario municipal de Chapela Proyecto de Construcción



Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0101	801.041N	ud	Cornus sanguinea (cornejo)	
			Ejecución de plantación de Cornus sanguinea (cornejo) de 80-100cm en contenedor, incluyendo suministro, transporte, descarga, excavación del hoyo 60x60x60cm, plantación, relleno, abono, implantación del tutor, formación del alcorque y primer riego.	
			Mano de obra.....	7,52
			Maquinaria.....	0,95
			Materiales.....	25,73
			Resto de obra.....	2,05
			TOTAL PARTIDA.....	36,25

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0102	801.042N	m²	Siembra cesped	
			Césped.	
			Mano de obra.....	0,27
			Maquinaria.....	0,25
			Materiales.....	1,71
			Resto de obra.....	0,13
			TOTAL PARTIDA.....	2,36

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0103	801.044N	m	Barrera de retención de sedimentos	
			Barrera de retención de sedimentos, formada por balas de paja, fijadas al terreno mediante estacas de madera o acero, distanciadas entre sí un máximo de 3 m, totalmente colocada.	
			Mano de obra.....	12,50
			Materiales.....	2,00
			Resto de obra.....	0,87
			TOTAL PARTIDA.....	15,37

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0104	801.045N	h	Camión riego retención de polvo	
			Camión de riego para retención de polvo, incluso conductor y todos los medios auxiliares necesarios.	
			Mano de obra.....	2,69
			Maquinaria.....	80,74
			Materiales.....	0,00
			Resto de obra.....	5,01
			TOTAL PARTIDA.....	88,44

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0105	915.0010	m	Cerramiento de 1,5 m alto	
			Cerramiento de 1,5 m de altura compuesto por postes metálicos cada 3 m, arriostamiento cada 30 m y malla de acero galvanizado simple torsión i/ parte proporcional de cimientos, totalmente colocado. Excepto puertas	
			Mano de obra.....	10,35
			Maquinaria.....	0,33
			Materiales.....	5,77
			Resto de obra.....	0,99
			TOTAL PARTIDA.....	17,44

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0106	920.007N	m	Barandilla de acero	
			Barandilla metálica galvanizada modelo API-1 o equivalente, con pasamanos de 80x40mm, fijaciones 70x30 mm soldadas a placas de anclaje (incluidas en el precio), barrotes verticales de 60x20 mm separados 10 cm y barra horizontal inferior de 60x30 mm, con una altura de 1,106 m, totalmente terminada.	
			Mano de obra.....	37,13
			Materiales.....	138,82
			Resto de obra.....	10,56
			TOTAL PARTIDA.....	186,51

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0107	920.008N	ud	Fuente acero	
			Suministro y colocación de fuente modelo Beu o equivalente, fabricada en acero pintado oxirón y reja de acero galvanizado, anclaje mediante empotramiento, grifo pulsador temporizado con regulación de caudal, rejilla de desagüe de acero inoxidable de 52x20 cm, equipo hidráulico completo, incluso base de anclaje de acero galvanizado, conexión de agua potable y de saneamiento a pie de fuente, encuentro con el pavimento y limpieza, medida la unidad colocada en obra.	
			Mano de obra.....	36,96
			Materiales.....	1.278,27
			Resto de obra.....	78,91
			TOTAL PARTIDA.....	1.394,14

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS.

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Reposición del viario municipal de Chapela Proyecto de Construcción



Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0108	920.009N	ud	Banco granito s/respaldo	
			Suministro y colocación de banco de granito sin respaldo, medida la unidad colocada en obra.	
			Mano de obra.....	36,96
			Materiales.....	2.354,86
			Resto de obra.....	143,51
			TOTAL PARTIDA.....	2.535,33

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0109	920.010N	ud	Papelera	
			Suministro y colocación de papelera modelo arcoiris o equivalente, de 88 cm de altura vista (1.025m altura total), formada por dos envolventes de acero al carbono bicromatado y pintada al epoxi al horno en color Martelé negro-plata, con sombrero abatible y aro sujeta bolsas zincada, incluidos anclaje al terreno, según instrucciones del fabricante, y limpieza, medida la unidad colocada en obra.	
			Mano de obra.....	37,23
			Materiales.....	246,57
			Resto de obra.....	17,03
			TOTAL PARTIDA.....	300,83

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0110	920.011N	ud	Alcorque drenante de kimu o similar	
			Suministro y colocación de alcorque drenante de vidrio reciclado, totalmente colocado.	
			Mano de obra.....	18,78
			Materiales.....	334,48
			Resto de obra.....	21,20
			TOTAL PARTIDA.....	374,46

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0111	920.012N	ud	Aparcabis tubo galvanizado 6 uds	
			Aparcabis de tubo galvanizado para 6 unidades, modelo Copenhague de Fundición Dúctil Fábregas o similar	
			Mano de obra.....	27,38
			Materiales.....	324,03
			Resto de obra.....	21,08
			TOTAL PARTIDA.....	372,49

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0112	920.013N	ud	Jardinera fundición	
			ud Jardinera de fundición dúctil modelo Ona de Fundición Dúctil Fábregas o similar, colocada.	
			Mano de obra.....	36,96
			Materiales.....	426,48
			Resto de obra.....	27,81
			TOTAL PARTIDA.....	491,25

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0113	920.014N	ud	Banco madera c/respaldo	
			Suministro y colocación de banco de fundición y madera con respaldo y brazos, medida la unidad colocada en obra.	
			Mano de obra.....	36,96
			Materiales.....	538,70
			Resto de obra.....	34,54
			TOTAL PARTIDA.....	610,20

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0114	921.015N	ud	Parque infantil modular	
			Parque infantil modular tipo Modus XXL-JCF21 de Fundición Dúctil Benito o similar, completamente instalado. Compuesto por los siguientes materiales: - POSTES, Metal: Utilización de diferentes compuestos metálicos muy resistentes a la corrosión, al desgaste y al vandalismo como son el Acero Inoxidable, Aluminio Anodizado, Hierro con Zincado Electrolítico y lacado en polvo y Acero Galvanizado en caliente. - PANELES, LDPE: Polietileno de Baja Densidad. Por su capacidad elástica y ligereza, ofrece una alta resistencia a los impactos haciendo muy difícil su rotura. Su uniformidad de colores en cantos y laterales confieren unos acabados continuos y homogéneos. Su base sintética evita el cultivo de bacterias, hongos y líquenes. - Piezas de plástico: Polietileno. - Piezas metálicas: Acero S-235 galvanizado y lacado, Acero inox AISI-304. - Tornillería: Acero inox AISI-304. - Pintura: 1 mano de lacado en polvo constituido por mezcla de resinas poliéster, endurecedores y pigmentos, exento de plomo y con alta resistencia a la meteorización.	
			Mano de obra.....	469,20
			Materiales.....	18.498,40
			Resto de obra.....	1.138,06
			TOTAL PARTIDA.....	20.105,66

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL CIENTO CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Reposición del viario municipal de Chapela Proyecto de Construcción



Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0115	921.016N	m ²	Pavimento caucho reciclado	
			Pavimento de caucho reciclado en parque infantil en losetas de 500x500x40 mm, tipo JBA40M de Fundación Dúctil Benito o similar.	
			Mano de obra.....	36,96
			Materiales.....	19,68
			Resto de obra.....	3,40
			TOTAL PARTIDA.....	60,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0116	921.019N	ud	Fuente ornamental piedra	
			Fuente de piedra totalmente colocada	
			Mano de obra.....	36,96
			Materiales.....	12.227,19
			Resto de obra.....	735,85
			TOTAL PARTIDA.....	13.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL EUROS

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0117	921.020N	m ³	Muro de cantería	
			Muro de carga de mampostería ordinaria a una cara vista, fabricada con mampuestos irregulares en basto, de piedra con sus caras sin labrar, colocados con mortero de cemento en muros de espesor variable, hasta 50 cm. Incluso p.p. de lámina drenante, geotextil, material filtrante y todos los medios y materiales necesarios para su correcta ejecución, totalmente terminado.	
			Mano de obra.....	131,36
			Materiales.....	100,39
			Resto de obra.....	13,91
			TOTAL PARTIDA.....	245,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0118	950.0010	t	Clasificación y recogida selectiva de residuos	
			Clasificación y recogida selectiva de residuos, excepto tierras y piedras de excavación, mediante medios manuales y mecánicos y depósito en la zona principal de almacenamiento de residuos de la obra.	
			Mano de obra.....	3,32
			Maquinaria.....	1,97
			Materiales.....	0,00
			Resto de obra.....	0,32
			TOTAL PARTIDA.....	5,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0119	950.0020	t	Carga y transporte de RNP no pétreos a planta de valorización	
			Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no peligrosos de carácter no pétreo a planta de valorización autorizada por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, a una distancia de 20 km considerando ida y vuelta, en camiones de hasta 16 t de peso, cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.	
			Maquinaria.....	3,34
			Materiales.....	7,00
			Resto de obra.....	0,62
			TOTAL PARTIDA.....	10,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0120	950.0030	t	Carga y transporte de RNP pétreos a planta	
			Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no peligrosos de carácter pétreo a planta de valorización autorizada por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, a una distancia de 20 km considerando ida y vuelta, en camiones de hasta 16 t de peso, cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.	
			Maquinaria.....	3,34
			Materiales.....	4,00
			Resto de obra.....	0,44
			TOTAL PARTIDA.....	7,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0121	950.0040	t	Carga y transporte tierras y piedras a planta	
			Carga y transporte de residuos de construcción y demolición de carácter pétreo constituidos por tierras y piedras a planta de valorización autorizada por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, a una distancia de 20 km considerando ida y vuelta, en camiones de hasta 16 t de peso, cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.	
			Maquinaria.....	4,05
			Materiales.....	2,50
			Resto de obra.....	0,39
			TOTAL PARTIDA.....	6,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Reposición del viario municipal de Chapela Proyecto de Construcción



Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0122	950.0050	t	Carga y transporte residuos peligrosos a planta	
			Carga y transporte de residuos peligrosos a planta de valorización autorizada por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, a una distancia de 20 km considerando ida y vuelta, en camiones de hasta 16 t de peso, cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.	
			Maquinaria.....	9,15
			Materiales.....	300,00
			Resto de obra.....	18,55
			TOTAL PARTIDA.....	327,70

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.

0123	960.001N	ud	Program.intemperie c/electroválv	
			Programador intemperie en arqueta, con electroválvula incorporada de 1" de diámetro, tiempo de programación de 1 a 99 minutos, instalado en obra en funcionamiento, i/co-nexión eléctrica y prueba de estanqueidad.	
			Mano de obra.....	15,27
			Materiales.....	80,27
			Resto de obra.....	5,73
			TOTAL PARTIDA.....	101,27

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

0124	960.003N	ud	Filtro-regulador de presión	
			Suministro y colocación de filtro-regulador de presión, modelo PRF 075 BRY.	
			Mano de obra.....	10,18
			Materiales.....	53,34
			Resto de obra.....	3,81
			TOTAL PARTIDA.....	67,33

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

0125	960.004N	ud	Valvula retencion D=1"	
			Válvula de pie o de retención, de latón, de 1" de diámetro interior, colocada en redes de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada.	
			Mano de obra.....	12,22
			Materiales.....	39,70
			Resto de obra.....	3,12
			TOTAL PARTIDA.....	55,04

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0126	960.005N	ud	Suministro e instalación anillo riego alcorque	
			UD Suministro e instalación de anillo de riego para alcorque, formado por seis goteros autocompensantes de 2,3l/h cada uno, unidos por tubería de polietileno de Ø 16 mm con parte proporcional de piezas especiales. Completamente terminado y conexionado.	
			Mano de obra.....	8,14
			Materiales.....	0,27
			Resto de obra.....	0,50
			TOTAL PARTIDA.....	8,91

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

0127	960.006N	m	Tuberia PEBD enterrada c/gotero. integr. c/50cm D=16	
			Riego subterráneo por goteo para praderas y macizos a una profundidad aproximada de unos 15 cm., realizado con tubería de polietileno de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada 50 cm. de 16 mm. de diámetro, i/apertura de zanjas, colocación de tuberías y tapado de las mismas, así como conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general de alimentación, piezas pequeñas de unión ni los automatismos y controles.	
			Mano de obra.....	2,04
			Materiales.....	0,41
			Resto de obra.....	0,15
			TOTAL PARTIDA.....	2,60

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

0128	960.007N	m	Tuberia PEBD enterrada PE40 PN6 D=32 mm.	
			Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una presión de trabajo de 6 kg/cm ² , de 32 mm. de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en zanja, i/p.p. de elementos de unión con la red de distribución y los ramales de goteo, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, colocada.	
			Mano de obra.....	1,63
			Materiales.....	0,87
			Resto de obra.....	0,15
			TOTAL PARTIDA.....	2,65

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Reposición del viario municipal de Chapela Proyecto de Construcción



Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0129	960.008N	m	Tubo para camisa red riego	
			ML Tubo para camisa de la red de riego, de polietileno corrugado de doble pared y 110 mm de diámetro con una resistencia al impacto >2J y una resistencia a compresión >450N, influencias externas IP-54, UNE-EN 50086-2-1; instalación en zanja con cama de arena, incluso excavación y relleno posterior.	
			Mano de obra.....	3,31
			Materiales.....	3,74
			Resto de obra.....	0,42
			TOTAL PARTIDA.....	7,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0130	960.010N	m	Linea electrica programador/electroválvulas 2x1,5mm2	
			Ud Suministro y colocación de línea de alimentación eléctrica a los programadores y electroválvulas mediante cable sección 2x1,5 mm. Incluso parte proporcional de conexiones.	
			Mano de obra.....	15,27
			Materiales.....	0,91
			Resto de obra.....	0,97
			TOTAL PARTIDA.....	17,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0131	960.011N	ud	Difusor emergente de riego	
			Difusor de 7.5 cm de emergencia de caudal proporcional al sector regado, con válvula antidrenaje y junta autolimpiante, filtro, conexión a 1/2", totalmente instalado, medida la unidad en funcionamiento.	
			Mano de obra.....	5,58
			Materiales.....	5,33
			Resto de obra.....	0,65
			TOTAL PARTIDA.....	11,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0132	D36AJ105	ud	Desmontaje pila metálica de pasarela	
			Desmontaje de pila metálica de pasarela incluso colocación en plataforma de transporte, y posterior transporte hasta taller seleccionado o gestor de residuos, incluso grúas, elementos auxiliares, descarga en taller, para una distancia de 60 km máximo.	
			Mano de obra.....	106,65
			Maquinaria.....	221,84
			Materiales.....	0,00
			Resto de obra.....	19,71
			TOTAL PARTIDA.....	348,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0133	GRDEM	t	Tratamiento residuos procedentes demoliciones de firmes	
			Gestión de residuos procedentes de demoliciones de firmes en planta de valorización autorizada por la Consejería de Medio Ambiente, incluso canon de entrada a planta.	
			Materiales.....	6,40
			Resto de obra.....	0,38
			TOTAL PARTIDA.....	6,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0134	U0401009N	ud	Arqueta registro 60x60x85 cm	
			ud Arqueta-registro, incluso tapas de fundición y piezas accesorias, completamente terminada y colocada, 60x60x85 cm., modelo oficial.	
			Mano de obra.....	4,66
			Materiales.....	95,11
			Resto de obra.....	5,99
			TOTAL PARTIDA.....	105,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

En Vigo, mayo de 2020

El Ingeniero Autor del Proyecto

D. José Ramón Fernández Ceballos

El Ingeniero Director de Proyecto

D. J. César Canal Fernández