PROYECTO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA CONCESIÓN: EJECUCIÓN, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA AUTOVÍA DE LA PLATA (A-66) ENTRE BENAVENTE Y ZAMORA

TRAMO: A6 (CASTROGONZALO) – SANTOVENIA DEL ESLA **CLAVE :** 70-ZA-0010.1 **FECHA :** JUNIO 2013

MUNICIPIO : Villaveza del Agua **PROVINCIA :** ZAMORA

COMUNIDAD AUTÓNOMA : CASTILLA Y LEÓN **Nº Orden:** RSA 0+860

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO

LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO

P.K. Inicial: 0+300 TRONCO AUTOVÍA A-66 **Nº del Plano :** 15.11.1

P.K. Final: - TRONCO AUTOVÍA A-66 Hoja 1 de 5

FOTOGRAFÍAS:



TITULAR O CONCESIONARIO:	**DATOS DE LA PROPIEDAD :**
COMUNIDAD DE REGANTES DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL ESLA	**DATOS DEL RESPONSABLE DEL ÁREA** **NOMBRE:** D. JOSÉ FERNANDO MIGUEL GONZÁLEZ **DOMICILIO**: **CIUDAD:** BARCIAL DEL BARCO (ZAMORA) **CÓDIGO POSTAL:** 49760 **TELÉFONO:** 636417308 FAX:
CLASE DE SERVICIO AFECTADO : RED DE RIEGO	**TIPO DE AFECCIÓN :** Interferencia con la Glorieta 3 del Enlace N-630 Santovenia-Villaveza

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO :

SERVICIO AFECTADO RSA 0+860

Instalaciones de riego

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN.

Elementos afectados: instalaciones de riego

Presupuesto estimado: 48.001,39 €

Breve descripción de los detalles afectados: Acequia de distribución. Sección útil de 1,2 x 1,2 m y compuerta manual de apertura y cierre. Cruce bajo camino agrícola protegido mediante losa de hormigón y cruce bajo la N-630 mediante tubo de hormigón.

PROYECTO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA CONCESIÓN: EJECUCIÓN, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA AUTOVÍA DE LA PLATA (A-66) ENTRE BENAVENTE Y ZAMORA

TRAMO: SANTOVENIA DEL ESLA – FONTANILLAS DE CASTRO **CLAVE :** 70-ZA-0010.2 **FECHA : JUNIO** 2013

MUNICIPIO: Villaveza del Agua **PROVINCIA :** ZAMORA

COMUNIDAD AUTÓNOMA: CASTILLA Y LEÓN **Nº Orden:** RSA 0+860

REPOSICIÓN DEL SERVICIO AFECTADO

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA :

Desvío de la acequia para cruzar bajo el enlace y los caminos de servicio paralelos mediante sifón. la reposición se ejecutará con bloques de acequia prefabricada de 1,20 m de longitud por unidad y tubo de H.A. Ø 1,5 m. Así mismo se cruzará bajo el futuro enlace mediante un tubo de H.A. Ø 600 mm para dar servicio a las acequias de la margen contraria a la de la acequia principal. Se instalarán siete arquetas prefabricadas de derivación.

También se instalará un aliviadero (tubo de hormigón armado de 80 cm de diámetro), para evacuar el exceso de agua al encauzamiento E-0.0 C.S.-8.9.

El período para la ejecución de la reposición de la red de riego se coordinará entre el contratista, la dirección de obra y la Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes, evitando realizar cualquier tipo de trabajo en la misma en el período de Abril-Septiembre sin el expreso consentimiento de la Comunidad de Regantes propietaria del servicio.

CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA :

